

総 括 表

工 種	形状寸法		数 量	単 位
路 面 切 削 工				
路面切削(アスファルト)	平均切削t=5cm	$= 27.5$	28	m ²
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	切削オーバーレイ工 $3,024.8 \times 0.1 = 302.48$ 路面切削(アスファルト) $27.5 \times 0.05 = 1.38$ 切削オーバーレイ工 路面切削(7.57/9.1) $302.48 + 1.38 = 303.9$	304	m ³
殻処分	アスファルト殻	切削オーバーレイ工 路面切削(7.57/9.1) $302.48 + 1.38 = 303.9$	304	m ³
舗 装 打 換 工				
表層	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚:50mm	切削オーバーレイ工 路面切削(5cm) $3024.8 + 27.5 = 3052.3$	3,050	m ²
切 削 オ ー バ ー レ イ 工				
切削オーバーレイ工	平均切削t=10cm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=5cm	$3024.8 = 3024.8$	3,020	m ²
区 画 線 工				
区画線工(機械・労務)	熔融式区画線 実線15cm	$897.5 = 897.5$	900	m
区画線工(材料)	熔融式区画線 実線15cm	$897.5 = 897.5$	900	m
区画線工(機械・労務)	熔融式区画線 破線15cm	$206.8 = 206.8$	210	m
区画線工(材料)	熔融式区画線 破線15cm	$206.8 = 206.8$	210	m
区画線工(機械・労務)	熔融式区画線 矢印・記号・文字 15cm	$96.8 = 96.8$	97	m
区画線工(材料)	熔融式区画線 矢印・記号・文字 15cm	$96.8 = 96.8$	97	m

数 量 計 算 書

市道34号線幅員調書
切削オーバーレイ工 (1/2)

測点	測点間 距離	幅員	平均幅員	面積	備考
自No. 0 + 3.000		9.34			
至No. 1 + 0.000	17.000	9.33	9.34	158.8	
自No. 1 + 0.000		9.33			
至No. 1 + 14.200	14.200	9.33	9.33	132.5	
自No. 1 + 14.200		9.33			
自No. 2 + 0.000	5.800	8.87	9.10	52.8	
自No. 2 + 0.000		8.87			
自No. 3 + 0.000	20.000	7.30	8.09	161.8	
自No. 3 + 0.000		7.30			
至No. 3 + 4.100	4.100	6.97	7.14	29.3	
自No. 3 + 4.100		6.97			
至No. 4 + 0.000	15.900	6.99	6.98	111.0	
自No. 4 + 0.000		6.99			
至No. 5 + 0.000	20.000	7.01	7.00	140.0	
自No. 5 + 0.000		7.01			
至No. 6 + 0.000	20.000	7.03	7.02	140.4	
自No. 6 + 0.000		7.03			
至No. 7 + 0.000	20.000	6.99	7.01	140.2	
自No. 7 + 0.000		6.99			
至No. 8 + 0.000	20.000	6.98	6.99	139.8	
自No. 8 + 0.000		6.98			
至No. 9 + 0.000	20.000	7.00	6.99	139.8	
自No. 9 + 0.000		7.00			
至No. 10 + 0.000	20.000	6.98	6.99	139.8	
自No. 10 + 0.000		6.98			
至No. 11 + 0.000	20.000	6.99	6.99	139.8	
自No. 11 + 0.000		6.99			
至No. 12 + 0.000	20.000	7.01	7.00	140.0	
自No. 12 + 0.000		7.01			
至No. 13 + 0.000	20.000	7.01	7.01	140.2	
自No. 13 + 0.000		7.01			
至No. 14 + 0.000	20.000	7.00	7.01	140.2	
自No. 14 + 0.000		7.00			
至No. 15 + 0.000	20.000	6.99	7.00	140.0	
自No. 15 + 0.000		6.99			
至No. 16 + 0.000	20.000	6.98	6.99	139.8	

数量計算書

市道34号線幅員調書
切削オーバーレイ工 (2/2)

[illegible]

数量計算書

市道34号線幅員調書
路面切削工

測点	測点間 距離	幅員	平均幅員	面積	備考
自No. 0 + 0.000		2.00			
至No. 0 + 1.000	1.000	2.00	2.00	2.0	
至No. 0 + 1.000		6.00			
至No. 0 + 2.000	1.000	6.00	6.00	6.0	
自No. 0 + 2.000		8.50			
至No. 0 + 3.000	1.000	8.50	8.50	8.5	
自No. 21 + 0.000		7.00			
至No. 21 + 1.000	1.000	7.00	7.00	7.0	
自No. 21 + 1.000		4.00			
至No. 21 + 2.000	1.000	4.00	4.00	4.0	
計	5.000			27.5	

工 種	図 ・ 計 算 式	数 量
区画線工	(白, 実線, W=15cm) (別紙計算書より) L= 837.0 + 60.5 =	897.5 m
	(白, 破線, W=15cm) (別紙計算書より) L= 206.8 =	206.8 m
	(白, 文字・矢印, W=15cm) (別紙計算書より) L= 15.8 + 15.0 + 21.2 + 13.4 + 12.60 + 18.8 =	96.8 m

市道34号線

[illegible]

数 量 計 算 書

市道34号線 区画線設置工 (1/2)

区画線種類	幅 (cm)	カラー	算 式	総延長 (m)
車道外側実線	15	白	L側 NO. 0+ 3.00～NO. 21+1.00 418m	837.0
			R側 NO. 0+ 2.00～NO. 21+1.00 419m	
車道中央破線	15	白	NO. 1+15.65～NO. 21 5.00m×38本+2.90+1.25+2.70+1.50+2.45+1.80+1.20+3.00	206.8
車道中央実線	15	白	NO. 0+ 1.00～NO. 1+10.75 29.75m	60.5
			NO. 0+ 0.05～NO. 1+10.75 30.70m	
進行方向 右折矢印	15	白	NO. 0+ 5.05～NO. 0+10.05 7.90m	15.8
			NO. 1+ 5.75～NO. 1+10.75 7.90m	
進行方向 直進矢印	15	白	NO. 0+ 5.05～NO. 0+10.05 7.50m	15.0
			NO. 1+ 5.75～NO. 1+10.75 7.50m	
進行方向 直進左折矢印	15	白	NO. 0+ 5.05～NO. 0+10.05 10.60m	21.2
			NO. 1+ 5.75～NO. 1+10.75 10.60m	

数 量 計 算 書

市道34号線 区画線設置工 (2/2)

区画線種類	幅 (cm)	カラー	算 式	総延長 (m)
進行方向予告 右折矢印	15	白	N0. 2+15.75～N0. 3+ 0.75 6.70m	13.4
			N0. 4+ 0.75～N0. 4+ 5.75 6.70m	
進行方向予告 直進矢印	15	白	N0. 2+15.75～N0. 3+ 0.75 6.30m	12.6
			N0. 4+ 0.75～N0. 4+ 5.75 6.30m	
進行方向予告 直進左折矢印	15	白	N0. 2+15.75～N0. 3+0.75 9.40m	18.8
			N0. 4+ 0.65～N0. 4+ 5.65 9.40m	