



工事概要 概算数量発注

工事延長	L= 400.0m (平均幅員W=6.20m)	
路面切削工 (t = 10cm)	A=	2,480.0 m ²
基層工 (再生粗粒度As t = 5cm)	A=	2,480.0 m ²
表層工 (密粒度As改質Ⅱ型 t = 5cm)	A=	2,480.0 m ²
区画線工	一式	