

数 量 総 括 表 (1-4号線)							
工 種	種 別	細 別	単位	計 算 数 量	数 位	積 算 数 量	摘 要
路面切削工							
	路面切削	t=12cm	m2	602. 0	1	602	
	殻運搬	切削殻	m3	72. 2	1	72	
	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	72. 2	1	72	
オーﾊﾞｰﾚｲ工							
	基層	再生粗粒度As t=7cm	m2	602. 0	1	602	
	表層	密粒度As改質Ⅱ型 t=5cm	m2	602. 0	1	602	
区画線工							
	溶融式区画線(1)	実線・白・15cm	m	200. 0	10	200	
交通誘導警備員							
	交通誘導警備員B	資格なし	式	1. 0	1	1	
共通仮設費							
	建設機械運搬費	路面切削機	式	1. 0	1	1	

区画線工 数量調書

溶融式区画線(1) (実線・白・15cm)

$$L = 200.0\text{m}$$

200.0 m

数 量 総 括 表 (1-23号線)							
工 種	種 別	細 別	単位	計 算 数 量	數位	積 算 数 量	摘 要
路面切削工							
	路面切削	t=12cm	m2	1, 113. 1	10	1, 110	
	殻運搬	切削殻	m3	133. 6	1	134	
	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	133. 6	1	134	
	路面切削	帯状切削 W=45cm	m2	64. 4	1	64	
オーバーレイ工							
	基層	再生粗粒度As t=7cm	m2	1, 113. 1	10	1, 110	
	表層	再生密粒度As t=5cm	m2	1, 113. 1	10	1, 110	
区画線工							
	熔融式区画線(1)	実線・白・15cm	m	267. 1	10	270	
	熔融式区画線(2)	記号・白・15cm	m	20. 0	1	20	
	熔融式区画線(3)	破線・白・15cm	m	51. 1	1	51	
	熔融式区画線(4)	実線・黄・15cm	m	666. 2	10	670	
	熔融式区画線(5)	実線・白・30cm	m	11. 2	1	11	
	熔融式区画線(6)	実線・白・45cm	m	6. 2	1	6	
交通誘導警備員							
	交通誘導警備員A	資格あり	式	1. 0	1	1	
	交通誘導警備員B	資格なし	式	1. 0	1	1	
共通仮設費							
	建設機械運搬費	路面切削機	式	1. 0	1	1	

区画線工 数量調書

溶融式区画線(1) (実線・白・15cm)

第一工区 26.51+80.60

第二工区 29. 42+30. 31

第三工区 30. 22+70. 00

計 107.11+59.73+100.22

267.1 m

溶融式区画線(2) (矢印記号文字・白・15cm換算)

第三工区 5.00×4

20.0 m

溶融式区画線(3)(破線・白・15cm)

第二工区	51.09
------	-------

51.1 m

溶融式区画線(4)(実線・黄・15cm)

第一工区 80.61+585.60

666.2 m

溶融式区画線(5)(実線・白・30cm)

第一工区 $3.65 \times 2 + 3.88$

11.2 m

溶融式区画線(6)(実線・白・45cm)

第三工区	6.15
------	------

6.2 m