

工事名称 千倉保健センター空調設備改修工事

工事場所 南房総市千倉町瀬戸 2 7 0 5 番地 6
 (千倉保健センター)

参 考 資 料

この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。

したがって、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるためのものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

本館						
空気調和設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<機器設備>						
ＡＣＰ－１						
リブレースビル用 マルチ室外機	PUHY-RP560DMG9-BSG（三菱電機） G R 高効率シリーズ、耐重塩害仕様 、電源3φ200V	1	式			
	スプリング防振架台×2 BM-334ES2A 耐重塩害仕様 分岐管キット:CMY-RP400BKG4 共					
ＡＣＰ－２						
リブレースビル用 マルチ室外機	PUHY-RP670DMG9-BSG（三菱電機） G R 高効率シリーズ、耐重塩害仕様 、電源3φ200V	1	式			
	スプリング防振架台×2 BM-334ES2A 耐重塩害仕様 分岐管キット:CMY-RP500BKG4 共					
ＡＣＰ－３						
リブレースビル用 マルチ室外機	PUHY-RP775DMG9-BSG（三菱電機） G R 高効率シリーズ、耐重塩害仕様 、電源3φ200V	1	式			
	スプリング防振架台×3 BM-334ES2A 耐重塩害仕様 分岐管キット:CMY-RP600BKG4 共					
ＯＡＣＰ－１						
リブレースビル用 マルチ室外機	PUHY-RP850DMG9-BSG（三菱電機） G R 高効率シリーズ、耐重塩害仕様 、電源3φ200V	1	式			
	スプリング防振架台×3 BM-334ES2A 耐重塩害仕様 分岐管キット:CMY-RP600BKG4 共					
ＯＡＣＰ－３						
リブレースビル用 マルチ室外機	PUHY-RP560DMG9-BSG（三菱電機） G R 高効率シリーズ、耐重塩害仕様 、電源3φ200V	1	式			
	スプリング防振架台×2 BM-334ES2A 耐重塩害仕様 分岐管キット:CMY-RP400BKG4 共					
計						

本館		空気調和設備		機器更新工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<機器更新工事>	※室外機基礎は既存再利用とする					
屋外機運搬費	クレーン装置付トラック 防振架台共	1	式			
防振架台据付費	※室外機基礎は既存再利用	12	台			
ケミカルアンカー 打ち	M12 SUS304 材工共 防振架台据付用	48	か所			
屋外機据付費		12	台			
気密試験費	窒素ガスにて設計圧力相当	5	系統			
冷媒ガス追加充填	材工共	5	系統			
真空引き及び試運 転調整費		5	系統			
冷媒管口元手直し		12	か所			
分岐管取付費	溶接接続	14	か所			
SUSラッキング工 事	材工共	1	式			
室内外連絡線接続		12	か所			
電源線入替え	材工共	5	系統			
ブレーカー交換	ELCB 3P 100A 高周波・サージ対応 型 材工共	3	系統			
ブレーカー交換	ELCB 3P 125A 高周波・サージ対応 型 材工共	2	系統			
集中リモコンアド レス再設定費	メーカー依頼	1	式			
機器撤去後冷媒配 管窒素封入	OACP-2 冷媒管・SUSラッキング端 部処理共	1	式			
現場雑材及び消耗 品費		1	式			
計						

[illegible]