


千倉保健センター空調設備改修工事

図 面 リ ス ト	
V o l ,	図 面 タ イ ト ル
	表 紙 ・ 図 面 リ ス ト
M001	機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 1
M002	機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 2
M003	配 置 図 ・ 案 内 図
M004	既 存 機 器 リ ス ト 1
M005	既 存 機 器 リ ス ト 2
M006	既 存 1 階 平 面 図
M007	既 存 2 階 平 面 図
M008	既 存 3 階 平 面 図
M009	既 存 R 階 平 面 図
M010	空 調 機 器 新 旧 対 比 表
M011	空 調 機 更 新 機 器 表
M012	改 修 R 階 平 面 図 (室 外 機)
M013	改 修 R 階 平 面 図 (防 振 架 台)
M014	防 振 架 台 詳 細 図
E001	電 気 設 備 空 調 動 力 制 御 盤 表
E002	電 気 設 備 空 調 動 力 配 線 R 階 平 面 図
K001	仮 設 平 面 図 (参 考 図)
K002	仮 設 断 面 図 (参 考 図)



案 内 図

工事名称 千倉保健センター空調設備改修工事		図面名称 配置図・案内図		NO. M003
 株式会社 高橋建築計画 TEL 0470-20-6162 FAX 0470-20-6163		一級建築士事務所 千倉風知事登録 第1-2504-3060号 一級建築士登録 第16,599,10号 高橋光洋		SCALE 1/500 DATE 2026.7.31


機 器 リ ス ト

機 番	機 器 名 称	型 式	電 源			台 数	設 置 場 所	備 考				
			相	圧	消費電力 kW							
ACP-1	空冷パッケージエアコン	冷房能力	56.0	kW		3	200	15.89	1	RF	三菱電機 PUHY-P560M-E-BSG	
	室外機	暖房能力	63.0	kW							重量：420kg	
	付属品	スプリング防振架台、他標準付属品一式								耐震被害仕様 基礎（建築工事）		
ACP-1-1	空冷パッケージエアコン	型 式	天井カセット2方向型			1	200	0.052	1	1階	カルテ庫	PLFY-P22LMD-E
	室内機	冷房能力	2.2	kW					1	1階	更衣室	
		暖房能力	2.8	kW					1	1階	準備室	
		加湿器	0.4	kg/h								
	付属品	リモコン、化粧パネル、ロングライフフィルター、他標準付属品一式										
ACP-1-2	空冷パッケージエアコン	型 式	天井カセット4方向型			1	200	0.11	3	1階	事務室	PLFY-P56AM-E
	室内機	冷房能力	5.6	kW								
		暖房能力	6.3	kW								
		加湿器	0.8	kg/h								
	付属品	リモコン、化粧パネル、ロングライフフィルター、他標準付属品一式										
ACP-1-3	空冷パッケージエアコン	型 式	天井埋込ダクト型			1	200	0.44	3	1階	ロビー	PEFY-P112M-E
	室内機	冷房能力	11.2	kW								
		暖房能力	12.5	kW								
		送風機	2200	m3/h× 150 Pa（機外）								
		加湿器	1.4	kg/h								
	付属品	リモコン、ロングライフフィルター、他標準付属品一式										
ACP-1-4	空冷パッケージエアコン	型 式	天井カセット4方向型			1	200	0.09	1	1階	栄養士室	PLFY-P28AM-E
	室内機	冷房能力	2.8	kW								
		暖房能力	3.2	kW								
		加湿器	0.8	kg/h								
	付属品	リモコン、化粧パネル、ロングライフフィルター、他標準付属品一式										
ACP-2	空冷パッケージエアコン	冷房能力	67.4	kW		3	200	17.73	1	RF	三菱電機 PUHY-P674M-E-BSG	
	室外機	暖房能力	75.0	kW							重量：450kg	
	付属品	スプリング防振架台、他標準付属品一式								耐震被害仕様 基礎（建築工事）		
ACP-2-1	空冷パッケージエアコン	型 式	天井カセット2方向型			1	200	0.052	2	2階	準備室	PLFY-P22LMD-E
	室内機	冷房能力	2.2	kW								
		暖房能力	2.5	kW								
		加湿器	0.4	kg/h								
	付属品	リモコン、化粧パネル、ロングライフフィルター、他標準付属品一式										
ACP-2-2	空冷パッケージエアコン	型 式	天井カセット4方向型			1	200	0.11	2	2階	ブレイルーム	PLFY-P45AM-E
	室内機	冷房能力	4.5	kW								
		暖房能力	5.0	kW								
		加湿器	0.8	kg/h								
	付属品	リモコン、化粧パネル、ロングライフフィルター、他標準付属品一式										
ACP-2-3	空冷パッケージエアコン	型 式	天井埋込ダクト型			1	200	0.16	3	2階	検診	PEFY-P45M-E
	室内機	冷房能力	4.5	kW					6	2階	検診指導室	
		暖房能力	5.0	kW								
		送風機	800	m3/h× 150 Pa（機外）								
		加湿器	0.45	kg/h								
	付属品	リモコン、ロングライフフィルター、他標準付属品一式										
ACP-2-4	空冷パッケージエアコン	型 式	天井埋込ダクト型			1	200	0.21	2	2階	待合・ロビー	PEFY-P71M-E
	室内機	冷房能力	7.1	kW								
		暖房能力	8.0	kW								
		送風機	1100	m3/h× 150 Pa（機外）								
		加湿器	0.45	kg/h								
	付属品	リモコン、ロングライフフィルター、他標準付属品一式										

機 番	機器名称	型 式	電 源			台数	設 置 場 所	備 考
			相 φ	圧 V	消費電力 kW			
ACP-3	空冷パッケージエアコン	冷房能力 78.4 kW	3	200	21.83	1	RF	PUHY-P784SM-E-BSG
	室外機	暖房能力 88.0 kW						重量：565kg
	付属品	スプリング防振架台、他標準付属品一式						耐震被害仕様
								基礎（建築工事）
ACP-3-1	空冷パッケージエアコン	型 式 天井カセット2方向型	1	200	0.064	2	3階 器具庫	PLFY-P45LMD-E
	室内機	冷房能力 4.5 kW						
		暖房能力 5.0 kW						
		加湿器 0.8 kg/h						
	付属品	リモコン、化粧パネル、ロングライフフィルター、他標準付属品一式						
ACP-3-2	空冷パッケージエアコン	型 式 天井カセット4方向型	1	200	0.11	1	3階 リネン庫	PLFY-P45AM-E
	室内機	冷房能力 4.5 kW						
		暖房能力 5.0 kW						
		加湿器 0.8 kg/h						
	付属品	リモコン、化粧パネル、ロングライフフィルター、他標準付属品一式						
ACP-3-3	空冷パッケージエアコン	型 式 天井カセット4方向型	1	200	0.11	1	3階 投室	PLFY-P56AM-E
	室内機	冷房能力 5.6 kW						
		暖房能力 6.3 kW						
		送風機 800 m3/h×150 Pa（機外）						
		加湿器 0.45 kg/h						
	付属品	リモコン、化粧パネル、ロングライフフィルター、他標準付属品一式						
ACP-3-4	空冷パッケージエアコン	型 式 天井埋込ダクト型	1	200	0.16	8	3階 機能訓練室	PEFY-P56M-E
	室内機	冷房能力 5.6 kW						
		暖房能力 6.3 kW						
		送風機 800 m3/h×150 Pa（機外）						
		加湿器 0.45 kg/h						
	付属品	リモコン、ロングライフフィルター、他標準付属品一式						
ACP-3-5	空冷パッケージエアコン	型 式 天井埋込ダクト型	1	200	0.44	2	3階 ロビー	PEFY-P112M-E
	室内機	冷房能力 11.2 kW						
		暖房能力 12.5 kW						
		送風機 2200 m3/h×150 Pa（機外）						
		加湿器 1.4 kg/h						
	付属品	リモコン、ロングライフフィルター、他標準付属品一式						


機 器 リ ス ト

機 器	機器名称	型 式	電 源			台数	設 置 場 所	備 考			
			相 ふ	圧 V	消費電力 kW						
DACP-1	空冷パッケージエアコン	冷房能力	84.0	kW	3	200	25.37	1	RF	三菱電機	
	室外機	暖房能力	94.5	kW						PUHY-P840SM-E-BSG	
		付属品	スプリング防振架台、他標準付属品一式							重量：665kg	
										耐重塩害仕様	
										基礎（建築工事）	
DACP-1-1	空冷パッケージエアコン	型 式	天井埋込ダクト型・オールフレッシュパッケージ			1	200	0.45	3	1階 調理室	PEFY-P280M-E-F
	室内機	冷房能力	28.0	kW							
		暖房能力	26.5	kW							
		送風機	2100 m3/h× 150 Pa（機外）								
		付属品	リモコン、ロングライフフィルター、他標準付属品一式								
DACP-2	空冷パッケージエアコン	冷房能力	73.0	kW	3	200	19.82	1	RF	三菱電機	
	室外機	暖房能力	81.5	kW						PUHY-P730M-E-BSG	
		付属品	スプリング防振架台、他標準付属品一式							重量：450kg	
										耐重塩害仕様	
										基礎（建築工事）	
DACP-2-1	空冷パッケージエアコン	型 式	天井埋込ダクト型・オールフレッシュパッケージ			1	200	0.38	1	1階 廊下	PEFY-P224M-E-F
	室内機	冷房能力	22.4	kW							
		暖房能力	21.2	kW							
		送風機	1600 m3/h× 150 Pa（機外）								
		付属品	リモコン、ロングライフフィルター、他標準付属品一式								
DACP-2-2	空冷パッケージエアコン	型 式	天井埋込ダクト型・オールフレッシュパッケージ			1	200	0.38	1	2階 廊下	PEFY-P280M-E-F
	室内機	冷房能力	22.4	kW							
		暖房能力	21.2	kW							
		送風機	1600 m3/h× 150 Pa（機外）								
		付属品	リモコン、ロングライフフィルター、他標準付属品一式								
DACP-2-3	空冷パッケージエアコン	型 式	天井埋込ダクト型・オールフレッシュパッケージ			1	200	0.45	1	3階 廊下	PEFY-P280M-E-F
	室内機	冷房能力	28.0	kW							
		暖房能力	26.5	kW							
		送風機	2100 m3/h× 150 Pa（機外）								
		付属品	リモコン、ロングライフフィルター、他標準付属品一式								
DACP-3	空冷パッケージエアコン	冷房能力	56.0	kW	3	200	15.89	1	RF	三菱電機	
	室外機	暖房能力	63.0	kW						PUHY-P560M-E-BSG	
		付属品	スプリング防振架台、他標準付属品一式							重量：420kg	
										耐重塩害仕様	
										基礎（建築工事）	
DACP-3-1	空冷パッケージエアコン	型 式	天井埋込ダクト型・オールフレッシュパッケージ			1	200	0.45	2	1階 調理室	PEFY-P280M-E-F
	室内機	冷房能力	28.0	kW							
		暖房能力	26.5	kW							
		送風機	2100 m3/h× 150 Pa（機外）								
		付属品	リモコン、ロングライフフィルター、他標準付属品一式								
CC-1	集中コントローラ	機 能	運転／停止、運転モード切替、室温設定、スケジュールタイマー等			1	100	6W	1	1階 事務室	
		管理台数	50 台								



既存 1 階平面図


工事名称 千倉保健センター空調設備改修工事	図面名称 既存 1 階平面図	NO. M006
T.A.P. 株式会社 高橋建築計画 TEL 0470-20-6162 FAX 0470-20-6163		
一級建築士事務所 千葉県知事登録 第一級建築士登録 第165910号	第1-2504-3060号 高橋光洋 SCALE 1/150 DATE 2026.7.31	




既存2階平面図

工事名称 千倉保健センター空調設備改修工事	図面名称 既存2階平面図	NO. M007
T.A.P 株式会社 高橋建築計画 TEL 0470-20-6162 FAX 0470-20-6163		一級建築士事務所 千葉県知事登録 第1-2504-3060号 一級建築士登録 高橋光洋 第165910号 SCALE 1/150 DATE 2026.7.31

既存 3 階平面図



工事名称 千倉保健センター空調設備改修工事	図面名称 既存 3 階平面図	NO. M008
TAP 株式会社 高橋建築計画 TEL 0470-20-6162 FAX 0470-20-6163		
一級建築士事務所 千葉県知事登録 第1-2504-3060号 一級建築士登録 第165910号 高橋 光洋	SCALE 1/150 DATE 2026.7.31	



A	CVVS2 ⁰ -2C (E25)
B	CVVS2 ⁰ -2C (G22)

冷暖管架台表	
①	600W × 300H (冷融差約メッキ)
②	500W × 300H (冷融差約メッキ)
③	400W × 300H (冷融差約メッキ)

注記) 1. ●は冷媒配管の防火区画貫通処理を示す。
2. 室内外機の渡り配線は冷媒配管共巻きとする。

冷暖管サイズ		
	ガス管	液管
A	12.7 φ	6.35 φ
B	15.88 φ	9.52 φ
C	19.05 φ	9.52 φ
D	19.05 φ	12.7 φ
E	22.2 φ	9.52 φ
F	25.4 φ	12.7 φ
G	28.58 φ	15.88 φ
H	31.75 φ	19.05 φ

既存 R 階平面図

機 器 リ ス ト （ 新 旧 対 比 表 ）							
		既 存 機 器			更 新 機 器		
No.	記 号	品 名	形 式	台 数	品 名	形 式	台 数
1	ACP-1	ビル用マルチインバータYシリーズ 室外機（耐重塩害）<R410A>	PUHY-P560M-E-BSG	1	ビル用マルチエアコン リプレースマルチY GR高効率シリーズ 室外機（耐重塩害）<R410A>	PUHY-RP560DMG9-BSG	1
2	ACP-1-1	ビル用マルチ 天井カセット形(2方向吹出) 室内機<R410A>	PLFY-P22LMD-E	3	既存のまま		
3	ACP-1-2	ビル用マルチ 天井カセット形(4方向吹出) 室内機<R410A>	PLFY-P56AM-E	3	既存のまま		
4	ACP-1-3	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 室内機<R410A>	PEFY-P112M-E	3	既存のまま		
5	ACP-1-4	ビル用マルチ 天井カセット形(4方向吹出) 室内機<R410A>	PLFY-P28AM-E	1	既存のまま		
6	ACP-2	ビル用マルチインバータYシリーズ 室外機（耐重塩害）<R410A>	PUHY-P674M-E-BSG	1	ビル用マルチエアコン リプレースマルチY GR高効率シリーズ 室外機（耐重塩害）<R410A>	PUHY-RP670DMG9-BSG	1
7	ACP-2-1	ビル用マルチ 天井カセット形(2方向吹出) 室内機<R410A>	PLFY-P221MD-E	2	既存のまま		
8	ACP-2-2	ビル用マルチ 天井カセット形(4方向吹出) 室内機<R410A>	PLFY-P45AM-E	2	既存のまま		
9	ACP-2-3	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 室内機<R410A>	PEFY-P45M-E	9	既存のまま		
10	ACP-2-4	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 室内機<R410A>	PEFY-P71M-E	2	既存のまま		
11	ACP-3	ビル用マルチ大型インバータSET-Yシリーズ 室外機（耐重塩害）<R410A>	PUHY-P784M-E-BSG	1	ビル用マルチエアコン リプレースマルチY GR高効率シリーズ 室外機（耐重塩害）<R410A>	PUHY-RP775DMG9-BSG	1
12	ACP-3-1	ビル用マルチ 天井カセット形(2方向吹出) 室内機<R410A>	PLFY-P45LMD-E	2	既存のまま		
13	ACP-3-2	ビル用マルチ 天井カセット形(4方向吹出) 室内機<R410A>	PLFY-P45AM-E	1	既存のまま		
14	ACP-3-3	ビル用マルチ 天井カセット形(4方向吹出) 室内機<R410A>	PLFY-P56AM-E	1	既存のまま		
15	ACP-3-4	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 室内機<R410A>	PLFY-P56M-E	8	既存のまま		
16	ACP-3-5	ビル用マルチエアコン 天井埋込形 室内機<R410A>	PEFY-P112M-E	2	既存のまま		
17	OACP-1	ビル用マルチ大型インバータSET-Yシリーズ 室外機（耐重塩害）<R410A>	PUHY-P840SM-E-BSG	1	ビル用マルチエアコン リプレースマルチY GR高効率シリーズ 室外機（耐重塩害）<R410A>	PUHY-RP850DMG9-BSG	1
18	OACP-1-1	ビル用マルチエアコン オールフレッシュ天井埋込形 室内機<R410A>	PLFY-P280M-F	3	既存のまま		
19	OACP-2	ビル用マルチインバータYシリーズ 室外機（耐重塩害）<R410A>	PUHY-P730M-E-BSG	1	撤去 冷媒配管窒素置換		
20	OACP-2-1	ビル用マルチエアコン オールフレッシュ天井埋込形 室内機<R410A>	PLFY-P224M-E-F	1	既存のまま		
21	OACP-2-2	ビル用マルチエアコン オールフレッシュ天井埋込形 室内機<R410A>	PLFY-P224M-E-F	1	既存のまま		
22	OACP-2-3	ビル用マルチエアコン オールフレッシュ天井埋込形 室内機<R410A>	PLFY-P224M-E-F	1	既存のまま		
23	OACP-3	ビル用マルチインバータYシリーズ 室外機（耐重塩害）<R410A>	PUHY-P560M-E-BSG	1	ビル用マルチエアコン リプレースマルチY GR高効率シリーズ 室外機（耐重塩害）<R410A>	PUHY-RP560DMG9-BSG	1
24	OACP-3-1	ビル用マルチエアコン オールフレッシュ天井埋込形 室内機<R410A>	PLFY-P280M-E-F	2	既存のまま		
25		集中リモコン		1	集中リモコン アドレス再設定		
26		伝送線用給電ユニット		1	既存のまま		

機 器 リ ス ト （ 更 新 機 器 ）

記 号	品 名	仕 様	電 源			台 数	設 置 場 所	形 式
			相	電 圧	消 費 電 力			
ACP-1	ビル用マルチエアコン リプレースマルチY GR高効率シリーズ	冷房能力 56.0kw	3	200V	18.0kw	1	屋上	PUHY-RP560DMG9-BSG
	室外機（耐重塩害仕様）	暖房能力 63.0kw						重量 394kg
		付属品 スプリング防振架台（耐重塩害仕様）				2		
		BM-334ES2A						
		分岐管キット CMY-RP400BKG9				1		
ACP-2	ビル用マルチエアコン リプレースマルチY GR高効率シリーズ	冷房能力 67.0kw	3	200V	21.9kw	1	屋上	PUHY-RP670DMG9-BSG
	室外機（耐重塩害仕様）	暖房能力 77.5kw						重量 414kg
		付属品 スプリング防振架台（耐重塩害仕様）				2		
		BM-334ES2A						
		分岐管キット CMY-RP500BKG4				1		
ACP-3	ビル用マルチエアコン リプレースマルチY GR高効率シリーズ	冷房能力 77.5kw	3	200V	24.5kw	1	屋上	PUHY-RP775DMG9-BSG
	室外機（耐重塩害仕様）	暖房能力 90.0kw						重量 579kg
		付属品 スプリング防振架台（耐重塩害仕様）				3		
		BM-334ES2A						
		分岐管キット CMY-RP600BKG4				1		
OACP-1	ビル用マルチエアコン リプレースマルチY GR高効率シリーズ	冷房能力 85.0kw	3	200V	28.8kw	1	屋上	PUHY-RP850DMG9-BSG
	室外機（耐重塩害仕様）	暖房能力 95.0kw						重量 591kg
		付属品 スプリング防振架台（耐重塩害仕様）				3		
		BM-334ES2A						
		分岐管キット CMY-RP600BKG4				1		
OACP-3	ビル用マルチエアコン リプレースマルチY GR高効率シリーズ	冷房能力 56.0kw	3	200V	18.0kw	1	屋上	PUHY-RP560DMG9-BSG
	室外機（耐重塩害仕様）	暖房能力 63.0kw						重量 394kg
		付属品 スプリング防振架台（耐重塩害仕様）				2		
		BM-334ES2A						
		分岐管キット CMY-RP400BKG4				1		
	集中リモコン	集中リモコン アドレス再設定						



凡 例

- 既設配管（再使用）を示す
（ラッキング既設のまま）
-  a 分岐管により接続（SUSラッキング）
（CMY-RP600BK G4）
-  b 分岐管により接続（SUSラッキング）
（CMY-RP500BK G4）
-  c 分岐管により接続（SUSラッキング）
（CMY-RP400BK G4）
-  d 窒素ガス置換の上ガス管封印
（SUSラッキングキャップ）




R 階 平 面 図

工事名称 千倉保健センター空調設備改修工事	図面名称 改修R階平面図（室外機）	NO. M012
T.A.P. 株式会社 高橋建築計画 TEL 0470-20-6162 FAX 0470-20-6163		一級建築士事務所 千葉県知事登録 第1-2504-3060号 一級建築士登録 第165910号 高橋 光 洋 SCALE 1:150 DATE 2026.7.31




R 階 平 面 図

記号	機械基礎寸法 W×D×H	防振架台品番	台数
OACP-1	3220×1420×380	BM-334ES2A	3
ACP-3	3220×1420×380	BM-334ES2A	3
ACP-2	2520×1420×390	BM-334ES2A	2
OACP-3	2520×1420×430	BM-334ES2A	2
ACP-1	2520×1420×430	BM-334ES2A	2




基礎 A 詳細図




基礎 B 詳細図

機械基礎		W x D x H
基礎 A	OACP-1	3220 x 1420 x 380
	ACP-3	3220 x 1420 x 380
基礎 B	OACP-2	2520 x 1420 x 390
	ACP-2	2520 x 1420 x 390
	OACP-3	2520 x 1420 x 430
	ACP-1	2520 x 1420 x 430

: 更新ブレーカーを示す

盤名称 盤型式	幹線番号 幹線サイズ 合計容量	電源種別 主幹器具	動力制御盤							監視盤			インターロック	備考	
			機器番号	名 称	出力 (kW)	設置階	単位 接続図	操作 制御方式	操作 制御スイッチ	発停	監視				警報
											状態	故障			
RP-1 T (耐塩仕様)	P2 CVT100 [□] X2 (69.33kw)	AC 3φ3W 200V WL 	ACP-1	空冷ビートポンプマルチパッケージエアコン	15.89	RF	A2							CVT38 [□]	E8 [□]
			ACP-2	空冷ビートポンプマルチパッケージエアコン	17.73	RF	A2							CVT60 [□]	E8 [□]
			OACP-2	空冷ビートポンプマルチパッケージエアコン	19.82	RF	A2							CVT60 [□]	E8 [□]
			OACP-3	空冷ビートポンプマルチパッケージエアコン	15.89	RF	A2							CVT38 [□]	E8 [□]



工事名称 千倉保健センター空調設備改修工事		図面名称 仮設平面図（参考図）		NO. K001
 株式会社 高橋建築計画 TEL 0470-20-6162 FAX 0470-20-6163		一級建築士事務所 千葉県知事登録 第1-2504-3060号 一級建築士登録 第1.65.9.9.10号 高橋光洋	第1-2504-3060号 SCALE 1/500 DATE 2026.7.31	

