025水整第456号
川島町舗装本復旧その４工事

～数量計算書～

数 量 総 括 表

工事区分 (LEVEL1)	工　種 (LEVEL2)	種　別 (LEVEL3)	細　別 (LEVEL4)	規　格 (LEVEL5)	単位	数位	設計数量	積算数量	摘　要
道路修繕	舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	10	605.100	610	概算数量
			舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	10	1910.000	1910	概算数量
			As殻運搬処分	舗装版破砕, 機械(騒音対策不要,厚15cm以下) 無し, 3.5km以下, 全ての費用	m3	1	95.500	96	概算数量
			As切断濁水運搬処分	積載量2t 運搬距離 20kmまで	式	1	1	1	
			掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	10	95.500	100	概算数量
			残土処分	小規模, ﾊﾞｯｸﾎｳ山積み0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	m3	10	95.500	100	概算数量
			路上路盤再生	20cm以下、980.2kg/100m2 有、2,384.5L/100m2、無	m2	1	570.000	570	概算数量
			不陸整生	無し, 全ての費用	m2	10	1340.000	1340	概算数量
			基層	3.0m超, 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	m2	10	1910.000	1910	概算数量
			表層	3.0m超, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, 全ての費用	m2	10	1910.000	1910	概算数量
		区画線工	溶融式区画線 （実線15cm,白）	実線15cm、白 塗布量1.5mm、塗料規格15～18%	m	10	551.000	550	概算数量
			溶融式区画線 （破線15cm,白）	破線15cm、白 塗布量1.5mm、塗料規格15～18%	m	10	283.000	280	概算数量
			溶融式区画線 （破線30cm,白）	破線30cm、白 塗布量1.5mm、塗料規格15～18%	m	1	18.000	18	概算数量
			溶融式区画線 （ゼブラ45cm,白）	ゼブラ45cm、白 塗布量1.5mm、塗料規格15～18%	m	1	2.000	2	概算数量
【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】	交通誘導警備員B		式	1	1	1	概算数量

1.　舗装工

1.舗装工 数量計算書

種　　別	計　　算　　式	数　量
舗装打換え工		
舗装版切断	舗装厚15cm以下 図面番号2より ① 図面番号2より ② 図面番号3より ③ 図面番号3より ④ 図面番号3より ⑤ L= 225.00 + 10.20 + 322.40 + 8.80 + 6.30	
	図面番号3より ⑥ 図面番号3より ⑦ + 28.00 + 4.40 = 605.100 m	
		605.100 m
舗装版破砕	舗装厚15cm以下 図面番号2より 平面図(1)特定部 図面番号2より 平面図(1)一般部 図面番号3より 平面図(2)一般部 図面番号3より 平面図(3)一般部 A= 570.00 + 160.00 + 1070.00 + 110.00	
	= 1910.000 m2	1910.000 m2
As殻運搬処分	舗装版破砕より 舗装厚 V= 1910.00 × 0.05 = 95.500 m3	95.500 m3
As切断濁水 運搬処分		1 式
	As切断濁水処分 舗装版切断より m3/100（舗装厚5cm） V= 605.100 × 0.130 ÷ 100 = 0.787 m3	
	As切断濁水運搬 t/m3 t W= × = = 台	
掘削	町道1-8号　上層路盤 舗装版破砕より 撤去路盤厚 V= 1910.00 × 0.05 = 95.500 m3	95.500 m3
残土処分	V= 同上 = 95.500 m3	95.500 m3
路上路盤再生	図面番号2より 平面図(1)特定部 A= 570.00 = 570.000 m2	570.000 m2
不陸整生	図面番号2より 平面図(1)一般部 図面番号3より 平面図(2)一般部 図面番号3より 平面図(3)一般部 A= 160.00 + 1070.00 + 110.00 = 1340.000 m2	1340.000 m2
基層	舗装版破砕より A= 1910.00 = 1910.000 m2	1910.000 m2
表層	舗装版破砕より A= 1910.00 = 1910.000 m2	1910.000 m2

1.舗装工 数量計算書

種　　別	計　　算　　式	数　量
区画線工		
溶融式区画線	実線15cm,白 図面番号2より 平面図（1） L= 216.00 + 図面番号3より 平面図（2） 310.00 + 図面番号3より 平面図（3） 25.00 = 551.000 m	551.000 m
溶融式区画線	破線15cm,白 図面番号2より 平面図（1） L= 110.00 + 図面番号3より 平面図（2） 163.00 + 図面番号3より 平面図（3） 10.00 = 283.000 m	283.000 m
溶融式区画線	破線30cm,白 図面番号2より 平面図（1） L= 4.50 + 図面番号3より 平面図（2） 10.50 + 図面番号3より 平面図（3） 3.00 = 18.000 m	18.000 m
溶融式区画線	ゼブラ45cm,白 図面番号3より 平面図（3） L= 2.00 = 2.000 m	2.000 m

2.　交通誘導警備員

2.交通誘導警備員 数量計算書

種　　別	計　　算　　式	数　量
【交通誘導警備員】		
交通誘導警備員B		1　式