

令和 8 年 8 月 2 1 日

各入札参加者様

千葉県手賀沼下水道事務所

設計図書に対する質問（回答）

項目	質問内容	回答
手賀沼終末処理場水処理 第 2 系列耐震診断業務 委託（その 3）の質問	最初沈殿池 金抜き設計書、単-7 号「耐震計算 条件整理・診断：土木 最初沈殿 池」において日当り設計対象水量 の補正及び土木構造物に係るその 他の補正は掛からないと考えて良 いでしょうか。	杭基礎を持つ構造物のため、 杭補正を掛けています。 日当たり設計対象水量の補正は、 「下水道用設計標準歩掛表令和 8 年度 第 3 巻設計委託」にある記 述、「同一施設が Exp. J により構造 的に独立した複数のブロックによ り構成されている場合、作業項目 の内「耐震計算入力条件の整理及 び診断」は、構造ブロックごとに 積算を行うものとする。その場合、 積算対象水量は、当該施設の対象 水量を構造ブロック数で除した値 とする。」に従い、補正を掛けてい ます。
	反応タンク（標準活性汚泥法） 金抜き設計書、単-11 号「耐震計算 条件整理・診断：土木 反応タンク （標準活性汚泥法）」において日当 り設計対象水量の補正及び土木構 造物に係るその他の補正は掛から ないと考えて良いでしょうか。	上記と同様に補正を掛けていま す。