

設 計 内 訳 書

工事名称 川柳中学校高圧受電設備引込ケーブル等更新工事

工事場所 草加市青柳七丁目 3 5 番 1 号

設計年月 令和 8 年（2 0 2 6 年） 6 月

< 注意事項 >

◆この設計内訳書は参考資料のため、各自で設計図書にて積算を行うこと。

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
電気設備工事		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
有価物売却費		1		式				
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式				
工事費		1		式				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

草加市総合政策部公共建築課

電気設備工事		電気設備改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	アスファルト版 15cm以下	46.7	m			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	1.4	m ³			
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	5.4	m ³			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クラウ型	13.5	m ³			
根切り(人力)		1.4	m ³			
再生砂	埋戻し	12.6	m ³			
路盤材敷きならし	厚さ 20cm 特に狭い場所 人力	24.8	m ²			
路盤材締固め	厚さ 20cm 特に狭い場所 人力	24.8	m ²			
プライムコート散布	手間のみ	24.8	m ²			
プライムコート	車道用 PK-3	24.8	m ²			
密粒度アスファルト	厚さ5cm 車道用 再生材	24.8	m ²			
アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 特に狭い場所 人力	24.8	m ²			
アスファルト混合物 締固め	特に狭い場所 人力	24.8	m ²			
埋設標識シート	2倍長(W)150	45	m			
高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モルタルコンクリート出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製 300A	1	台			
6kV EM-CET(EE) ケーブル	38mm ² 管内	60	m			
6kV EM-CET(EE) ケーブル	38mm ² メッセンジャーワイヤー共架	82	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	51	m			
FEP管用 付属品	(80) 異種管継ぎ手	2	個			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	10	m			

電気設備工事		電気設備改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm 溶融亜鉛メッキ仕上げ	8	m			
メセンジャワイヤー	38mm2 1径間40m相当	82	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	14mm2	5	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	5	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外耐塩	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
ハンドホール	H2-9 900× 900× 900H R20K-60 (600φ 20t) 機械据付	2	個			
フルボックス	400×400×400 屋外 SUS製 WP	1	個			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～3連	2	か所			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
支線	22mm2 一般	1	か所			
電線管ボンディング	G82	1	式			
VCB 600A	自立開放型高圧受電盤用 手動式	1	式			
過電流保護継電器	OCR 静止型	1	台			
計						

草加市総合政策部公共建築課

草加市総合政策部公共建築課

草加市総合政策部公共建築課

[illegible]

[illegible]