

令和 8 年度

工事数量総括表

工 事 名 R 8 管渠（松葉町四丁目）1 工区築造工事

工事場所 東松山市松葉町四丁目地内

設 計 年 月
令和 8 年 5 月

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備		式			
	1				
_ 管路（補助）		式			
	1				
_ _ 管渠工		式			
	1				
_ _ _ 管路土工		式			
	1				
_ _ _ _ 管路掘削（BH0. 28m3）		式			第1号一位代価表
	1				
_ _ _ _ 管路埋戻（発生土、BH0. 28m3）		式			第2号一位代価表
	1				
_ _ _ _ 発生土処理		式			第3号一位代価表
	1				
_ _ _ 管布設工		式			
	1				
_ _ _ 下水道用硬質塩化ビニ ル管（φ 200）		m			第4号一位代価表
	91				
_ _ _ 管基礎工		式			
	1				
_ _ _ 砂基礎（再生 砂、φ 200、幅1. 00m）		m			第5号一位代価表
	91				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	管路土留工					式			
				1					
— — —	アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=3.0m)					式			第6号一位代価表
				1					
— — — —	アルミ矢板土留材質料等					式			第7号一位代価表
				1					
— — —	開削水替工					式			
				1					
— — — —	開削水替					式			第8号一位代価表
				1					
— —	マンホール工					式			
				1					
— — —	組立マンホール工					式			
				1					
下) — —	組立1号マンホール設置 (3m以下)					箇所			第9号一位代価表
				2					
— — — —	組立1号マンホール材料					式			第10号一位代価表
				1					
満) — —	内副管設置 (1.5m以上2.0m未満)					箇所			第11号一位代価表
				1					
— — — —	内副管材料					式			第12号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 小型マンホール工		式			
	1				
— — — 小型レジンマンホール設置 (2.0m以下)		箇所			第13号一位代価表
	2				
— — — — 小型レジンマンホール材料		式			第14号一位代価表
	1				
— — 取付管工		式			
	1				
— — — 取付管布設工		式			
	1				
— — — — 取付管 (φ 150、3m未満)		箇所			第15号一位代価表
	1				
— — — — 取付管 (φ 150、3m以上5m未満)		箇所			第16号一位代価表
	5				
— — — — 取付管 (φ 150、5m以上、人孔取出)		箇所			第17号一位代価表
	1				
— — 付帯工		式			
	1				
— — — 舗装撤去工		式			
	1				
— — — — 舗装版切断 (15cm以下)		m			第18号一位代価表
	230				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	濁水運搬処分					式			第19号一位代価表
				1					
— — —	舗装版破碎（15cm以下）					m2			第20号一位代価表
				110					
— — —	殻運搬処理（15cm以下、密粒）					m3			第21号一位代価表
				6					
— — —	舗装復旧工					式			
				1					
— — —	表層（厚5cm、再密13）					m2			第22号一位代価表
				112					
— — —	上層路盤（厚15cm、再粒）					m2			第23号一位代価表
				112					
— — —	下層路盤（厚19cm、再切）					m2			第24号一位代価表
				112					
—	管路（単独）					式			
				1					
— —	管渠工					式			
				1					
— — —	管路土工					式			
				1					
— — —	管路掘削（BH0. 28m3）					式			第25号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 管路埋戻 (発生土、BH0.28m3)		式			第26号一位代価表
	1				
――― 発生土処理		式			第27号一位代価表
	1				
―― 管布設工		式			
	1				
――― 下水道用硬質塩化ビニル管 (φ200)		m			第28号一位代価表
	354				
―― 管基礎工		式			
	1				
――― 砂基礎 (再生砂、φ200、幅0.85m)		m			第29号一位代価表
	12				
――― 砂基礎 (再生砂、φ200、幅1.00m)		m			第30号一位代価表
	340				
―― 管路土留工		式			
	1				
――― アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=2.0m)		式			第31号一位代価表
	1				
――― アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=2.5m)		式			第32号一位代価表
	1				
――― アルミ矢板土留材質料等		式			第33号一位代価表
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	開削水替工					式			
				1					
— — — —	開削水替					式			第34号一位代価表
				1					
— —	マンホール工					式			
				1					
— — —	組立マンホール工					式			
				1					
下) — —	組立1号マンホール設置 (3m以					箇所			第35号一位代価表
				7					
— — — —	組立1号マンホール材料					式			第36号一位代価表
				1					
下) — —	楕円組立マンホール設置 (3m以					箇所			第37号一位代価表
				5					
— — — —	楕円組立マンホール材料					式			第38号一位代価表
				1					
— — — —	内副管設置 (1.0m未満)					箇所			第39号一位代価表
				1					
— — — —	内副管材料					式			第40号一位代価表
				1					
— — —	小型マンホール工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	小型レジンマンホール設置 (1.5m以下)					箇所			第41号一位代価表
				1					
— — — —	小型レジンマンホール設置 (2.0m以下)					箇所			第42号一位代価表
				4					
— — — —	小型レジンマンホール設置 (2.5m以下)					箇所			第43号一位代価表
				1					
— — — —	小型レジンマンホール材料					式			第44号一位代価表
				1					
— — — —	取付管工					式			
				1					
— — — —	取付管布設工					式			
				1					
— — — —	取付管 (φ 150、3m未満)					箇所			第45号一位代価表
				28					
— — — —	取付管 (φ 150、3m以上5m未満)					箇所			第46号一位代価表
				19					
— — — —	取付管 (φ 150、5m以上)					箇所			第47号一位代価表
				1					
出) — — — —	取付管 (φ 150、3m未満、人孔取出)					箇所			第48号一位代価表
				6					
— — — —	付帯工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	舗装撤去工					式			
				1					
— — — —	舗装版切断（15cm以下）					m			第49号一位代価表
				920					
— — — —	濁水運搬処分					式			第50号一位代価表
				1					
— — — —	舗装版破碎（15cm以下）					m2			第51号一位代価表
				440					
— — — —	殻運搬処理（15cm以下、密粒）					m3			第52号一位代価表
				22					
— — —	舗装復旧工					式			
				1					
— — — —	表層（厚5cm、再密13）					m2			第53号一位代価表
				436					
— — — —	上層路盤（厚15cm、再粒）					m2			第54号一位代価表
				436					
— — — —	下層路盤（厚19cm、再切）					m2			第55号一位代価表
				436					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — — 交通誘導警備員B（補助）					式			第56号一位代価表
				1				
— — — — 交通誘導警備員B（補助・交代要員）					式			第57号一位代価表
				1				
— — — — 交通誘導警備員B（単独）					式			第58号一位代価表
				1				
— — — — 交通誘導警備員B（単独・交代要員）					式			第59号一位代価表
				1				
— 直接工事費					式			
				1				
— — 共通仮設費計					式			
				1				
— — 共通仮設費（積分）					式			
				1				
— — — 運搬費					式			
				1				
— — — — 仮設材運搬費（補助）					t			第9501号一位代価表
				0.4				
— — — — 仮設材運搬費（単独）					t			第9502号一位代価表
				0.7				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 技術管理費					1	式			
— — — — 土質試験費（単独）					1	式			第9503号一位代価表
— — — 共通仮設費（率分）					1	式			
— 純工事費					1	式			
— — 現場管理費					1	式			
— 工事原価					1	式			
— — 一般管理費等					1	式			
工事価格					1	式			
— 消費税相当額					1	式			
工事費合計					1	式			

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。