

起案日	令和 8 年 7 月 17 日
決裁日	令和 年 月 日

部 長	次 長	管理課長	課 長	係 長	担 当

令和 8 年度

第2給水場南側配水ポンプ室わたり階段更新工事
設 計 書

習志野市鷺沼台1－9 第2給水場

工務部 ガス水道供給課

総括表

工務部 ガス水道供給課		工事番号	建8－106		
工事名	第2給水場南側配水ポンプ室わたり階段更新工事				
工事場所	習志野市鷺沼台1－9 第2給水場				

本工事内訳書

費目	工種	種別	細別1	細別2	単位	数量	単価	金額	摘要		
本工事											
	直接工事費										
		労務費			式	1			第 1 号内訳書参照 (週休2日制適用)		
		材料費			式	1			第 2 号内訳書参照		
	直接工事費計										
	共通費										
		共通仮設費			式	1			9.42%		
		現場管理費			式	1			63.58%		
		一般管理費			式	1			改め	0	20.11%
	共通費計										
		工事価格									
		消費税	10%		式	1					
		工事請負額			式	1					

内訳書

コード	名称	規格1	規格2	数量単位	名称	規格1	規格2	単位	数量	単価	金額	摘要
第1号内訳書	労務費			1式								
					階段本体工場製作費			式	1.0			
					手すり工場製作費			式	1.0			
					運搬・搬入費			式	2.0			
					新規設置・既設撤去費			式	4.0			
					製図作成費			式	1.0			
					労務費計							
第2号内訳書	材料費			1式	ステンレス鋼材(SUS304) フラットバー	9×200		t	0.056			
					ステンレス鋼材(SUS304) フラットバー	6×40		t	0.008			
					ステンレス鋼材(SUS304) 織鋼板	3.5mm厚		kg	91.900			
					ステンレス鋼材(SUS304) 溝形鋼	100×50×5		t	0.040			
					ステンレス鋼材(SUS304) プレート	12mm厚		t	0.010			
					ステンレス鋼材(SUS304) プレート	6mm厚		t	0.004			
					計							