

千葉土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 1 - 0 2 6 0 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	千葉		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	県単舗装道路修繕工事（実叻舗装工その2）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単舗装道路修繕					
路 線 河 海 名	一般県道 幕張八千代線					
施 工 箇 所	習志野市 実叻3丁目					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 3 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
訳 消費税相当額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単舗装道路修繕	習志野市 実叻3丁目	一般県道 幕張八千代線	

費 目	本工事費	県単舗装道路修繕工事（実叻舗装工その2）
-----	------	----------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L=240.0m	
	2	幅員 W=6.22m～6.64m	
	3	舗装打ち換え工(3層) A=95.0m2	
	4	切削オーバーレイ(2層) A=1,610m2	
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（実初舗装工その２）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm	m2		95		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		14		
殻処分			殻種別アスファルト殻	t		34		
切断廃水運搬処理				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（実初舗装工その２）			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
基層			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満) ;材料規格 ；舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		95		
仮舗装（中間層）			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満) ;材料規格 ；舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		95		
仮舗装（表層）			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満) ;材料規格 ；舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		95		
切削オーパレー工				式		1		
切削オーパレー			平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層; 段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)各種	m2		4		
切削オーパレー			平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数二層;アスファルト材料種類(一層)各種; アスファルト材料種類(二層)各種	m2		1,610		
殻運搬(路面切削)			殻種別	m3		162		
殻処分			殻種別アスファルト殻	t		380		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（実初舗装工その２）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		470		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 20cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		230		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セーブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		41		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		20		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（実初舗装工その２）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（実初舗装工その２）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		