

柏土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 4 4 - 0 1 8 3 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	東葛飾		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	県単河川維持工事（大津川河道掘削工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 3 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単河川維持					
路 線 河 海 名	一級河川利根川水系 大津川					
施 工 箇 所	柏市 戸張 外					
施 工 方 法		工 期 日 数	1 8 0 日間			
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計		別 紙 内 訳 の と お り				
訳 消 費 税 相 当 額		× 0 . 1 0				
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	県単河川維持工事（大津川河道掘削工）
-----	------	--------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	施工延長 L = 9 3 m	
	2	河道掘削工 V = 1, 3 0 0 m ³	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（大津川河道掘削工）			当初	事業区分	河川維持・修繕	
							工事区分	河川維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
河川維持				式		1			
河川土工				式		1			
掘削工				m3		1			
河床等掘削				式		1			
積込(ルーズ)			土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	式		1			
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
埋戻し工				式		1			
埋戻し			土質土砂	式		1			

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（大津川河道掘削工）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
積込(ルーズ)			土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
法面整形工				式		1		
法面整形(切土部)			現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		790		
残土処理工				式		1		
バックホウ混合			ばっ気処理	m3		1,350		
管理用通路工				式		1		
舗装打換え工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（大津川河道掘削工）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1		
舗装版切断排水処理			汚泥	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		280		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		11		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		11		
表層			材料種類各種(1.90以上2.00t/m3未満) ;材料規格開粒度As（13）;舗装厚40mm ;平均幅員1.4m以上	m2		279		
不陸整正			補足材：有 3cm	m2		279		
碎石路盤工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（大津川河道掘削工）			当初	事業区分	河川維持・修繕	
							工事区分	河川維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
路盤工			RC-40 t=10cm		m2		279		
仮設工					式		1		
作業ステージ工					式		1		
敷鉄板			鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去		式		1		
敷鉄板			鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去		式		1		
積込(ルース)			土質土砂;作業内容小規模(標準)		式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		式		1		
整地			作業区分残土受入れ地での処理		式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（大津川河道掘削工）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
大型土のう（ステージ）			大型土のう規格耐候性大型土のう	式		1		
大型土のう（転用）			大型土のう規格耐候性大型土のう	式		1		
大型土のう（転用）			大型土のう規格耐候性大型土のう	式		1		
掘削土ばっ気処理工				式		1		
大型土のう（水切り）			大型土のう規格耐候性大型土のう	式		1		
土のう処分費				式		1		
汚濁防止工				式		1		
汚濁防止フェンス			作業区分設置・撤去	式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（大津川河道掘削工）			当初	事業区分	河川維持・修繕	
							工事区分	河川維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
運搬費				式		1			
建設機械運搬費				式		1			
仮設材運搬費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（大津川河道掘削工）			当初	事業区分	河川維持・修繕	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
準備費				式		1			
塵芥処理費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（大津川河道掘削工）				当初	事業区分	河川維持・修繕	
								工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
消費税相当額				式		1				
工事費計				式		1				