

【間接工事費率補正（任意乗算補正）】

共通仮設費率補正 1.02 倍

1.03 倍

[illegible]

舗装工 数量調書		
名 称	算 式	数量
路面切削工		
路面切削	L=250m, W=7.48≒7.5, t = 100 mm	1,875.0 m ²
	面積計算書より	
	A = 7.5 × 250.0 = 1,875.0	
As殻運搬処分	10 tトラック（DID有5.5km以下）	187.5 m ³
	V = 1875 × 0.1 = 187.5	
As舗装工		
基層	再生粗粒度アスコン（20） t = 50mm	1875.0 m ²
	路面切削より A = 1875.00	
表層	密粒度アスコン改質Ⅱ型（20） t = 50mm	1,875.0 m ²
	路面切削より A = 1875.00	

区画線工 数 量 調 書		
名 称	算 式	数量
区画線工		
溶融式区画線	実線 白 W=15 cm (外側線)	500.0 m
	外側線 L = 250 (m) × 2(箇所) = 500	
溶融式区画線	実線 黄 W=15 cm (中央線)	250.0 m
	中央線 L =250.0(m)	
溶融式区画線	ゼブラ 白 W=45 cm (停止線、横断歩道)	99.0 m
	停止線 L = 3.0(m) × 4(箇所) = 12.0(m)	
	横断歩道 L = 3.0(m) × 8(本) × 2 (箇所) = 48.0(m)	
	ゼブラ L = 1.5 (m) × 26 (本) = 39.0(m)	
	計 L = 12.0 + 48.0 + 39.0 = 99.0(m)	
溶融式区画線	文字・記号・矢印 白 W = 15cm換算	62.3 m
	左・直 L = 8.91 × 4.0 = 35.64	
	右折 L = 6.66 × 4.0 = 26.64	
	計 L = 35.64 + 26.64 ÷ 62.3	