

令和 8 年度

内田川（原田）維持修繕工事

工 事 設 計 書

市原市 原田

総括表

市原市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 40 款 土木費		第 30 項 河川費		第 20 目 河川改良費		第 14 節 工事請負費		
路線河川名		普通河川 内田川									
工事名		内田川（原田）維持修繕工事									
工事場所		市原市 原田									
							工事日数	150日間			
請負工事費計			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	修繕延長 L=28.4m 河川土工 一式 法覆護岸工 かごマット A=28.0m ² 植生シート A=45.0m ² 根固め工 袋詰玉石 N=25袋
------------------	--

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013801112
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	内田川（原田）維持修繕工事
路線河川名	普通河川 内田川

諸経費情報

単価世代	2026年 7月 1日 03:市原市
本工事区分	00-01;河川改修－築堤・護岸
附帯工事区分	
諸経費の工種	河川工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	月単位＜現場閉所＞

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
築堤・護岸		式	1			/2
河川土工		式	1			/3
掘削工		式	1			/4
掘削	土砂、小規模 BH0.28	m3	39			第 1 号内訳書参照 @QB0007051-J01
土砂等運搬	不整地運搬車による運搬 現場から作業ヤードへ	m3	39			第 2 号内訳書参照 @QB0007052-J03
盛土工		式	1			/4
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満 BH0.28	m3	26			第 3 号内訳書参照 @QB0133051-J01
土砂等運搬	不整地運搬車 現場から 作業ヤードへ	m3	26			第 4 号内訳書参照 @QB0007052-J06
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上 2m未満 BH0.45	m3	26			第 5 号内訳書参照 @QB0007056-J04
法面整形工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形(切土部)	無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	26			第 6 号内訳書参照 @QB0023001-J01
法面整形(盛土部)	有り 無し	m2	19			第 7 号内訳書参照 @QB0024001-J01
残土処理工		式	1			/4
土砂等運搬	4tダンプ 作業ヤードから処分場へ	m3	25			第 8 号内訳書参照 @QB0007052-J02
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上 2m未満 BH0.45	m3	25			第 9 号内訳書参照 @QB0007056-J07
残土等処分		m3	25			第 10 号内訳書参照 @QB0021052-J01
法覆護岸工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4
床掘り	土砂、平均施工幅1m以上 2m未満 BH0.45	m3	18			第 11 号内訳書参照 @QB0079002-J02
土砂等運搬	不整地運搬車による運搬 現場から作業ヤードへ	m3	18			第 12 号内訳書参照 @QB0007052-J08
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上 2m未満 BH0.45	m3	18			第 13 号内訳書参照 @QB0007056-J06

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	最大埋め戻し幅 1 m未満 BH0.45	m3	6			第 14 号内訳書参照 @QB0041003-J01
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上 2m未満 BH0.45	m3	6			第 15 号内訳書参照 @QB0007056-J03
土砂等運搬	不整地運搬車による運搬 作業ヤードから現場へ	m3	6			第 16 号内訳書参照 @QB0007052-J05
多自然護岸工		式	1			/4
かごマット(多段積型)	左岸・突込式 亜鉛アル ミメッキ鉄線 割栗石 15 ～20cm	m2	18			第 17 号内訳書参照 @Q10571002-J01
土砂等運搬	不整地運搬車 作業ヤード から現場へ	m3	18			第 18 号内訳書参照 @QB0007052-J09
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上 2m未満 BH0.45	m3	18			第 19 号内訳書参照 @QB0007056-J08
かごマット(多段積型)	右岸・並列式 亜鉛アル ミメッキ鉄線 割栗石 15 ～20cm	m2	10			第 20 号内訳書参照 @Q10571002-J02
土砂等運搬	不整地運搬車 作業ヤード から現場へ	m3	10			第 21 号内訳書参照 @QB0007052-J10
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上 2m未満 BH0.45	m3	10			第 22 号内訳書参照 @QB0007056-J09
大型土のう	耐候性大型土のう	袋	1			第 23 号内訳書参照 @U021

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	不整地運搬車 作業ヤードから現場へ	m3	1			第 24 号内訳書参照 @QB0007052-J11
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上 2m未満 BH0.45	m3	1			第 25 号内訳書参照 @QB0007056-J10
断面修復工		式	1			第 26 号内訳書参照 @U032
植生工		式	1			/4
張芝	植生シート工(標準品) 250m2未満	m2	45			第 27 号内訳書参照 @QB0586001-J01
根固め工		式	1			/3
根固めブロック工		式	1			/4
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	袋	25			第 28 号内訳書参照 @QB5523002-J01
土砂等運搬	不整地運搬車 作業ヤードから現場へ	m3	31			第 29 号内訳書参照 @QB0007052-J12
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上 2m未満 BH0.45	m3	31			第 30 号内訳書参照 @QB0007056-J11
仮設工		式	1			/3

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用道路工		式	1			/4
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満 BH0.28	式	1			第 31 号内訳書参照 @QB0133051-J02
土砂等運搬	不整地運搬車 作業ヤードから現場へ	式	1			第 32 号内訳書参照 @QB0007052-J13
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上 2m未満 BH0.45	式	1			第 33 号内訳書参照 @QB0007056-J12
埋戻し	最大埋め戻し幅 1 m未満 BH0.45	式	1			第 34 号内訳書参照 @QB0041003-J02
土砂等運搬	不整地運搬車 作業ヤードから現場へ	式	1			第 35 号内訳書参照 @QB0007052-J14
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上 2m未満 BH0.45	式	1			第 36 号内訳書参照 @QB0007056-J13
掘削	土砂、小規模 BH0.28	式	1			第 37 号内訳書参照 @QB0007051-J02
土砂等運搬	不整地運搬車 現場から 作業ヤードへ	式	1			第 38 号内訳書参照 @QB0007052-J15
床掘り	土砂、平均施工幅1m以上 2m未満 BH0.45	式	1			第 39 号内訳書参照 @QB0079002-J03
土砂等運搬	不整地運搬車 現場から 作業ヤードへ	式	1			第 40 号内訳書参照 @QB0007052-J16

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上 2m未満 BH0.45	式	1			第 41 号内訳書参照 @QB0007056-J14
法面整形(切土部)	無し 砂質土、砂及び砂質 土、粘性土	式	1			第 42 号内訳書参照 @QB0023001-J02
張芝	植生シート工(標準品) 250m2未満	式	1			第 43 号内訳書参照 @QB0586001-J02
土のう	大型土のう(製作・設置) φ=1.1m	式	1			第 44 号内訳書参照 @Q10037001-J01
土砂等運搬	不整地運搬車 作業ヤード から現場へ	式	1			第 45 号内訳書参照 @QB0007052-J17
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上 2m未満 BH0.45	式	1			第 46 号内訳書参照 @QB0007056-J15
土のう	大型土のう(移設)	式	1			第 47 号内訳書参照 @Q10037001-J02
土のう	大型土のう(撤去)	式	1			第 48 号内訳書参照 @Q10037001-J03
土砂等運搬	不整地運搬車 現場から 作業ヤードへ	式	1			第 49 号内訳書参照 @QB0007052-J18
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上 2m未満 BH0.45	式	1			第 50 号内訳書参照 @QB0007056-J16
購入土		式	1			第 51 号内訳書参照 @U020

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	4tダンプ 作業ヤードから処分場へ	式	1			第 52 号内訳書参照 @QB0007052-J19
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上 2m未満 BH0.45	式	1			第 53 号内訳書参照 @QB0007056-J17
残土等処分		式	1			第 54 号内訳書参照 @U010
土木シート	設置・撤去	式	1			第 55 号内訳書参照 @U034
敷鉄板	設置・撤去 工事用道路 (本設完了まで)	m2	94			第 56 号内訳書参照 @Q10032002-J06
敷鉄板	設置・撤去 左岸完了迄	m2	43			第 57 号内訳書参照 @Q10032002-J07
敷鉄板	撤去・再設置のみ(賃料 なし) 右岸施工時	m2	13			第 58 号内訳書参照 @Q10032002-J08
敷鉄板	作業ヤード 設置・撤去	m2	200			第 59 号内訳書参照 @Q10032002-J09
水替工		式	1			/4
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	式	1			第 60 号内訳書参照 @Q10101001-J02
仮水路工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管	高密度PE管 φ 1000 リース	式	1			第 61 号内訳書参照 @QB3237051-J01
暗渠排水管	高密度PE管 φ 300 リース	式	1			第 62 号内訳書参照 @QB3237051-J02
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
仮設材運搬費		t	58.6			第 63 号内訳書参照 @Q11199001-J01
準備費		式	1			/4
伐木等運搬・処分費		式	1			第 64 号内訳書参照 @Q11203001-J01
現場発生材運搬・処分		式	1			第 65 号内訳書参照 @U035
役務費		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

9 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
借地料		式	1			第 66 号内訳書参照 @Q11219001-J01
技術管理費		式	1			/4
土質等試験費		式	1			第 67 号内訳書参照 @Q11224001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!01Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!01Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T

本 工 事 内 訳 書

10 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

掘削

土砂、小規模
BH0.28

@QB0007051-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

不整地運搬車による運搬
現場から作業ヤードへ

1 m3 当り

第 2 号 内訳書 土砂等運搬

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工	(不整地運搬車による運搬)	m3	1			第 2 号単価表参照 SWB211810-J01
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

路体(築堤)盛土

2.5m以上4.0m未満
BH0.28

@QB0133051-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め費 路体（築堤）盛土		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210510-J01
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

土砂等運搬

不整地運搬車
現場から作業ヤードへ

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂運搬工	(不整地運搬車による運搬)	m3	1			第 2 号単価表参照 SWB211810-J01
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 平均施工幅1m以上2m未満
BH0.45

@QB0007056-J04

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

法面整形(切土部)

無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形費 法面整形		m2	1			第 5 号単価表参照 SCB220010-J03
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書		法面整形(盛土部)		有り 無し		1 m2 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形費 法面整形		m2	1			第 6 号単価表参照 SCB220010-J02	
計	1 m2 当り						

第 8 号 内訳書

土砂等運搬

4tダンプ
作業ヤードから処分場へ

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 7 号単価表参照 SCB210110-J03
計	1 m3 当り					

第 9 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 平均施工幅1m以上2m未満
BH0.45

@QB0007056-J07

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 m3 当り					

第 10 号 内訳書		残土等処分		1 m3 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 残土等処分		m3	1			第 8 号単価表参照 SCB210560-J01
計	1 m3 当り					

第 11 号 内訳書

床掘り

土砂、平均施工幅1m以上2m未満
BH0.45

@QB0079002-J02

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 9 号単価表参照 SCB210030-J02
計	1 m3 当り					

不整地運搬車による運搬
現場から作業ヤードへ

1 m3 当り

第 12 号 内訳書 土砂等運搬

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工	(不整地運搬車による運搬)	m3	1			第 2 号単価表参照 SWB211810-J01
計	1 m3 当り					

第 13 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 平均施工幅1m以上2m未満
BH0.45

@QB0007056-J06

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 m3 当り					

第 14 号 内訳書

埋戻し

最大埋め戻し幅 1 m未満
BH0.45

@QB0041003-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 10 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 15 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 平均施工幅1m以上2m未満
BH0.45

@QB0007056-J03

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 m3 当り					

第 16 号 内訳書

土砂等運搬

不整地運搬車による運搬
作業ヤードから現場へ

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂運搬工	(不整地運搬車による運搬)	m3	1			第 2 号単価表参照 SWB211810-J01
計	1 m3 当り					

第 17 号 内訳書

かごマット(多段積型)

左岸・突込式

亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm

@Q10571002-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット費 かごマット工 (多段積型)		m2	1			第 11 号単価表参照 SWB322220-J01*
計	1 m2 当り					

第 18 号 内訳書

土砂等運搬

不整地運搬車
作業ヤードから現場へ

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂運搬工	(不整地運搬車による運搬)	m3	1			第 2 号単価表参照 SWB211810-J01
計	1 m3 当り					

第 19 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 平均施工幅1m以上2m未満
BH0.45

@QB0007056-J08

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 m3 当り					

第 20 号 内訳書

かごマット(多段積型)

右岸・並列式

亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm

@Q10571002-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット費 かごマット工 (多段積型)		m2	1			第 12 号単価表参照 SWB322220-J02*
計	1 m2 当り					

第 21 号 内訳書

土砂等運搬

不整地運搬車
作業ヤードから現場へ

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂運搬工	(不整地運搬車による運搬)	m3	1			第 2 号単価表参照 SWB211810-J01
計	1 m3 当り					

第 22 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 平均施工幅1m以上2m未満
BH0.45

@QB0007056-J09

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 m3 当り					

第 23 号 内訳書

大型土のう

耐候性大型土のう

1 袋 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋	1			第 13 号単価表参照 SWB252730-J04*
計	1 袋 当り					

第 24 号 内訳書

土砂等運搬

不整地運搬車
作業ヤードから現場へ

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂運搬工	(不整地運搬車による運搬)	m3	1			第 2 号単価表参照 SWB211810-J01
計	1 m3 当り					

第 25 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 平均施工幅1m以上2m未満
BH0.45

@QB0007056-J10

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 m3 当り					

第 26 号 内訳書

断面修復工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
計	1 式 当り					

第 27 号 内訳書

張芝

植生シート工(標準品) 250m2未満

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張芝費 人力施工による植生工		m2	1			第 14 号単価表参照 SWB810870-J01
計	1 m2 当り					

第 28 号 内訳書

袋詰玉石

2t用(長期性能型) 購入材

1 袋 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石工製作・据付費 袋詰玉石		袋	1			第 15 号単価表参照 SCB322430-J01*
計	1 袋 当り					

不整地運搬車
作業ヤードから現場へ

1 m3 当り

第 29 号 内訳書 土砂等運搬

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂運搬工	(不整地運搬車による運搬)	m3	1			第 2 号単価表参照 SWB211810-J01
計	1 m3 当り					

第 30 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 平均施工幅1m以上2m未満
BH0.45

@QB0007056-J11

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	1			第 16 号単価表参照 SCB210020-J03
計	1 m3 当り					

第 31 号 内訳書

路体(築堤)盛土

2.5m以上4.0m未満
BH0.28

@QB0133051-J02

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め費 路体（築堤）盛土		m3	43			第 3 号単価表参照 SCB210510-J01
計	1 式 当り					

不整地運搬車
作業ヤードから現場へ

1 式 当り

第 32 号 内訳書 土砂等運搬

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂運搬工	(不整地運搬車による運搬)	m3	43			第 2 号単価表参照 SWB211810-J01
計	1 式 当り					

第 33 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 平均施工幅1m以上2m未満
BH0.45

@QB0007056-J12

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	43			第 4 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 式 当り					

第 34 号 内訳書

埋戻し

最大埋め戻し幅 1 m未満
BH0.45

@QB0041003-J02

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	2			第 10 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 式 当り					

不整地運搬車
作業ヤードから現場へ

1 式 当り

第 35 号 内訳書 土砂等運搬

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂運搬工	(不整地運搬車による運搬)	m3	2			第 2 号単価表参照 SWB211810-J01
計	1 式 当り					

第 36 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 平均施工幅1m以上2m未満
BH0.45

@QB0007056-J13

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	2			第 4 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 式 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	65			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 式 当り					

第 38 号 内訳書

土砂等運搬

不整地運搬車
現場から作業ヤードへ

@QB0007052-J15

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂運搬工	(不整地運搬車による運搬)	m3	65			第 2 号単価表参照 SWB211810-J01
計	1 式 当り					

第 39 号 内訳書

床掘り

土砂、平均施工幅1m以上2m未満
BH0.45

@QB0079002-J03

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	8			第 17 号単価表参照 SCB210030-J01
計	1 式 当り					

不整地運搬車
現場から作業ヤードへ

1 式 当り

第 40 号 内訳書	土砂等運搬					
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂運搬工	(不整地運搬車による運搬)	m3	8			第 2 号単価表参照 SWB211810-J01
計	1 式 当り					

第 41 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 平均施工幅1m以上2m未満
BH0.45

@QB0007056-J14

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	8			第 4 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 式 当り					

第 42 号 内訳書

法面整形(切土部)

無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形費 法面整形		m2	11			第 18 号単価表参照 SCB220010-J01
計	1 式 当り					

第 43 号 内訳書		張芝		植生シート工(標準品) 250m2未満		1 式 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張芝費 人力施工による植生工		m2	11			第 14 号単価表参照 SWB810870-J01
計	1 式 当り					

第 44 号 内訳書

土のう

大型土のう（製作・設置）φ=1.1m

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう費 大型土のう工		袋	47			第 19 号単価表参照 SWB252730-J01*
計	1 式 当り					

第 45 号 内訳書

土砂等運搬

不整地運搬車
作業ヤードから現場へ

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂運搬工	(不整地運搬車による運搬)	m3	47			第 2 号単価表参照 SWB211810-J01
計	1 式 当り					

第 46 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 平均施工幅1m以上2m未満
BH0.45

@QB0007056-J15

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	47			第 4 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 式 当り					

第 47 号 内訳書		土のう		大型土のう（移設）		1 式 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう費 大型土のう工		袋	12			第 20 号単価表参照 SWB252730-J02	
計	1 式 当り						

第 48 号 内訳書

土のう

大型土のう（撤去）

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう費 大型土のう工		袋	47			第 21 号単価表参照 SWB252730-J03
計	1 式 当り					

第 49 号 内訳書

土砂等運搬

不整地運搬車
現場から作業ヤードへ

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂運搬工	(不整地運搬車による運搬)	m3	47			第 2 号単価表参照 SWB211810-J01
計	1 式 当り					

第 50 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 平均施工幅1m以上2m未満
BH0.45

@QB0007056-J16

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	47			第 4 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 式 当り					

第 51 号 内訳書

購入土

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	盛土用土砂	m3	34			第 22 号単価表参照 V0003
計	1 式 当り					

第 52 号 内訳書

土砂等運搬

4tダンプ
作業ヤードから処分場へ

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	36			第 23 号単価表参照 SCB210110-J02
計	1 式 当り					

第 53 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 平均施工幅1m以上2m未満
BH0.45

@QB0007056-J17

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	36			第 4 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 式 当り					

第 54 号 内訳書

残土等処分

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	36			第 8 号単価表参照SCB210560-J01
計	1 式 当り					

第 55 号 内訳書

土木シート

設置・撤去

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木シート設置		m2	260	100 m2 当り		第 24 号単価表参照 V0005
土木シート撤去		m2	260	100 m2 当り		第 25 号単価表参照 V0006
計	1 式 当り					

第 56 号 内訳書

敷鉄板

設置・撤去
工事用道路（本設完了まで）

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	1			第 26 号単価表参照 SWB253610-J02
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料	本設完了迄	枚	1			第 27 号単価表参照 SWB253630-J04*
計	1 m2 当り					

設置・撤去
左岸完了迄

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	1			第 26 号単価表参照 SWB253610-J02
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料	左岸完了迄	枚	1			第 28 号単価表参照 SWB253630-J05*
計	1 m2 当り					

第 58 号 内訳書

敷鉄板

撤去・再設置のみ（賃料なし）
右岸施工時

@Q10032002-J08

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	1			第 26 号単価表参照 SWB253610-J02
計	1 m2 当り					

第 59 号 内訳書

敷鉄板

作業ヤード
設置・撤去

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	1			第 26 号単価表参照 SWB253610-J02
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料	作業ヤード	枚	1			第 29 号単価表参照 SWB253630-J06*
計	1 m2 当り					

第 60 号 内訳書

ポンプ排水

0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置撤去費 ポンプ設置・撤去		箇所	2			第 30 号単価表参照 SWB252320-J01
排水ポンプ運転費 ポンプ運転		日				第 31 号単価表参照 SWB252310-J01
計	1 式 当り					

第 61 号 内訳書

暗渠排水管

高密度PE管 φ 1000
リース

@QB3237051-J01

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置費 暗渠排水管	高密度PE管 φ 1000 リース	m	4			第 32 号単価表参照 SCB222770-J01*
計	1 式 当り					

第 62 号 内訳書

暗渠排水管

高密度PE管 φ 300
リース

@QB3237051-J02

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置費 暗渠排水管	高密度PE管 φ 300 リース	m	4			第 33 号単価表参照 SCB222770-J02*
計	1 式 当り					

第 63 号 内訳書

仮設材運搬費

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	1			第 34 号単価表参照 SWB010020-J01
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 35 号単価表参照 SWB010030-J01
計	1 t 当り					

第 64 号 内訳書		伐木等運搬・処分費		1 式 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木等処分費 運搬（伐木除根）		m3	1			第 36 号単価表参照 SCB320580-J01
準備費（処分費用積上げ分）		式	1			第 37 号単価表参照 SWB010170-J01
計	1 式 当り					

第 65 号 内訳書

現場発生材運搬・処分

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	4 t ダンプ	式	1			W0009
処分費	廃プラスチック類	m3	0.1			W0010
計	1 式 当り					

第 66 号 内訳書

借地料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料		式	1			第 38 号単価表参照 V0007
計	1 式 当り					

第 67 号 内訳書

土質等試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質試験費		式	1			第 39 号単価表参照 V0004
計	1 式 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210100-J01

第 1 号 単価表 掘削 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 2 号 単価表

土砂運搬工

(不整地運搬車による運搬)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転		日				第 40 号単価表参照 SWK210340-J01
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SWB211810

J01 施工数量 = 15,000m3未満

J02 積込機種・規格 = 2バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)

J03 運搬距離 (m) = 140以下

第 3 号 単価表 路体（築堤）盛土 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3 ）	%	K1			ML001010011
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210510
J01 施工幅員 = 2 2.5m以上4.0m未満

第 4 号 単価表 積込 (ルーズ) 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	%	K1			MM000202028
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 3 平均施工幅1m以上2m未満

第 5 号 単価表 法面整形 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
	1 m2 当り					

SCB220010

J01 整形箇所 = 2

J04 土質 = 1

切土部
は質土、砂及び砂質土、粘性土

J03 現場制約の有無 = 1

有り

※施工パッケージ単価
SCB220010-J02

第 6 号 単価表

法面整形

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%	K1			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m2 当り					

SCB220010

J01 整形箇所 = 1
J03 現場制約の有無 = 1
J05 費用の内訳 = 1

盛土部
有り
全ての費用

J02 法面締固めの有無 = 1
J04 土質 = 2

有り
砂及び砂質土、粘性土

第 7 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9 7.5km以下

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
無し

第 8 号 単価表 残土等処分 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
材料構成比		%	Z			/H
処分費		%	Z1			TY007600000
	1 m3 当り					

SCB210560

第 9 号 単価表 床掘り 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 1
J03 土留方式の種類 = 1

土砂
無し

J02 施工方法 = 2
J04 障害の有無 = 1

平均施工幅1m以上2m未満
無し

第 10 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	K1			MM000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K2			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手 (特殊)		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 10 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410
J01 施工方法 = 4 最大埋戻幅1m未満

第 11 号 単価表

かごマット工（多段積型）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	33.3			200*(1/(6+0)) TZ004012009
かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	166.7			200-(33.3+0) TZ004012011
割栗石	150-200mm	m3	99			90*(1+0.10) TZ002140002
防止材（吸出・洗掘）	合繊 厚さ10mm 9.8kN/m	m2	299.628			258.3*(1+0.16) TZ901006001
バックホウ運転		日				第 41 号単価表参照 SWK320190-J01
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 12 号 単価表

かごマット工（多段積型）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
かごマット多段積型	B－a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	40			200*(1/(4+1)) TZ004012009
かごマット多段積型	B－b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	120			200-(40+40) TZ004012011
かごマット多段積型	B－c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	40			200*(1/(4+1)) TZ004012013
割栗石	1 5 0－2 0 0 mm	m3	99			90*(1+0.10) TZ002140002
防止材（吸出・洗掘）	合繊 厚さ 1 0 mm 9.8kN/m	m 2	348			300*(1+0.16) TZ901006001
バックホウ運転		日				第 41 号単価表参照 SWK320190-J01
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100 m2 当り					

第 12 号 単価表

かごマット工（多段積型）

100 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	1 m2 当り					

第 13 号 単価表

大型土のう工

10 袋 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
大型土のう袋材	耐候性 2t用 (φ=1.1m, H=1.1m)	袋	10			W0001
バックホウ (クローラ型) 運転		日				第 42 号単価表参照 SWK250500-J01
諸雑費 (率+まるめ)		式				#09
計	10 袋 当り					
	1 袋 当り					

第 14 号 単価表

人力施工による植生工

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品） R7月単位現場閉所	m2	1			TQ00E413002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

SWB810870

J01 工種区分 = 2 植生シート工（標準品）

J02 施工規模 = 4 250m2未満

J03 時間制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 15 号 単価表 袋詰玉石 1 袋 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			ML001010004
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手 (特殊)		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
普通作業員		%	R4			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
袋詰玉石用袋材	2 t 用	%	Z1			TZ004014001
割栗石	1 5 0 - 2 0 0 m m	%	Z2			TZ002140002

第 15 号 単価表

袋詰玉石

1 袋 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 袋 当り					

SCB322430

J01 袋詰玉石用袋材規格 = 1

J03 中詰材区分 = 1

2t用（長期性能型）
購入材

J02 施工条件 = 1

J06 費用の内訳 = 1

深4m以下及び作業半径5m以内
全ての費用

第 16 号 単価表 積込 (ルーズ) 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	%	K1			MM000202028
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 2

岩塊・玉石

J02 作業内容 = 3

平均施工幅1m以上2m未満

※施工パッケージ単価
SCB210030-J01

第 17 号 単価表 床掘り 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 1
J03 土留方式の種類 = 1

土砂
無し

J02 施工方法 = 2
J04 障害の有無 = 1

平均施工幅1m以上2m未満
無し

第 18 号 単価表 法面整形 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
	1 m2 当り					

SCB220010

J01 整形箇所 = 2

J04 土質 = 1

切土部
は質土、砂及び砂質土、粘性土

J03 現場制約の有無 = 1

有り

第 19 号 単価表

大型土のう工

10 袋 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
大型土のう袋材	1t用 φ=1.1m, H=1.08m	袋	10			W0002
盛土用土砂	ほぐし土量	m ³	10			TZ901613001
バックホウ（クローラ型）運転		日				第 42 号単価表参照 SWK250500-J01
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	10 袋 当り					
	1 袋 当り					

第 20 号 単価表

大型土のう工

10 袋 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ（クローラ型）運 転		日				第 43 号単価表参照 SWK250500-J02
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	10 袋 当り					
	1 袋 当り					

SWB252730

J01 作業区分 = 6

J04 設置面高さ (H) = 1

移設（撤去・再設置）
-3m≦H≦2m

J03 設置作業半径 = 3

6m以下

第 21 号 単価表

大型土のう工

10 袋 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
バックホウ（クローラ型）運 転		日				第 44 号単価表参照 SWK250500-J03
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	10 袋 当り					
	1 袋 当り					

SWB252730

J01 作業区分 = 4

撤去

J03 設置作業半径 = 3

6m以下

J04 設置面高さ (H) = 1

-3m≦H≦2m

第 22 号 単価表

購入土

盛土用土砂

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
盛土用土砂	ほぐし土量	m 3	1			TZ901613001
計	1 m3 当り					

第 23 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9 7.5km以下

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
無し

第 24 号 単価表

土木シート設置

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
土木安定シート		m2	111			W0006
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m2 当り					

第 25 号 単価表

土木シート撤去

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m2 当り					

第 26 号 単価表

敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
とび工		人				RR0106
普通作業員		人				RR0102
バックホウ（クローラ型）運 転		日				第 45 号単価表参照 SWK250590-J01
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB253610

J01 作業区分 = 3

設置・撤去

第 27 号 単価表

敷鉄板賃料

本設完了迄

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	9 0 日以内	枚・日				TL002412002
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 m m	枚	1			TZ006754001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 枚 当り					

第 28 号 単価表

敷鉄板賃料

左岸完了迄

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	9 0 日以内	枚・日				TL002412002
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 m m	枚	1			TZ006754001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 枚 当り					

第 29 号 単価表

敷鉄板賃料

作業ヤード

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	9 0 日以内	枚・日				TL002412002
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 m m	枚	1			TZ006754001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 枚 当り					

第 30 号 単価表

ポンプ設置・撤去

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ運転		日				第 46 号単価表参照 SWK250540-J01
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

SWB252320

第 31 号 単価表

ポンプ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
工事用水中ポンプ運転		日				第 47 号単価表参照 SWK250400-J01
発動発電機運転		日				第 48 号単価表参照 SWK250410-J01
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	1 日 当り					

SWB252310

J01 排水量区分 = 1

J03 排水方法 = 1

0以上120 (m3／h) 未満
作業時排水

J02 全揚程 = 1

10m

※施工パッケージ単価
SCB222770-J01*

第 32 号 単価表

暗渠排水管

高密度PE管 φ 1000
リ ー ス

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%	K1			MM000202129
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手 (特殊)		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
高密度PE管	φ 1000 リ ー ス	%	Z1			W0004
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 32 号 単価表		暗渠排水管		高密度PE管 φ 1000 リース		1 m 当り		2 頁
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要		
	1 m 当り							

SCB222770

J01 作業区分 = 3

J03 呼び径 = 4

J05 費用の内訳 = 1

据付・撤去

700～1,000mm

全ての費用

J02 管種別 = 3

J04 継手材料費 = 2

波状管

不要

※施工パッケージ単価
SCB222770-J02*

第 33 号 単価表 暗渠排水管						
高密度PE管 φ 300 リース 1 m 当り						
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
高密度PE管	φ 300 リース	%	Z1			W0005
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 3
J03 呼び径 = 2
J05 費用の内訳 = 1

据付・撤去
200～400mm
全ての費用

J02 管種別 = 3
J04 継手材料費 = 2

波状管
不要

第 34 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			TZ006810002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1

J04 製品長区分 = 1

J06 運搬割増率（実数入力） = 0

関東・中部・近畿

12m以内

J02 片道運搬距離（実数入力） [km] = 15.3

J05 運搬割増率 = 4

J07 その他の諸料金の有無 = 2

各種（実数入力）

無

第 35 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			TZ006800001
計	1 t 当り					

SWB010030

J01 作業区分 = 4

積込み、取卸し（往復分）

第 36 号 単価表 運搬（伐木除根） 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB320580

J01 積込条件 = 1

J04 運搬距離（人力・DID無） = 13

人力施工
60.0km以下

J03 DID区間の有無 = 1

J10 費用の内訳 = 1

無し
全ての費用

第 37 号 単価表

準備費（処分費用積上げ分）

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費		式	1			TY007600002
計	1 式 当り					

SWB010170
J01 処分費用（千円）[千円] =

第 38 号 単価表

借地料

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
借地料		式	1			W0011
計	1 式 当り					

第 39 号 単価表

土質試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103000
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103001
全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103002
有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103003
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103004
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103005
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103006
総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103007
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103008
ポリ塩化ビフェニール（P C B）	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103009
ジクロロメタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103010

第 39 号 単価表

土質試験費

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
四塩化炭素	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103011
クロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103027
1、2－ジクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103012
1、1－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103013
1、2－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103014
1、1、1－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103015
1、1、2－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103016
トリクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103017
テトラクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103018
1、3－ジクロロプロペン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103019
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103020

第 39 号 単価表

土質試験費

1 式 当り

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103021
チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103022
ベンゼン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103023
セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103024
フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103025
ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103026
1－4－ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103028
計	1 式 当り					

第 40 号 単価表

不整地運搬車運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	133			TZ006702002
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]	6 ～ 7 t 積級	日				ML001030011
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK210340

J01 施工数量 = 1

5, 000m3未満

第 41 号 単価表

バックホウ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	63			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日				ML001010007
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK320190

第 42 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	63			TZ006702002
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日				ML001010013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250500

J01 作業区分 = 1

J03 設置面高さ (H) = 1

製作・設置
-3m≦H≦2m

J02 設置作業半径 = 1

5m以下

第 43 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	110			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日				ML001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250500

J01 作業区分 = 6

J03 設置面高さ (H) = 1

移設（撤去・再設置）
-3m≦H≦2m

J02 設置作業半径 = 3

6m以下

第 44 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	101			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日				ML001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250500

J01 作業区分 = 4

J03 設置面高さ (H) = 1

撤去
-3m≦H≦2m

J02 設置作業半径 = 3

6m以下

第 45 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	119			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				ML001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250590

第 46 号 単価表

バックホウ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	45			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				ML001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250540

第 47 号 単価表

工事用水中ポンプ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日				ML001100007
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250400

J01 排水量区分 = 1 0以上120 (m3／h) 未満 J02 全揚程 = 1 10m

J03 排水方法 = 1 作業時排水

第 48 号 単価表

発動発電機運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	46			TZ006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日				ML001110010
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250410

J01 排水量区分 = 10以上120 (m3／h) 未満

J03 排水方法 = 1作業時排水

J02 全揚程 = 110m