

一宮川改修事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 4 0 - 0 1 9 7 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	長生		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	浸水対策重点地域緊急工事（一宮川第三調節池・工所用道路舗装工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 3 項 第 0 2 目					
事 業 名	浸水対策重点地域緊急					
路 線 河 海 名	二級河川一宮川水系 一宮川					
施 工 箇 所	長生郡長南町 岩川					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 2 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
浸水対策重点地域緊急	長生郡長南町 岩川	二級河川一宮川水系一宮川	

費 目	本工事費	浸水対策重点地域緊急工事（一宮川第三調節池・工事用道路舗装工）
-----	------	---------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	舗装工 A=1,550m ²	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	浸水対策重点地域緊急工事（一宮川第三調節池・工事用道路舗装工)	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地			作業区分残土受入れ地での処理	式		1		
舗装工				式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	浸水対策重点地域緊急工事（一宮川第三調節池・工用道路舗装工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚140mm	m2		722		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40;仕上り厚100mm	m2		722		
基層(車道・路肩部)			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格改質Ⅱ型再生粗粒度アスコン 20;舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		722		
表層(車道・路肩部)			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格改質Ⅱ型再生密粒度アスコン 20;舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		722		
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ			平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数二層;アスファルト材料種類(一層)各種;アスファルト材料種類(二層)各種	m2		824		

工事数量総括表

		工事名	浸水対策重点地域緊急工事（一宮川第三調節池・工事用道路舗装工)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬(路面切削)			殻種別アスファルト殻	m3		82		
路上再生工				式		1		
路上路盤再生工			混合深さ20cmを超え40cm以下;混合用乳剤有り;養生工無し	m2		824		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		320		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		34		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 20cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		170		

工事数量総括表

		工事名	浸水対策重点地域緊急工事（一宮川第三調節池・工事用道路舗装工 ）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	浸水対策重点地域緊急工事（一宮川第三調節池・工事用道路舗装工 ）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
建設機械運搬費				式		1		
技術管理費				式		1		
試掘調査				式		1		
溶出試験費			六価クロム	式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	浸水対策重点地域緊急工事（一宮川第三調節池・工事用道路舗装工 ）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		