

数 量 算 出 表					
区分、工種、種別、細別	規 格	算 式	数量	単位	摘要
舗装					
道路土工					
掘削工					
掘削	土砂 小規模	数量計算書より = 245.5	250	m3	
土砂等運搬	土砂	数量計算書より = 245.5	250	m3	
整地	残土受け入れ地での 処理	数量計算書より = 245.5	250	m3	
舗装工					
アスファルト舗装工					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン RC-40	数量計算書より = 722.1	722	m2	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40	数量計算書より = 722.1	722	m2	
基層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型再生粗粒度 アスコン20	数量計算書より = 722.1	722	m2	
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型再生密粒度 アスコン20	数量計算書より = 722.1	722	m2	
道路修繕					
舗装工					
切削オーバーレイ工					
切削オーバーレイ		数量計算書より = 823.6	824	m2	
般運搬(路面切削)	アスファルト般	数量計算書より = 82.4	82	m3	
路上再生工					
路上路盤再生工		数量計算書より = 823.6	824	m2	
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	実線15cm 白	数量計算書より = 324.4	320	m	
溶融式区画線	実線45cm 白	数量計算書より = 33.5	34	m	
溶融式区画線	実線20cm 黄	数量計算書より = 171.9	170	m	
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員		実施工日数 配置人数+交代要員 18日 × 3人 = 54.0	54	人日	
共通仮設費					
共通仮設費					
運搬費					
建設機械運搬費		= 1.0	1	台	
建設機械運搬費		= 1.0	1	台	
技術管理費					
試掘調査		= 1.0	1	式	
溶出試験費	六価クロム	= 1.0	1	式	

数量計算書

種 別・細 別	規 格	算 定 式		数 量
道路土工				
掘削工				
掘削		90. 26m × 8m × 0. 34m	=	245. 5 m3
土砂等運搬		90. 26m × 8m × 0. 34m	=	245. 5 m3
整地		90. 26m × 8m × 0. 34m	=	245. 5 m3
舗装工				
アスファルト舗装工				
下層路盤（車道・路肩部）	再生クラッシャーラン RC-40	90. 26m × 8m	=	722. 1 m2
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM-40	90. 26m × 8m	=	722. 1 m2
基層（車道・路肩部）	改質Ⅱ型再生粗粒度アスコ ン 2 0（溶融スラグ入り）	90. 26m × 8m	=	722. 1 m2
表層（車道・路肩部）	改質Ⅱ型再生密粒度アスコ ン 2 0（溶融スラグ入り）	90. 26m × 8m	=	722. 1 m2

数量計算書

種 別・細 別	規 格	算 定 式	数 量
舗装工			
切削オーバーレイ工			
切削オーバーレイ		舗装面積計算書より	823.6 m2
殻運搬(路面切削)		面積823.6m2×厚さ0.1m =	82.4 m3
路上再生工			
路上路盤再生工		舗装面積計算書より	823.6 m2
区画線工			
区画線工			
溶融式区画線	実線15cm 白	区画線工計算書より	324.4 m
溶融式区画線	実線45cm 白	区画線工計算書より	33.5 m
溶融式区画線	実線20cm 黄	区画線工計算書より	171.9 m

舗装面積 計算書

	距 離	幅員	平均幅員	面積	摘 要
S-NO. 0	0.00	3.3	0.00	0.0	
S-NO. 1	20.00	3.6	3.45	69.0	
S-NO. 2	20.00	3.4	3.50	70.0	
S-NO. 2+16.9	16.90	3.3	3.35	56.6	
S-NO. 2+16.9	0.00	6.8	0.00	0.0	
S-NO. 3	3.10	6.8	6.80	21.1	
S-NO. 4	20.00	6.5	6.65	133.0	
S-NO. 5	20.00	6.4	6.45	129.0	
S-NO. 6	20.00	6.1	6.25	125.0	
S-NO. 6+14.9	14.90	6.1	6.10	90.9	
S-NO. 6+14.9	0.00	2.9	0.00	0.0	
S-NO. 7	5.10	3.0	2.95	15.0	
S-NO. 8	20.00	3.2	3.10	62.0	
S-NO. 8+16	16.00	3.30	3.25	52.0	
計	176.00			823.6	

区画線工 計算書

工種	規格	箇所	算 式					計算数量	単位	摘要	
溶融式区画線	実線15cm 白	北側車道外側線	工事延長 134.90m	—	停止線部分 0.60m	—	横断歩道部分 4.10m	=	130.2	m	
溶融式区画線	実線15cm 白	南側車道外側線	工事延長 119.10m	—	横断歩道部分 4.10m			=	115.0	m	
溶融式区画線	実線15cm 白	ダイヤ	換算施工実長 19.81m	×	個数 4			=	79.2	m	
溶融式区画線	実線45cm 白	横断歩道	長さ 4.00m	×	本数 7			=	28.0	m	
溶融式区画線	実線45cm 白	停止線	北側長さ 3.00m	+	南側長さ 2.50m			=	5.5	m	
溶融式区画線	実線20cm 黄	センターライン	工事延長 176.00m	—	横断歩道部分 4.10m			=	171.9	m	

工種	規格	箇所	算 式					計算数量	単位	摘要	
溶融式区画線	実線15cm 白		北側車道外側線 130.2m	+	南側車道外側線 115.0m	+	ダイヤ 79.2m	=	324.4	m	
溶融式区画線	実線45cm 白		横断歩道 28.0m			+	停止線 5.5m	=	33.5	m	
溶融式区画線	実線20cm 黄		センターライン 171.9m					=	171.9	m	