

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	36 市川水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 004 東葛飾土木事務所管内 0-08.06.01(0) 1 水道工事		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 03 一般交通影響あり② 12 月単位 01 金銭的保証		

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格										X1000	
管きょ工（開削工）										10S0200000	
					式						
φ 7 5 施工										20S07A0000	
					式						
φ 7 5 施工（昼間）										30SH070000	
					式						
掘削・床堀										40S0700000	
					式						
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3										DWI00000 0	
		30	m3							施工 第0-0001号内訳表	
機械掘削 バックホウ山積0.28m3										DWI00000 0	
		200	m3							施工 第0-0005号内訳表	
埋戻し										40S0700010	
					式						
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土										DWI01000 0	
		30	m3							施工 第0-0007号内訳表	

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	180	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理			式			40S0700030
土砂等運搬 掘削土 現場～改良プラント	210	m3				CB210110 0
						施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 埋戻土 改良プラント～現場	210	m3				CB210110 0
						施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 掘削土 現場～処分場	20	m3				CB210110 0
						施工 第0-0015号内訳表
建設発生土処分費	20	m3				DWG10000 0
						施工 第0-0016号内訳表
支給材・撤去材運搬			式			40S0700040
現場発生品及び支給品運搬 運搬材料:撤去材及び残管	6.08	t				CB010410 0
						施工 第0-0017号内訳表
鋳鉄管据付・撤去			式			40S0700050

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ75					DWI06000 0
	232.3	m			施工 第0-0018号内訳表
鋳鉄管据付・撤去(複合) 管種:T形、口径:φ75					DWI06000 0
	232.3	m			施工 第0-0023号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ75 陸切 エンジンカッター					DWI07000 0
	2.21	口			施工 第0-0026号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ75					DWI07600 0
	19.12	口			施工 第0-0028号内訳表
フラツ 蓋設置工 口径:φ75					DWF20100 0
	1	箇所			施工 第0-0031号内訳表
ホ リエレンスリーブ 被覆 口径:φ75 管路全体被覆					DWF53100 0
	232.3	m			施工 第0-0034号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ リエレン製					DWF50200 0
	232.3	m			施工 第0-0035号内訳表
仕切弁及び筐					40S0700110
		式			
仕切弁及び筐設置 弁種別:ソフトシール弁、口径:φ75 機械施工					DWI16000 0
	2	箇所			施工 第0-0036号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形更新連絡管仕切弁筐（ノカット型）据付 口径：φ75						DWF81200 0
	1		箇所			施工 第0-0040号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：JIS弁、口径：φ75 機械施工						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0041号内訳表
既設仮設不断水止水栓筐撤去 ノカット式						DWI44700 0
	1		箇所			施工 第0-0045号内訳表
殻運搬 Co無筋 2 次 仕切弁縁石						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0046号内訳表
無筋 2 次処分費 東葛飾 仕切弁縁石						Z901148040 0
	0.3		t			
消火栓・排水栓及び室						40S0700120
			式			
消火栓及び同室（レゾコン）設置 種別：単口消火栓、鉄蓋：カラー						DWI12200 0
	2		箇所			施工 第0-0047号内訳表
栓取り外し連絡						40S0700180
			式			
栓取り外し連絡 管種：TDP、口径：φ75						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0051号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管取り外し連絡						40S0700190
			式			
仮配管取り外し連絡 管種:GX形、口径:φ75						DWI26000 0
	1		箇所			施工 第0-0054号内訳表
仕切弁等操作						40S0700200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0055号内訳表
給水管路土工						40S0700210
			式			
給水管切替土工事(宅地部) 埋戻材:発生土						DWF67600 0
	1		式			施工 第0-0056号内訳表
宅地部復旧						40S0700220
			式			
宅地部コンクリート復旧						DWI87300 0
	1		式			施工 第0-0059号内訳表
舗装版切断 Co舗装切断						CB430510 0
	5		m			施工 第0-0068号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋Ｃｏ処分費 東葛飾					Z901146040 0
	0.3	t			
路盤廃材処分費 東葛飾					Z901143040 0
	0.1	t			
ステンレス管据付・撤去					40S0700230
		式			
SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合] 給水管口径: φ40 総切換数 1箇所					DWI81000 0
	1	式			施工 第0-0069号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ25 総切換数 1箇所					DWI80500 0
	1	式			施工 第0-0077号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)					DWI88000 0
	1	式			施工 第0-0082号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製					DWF50200 0
	5.3	m			施工 第0-0035号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ75					DWF53000 0
	1	箇所			施工 第0-0083号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去					40S0700240
		式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数: 36箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0084号内訳表
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 25 総切替数: 5箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0090号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0094号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	20.5		m			DWF50200 0 施工 第0-0035号内訳表
仮配管			式			40S0700270
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径: φ 75 A仮配管工	234.3		m			DWI40800 0 施工 第0-0095号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径: φ 75 A仮配管工	234.3		m			DWI40900 0 施工 第0-0105号内訳表
仮設仕切弁筐設置 ノカット式 300×300 φ 75	2		箇所			DWI40700 0 施工 第0-0110号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 ノカット式 300×300 φ 75	2		箇所			DWI40700 0 施工 第0-0115号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	36		箇所			施工 第0-0120号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 25 管側						DWI41000 0
	6		箇所			施工 第0-0123号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 40 横断側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0126号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	36		箇所			施工 第0-0129号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25 管側						DWI41000 0
	6		箇所			施工 第0-0131号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 40 横断側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0133号内訳表
仮給水切替用土工 A復旧 DP=1.20m						V0010 0
	43		箇所			施工 第0-0135号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径: φ 75						DWI42000 0
	1		箇所			施工 第0-0146号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設 φ 75 仮配 φ 75 5箇所以内						DWI42500 0
	1		箇所			施工 第0-0154号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ75鋳鉄 仮配φ75 栓設置あり 5箇月以内						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0155号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径:φ75 13箇月以上						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0156号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0083号内訳表
栓設置(複合) 管種:T形、口径:φ75						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0158号内訳表
不断水連絡工 口径:φ75×φ75						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0160号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0083号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S0700280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 一枚おき A布設工						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0163号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置φ75						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0168号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工(仮配) φ75×φ75 1箇所	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0171号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置 φ75 1箇所	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0173号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置 φ75 1箇所	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0174号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 試掘 φ75 5箇所	5		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0176号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工(サドル用) φ75×φ25 42箇所	42		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0179号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工(割丁字用) φ75×φ50 1箇所	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0181号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮配管連絡工 φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0182号内訳表
締切排水			式			40S0700290
締切排水(単独用) ポンプ口径: φ50mm 仮配管用連絡工 φ75	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0183号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 仮配管取外し連絡工 φ 75						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0187号内訳表
締切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 単独栓設置工 φ 75						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0189号内訳表
締切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 栓取外し連絡工 φ 75						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0190号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚: t=5cm						CB430510 0
	930		m			施工 第0-0136号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚: t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	219		m2			施工 第0-0191号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	50		m3			施工 第0-0192号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚: t=200mm、路盤材: RC-40						DWC07500 0
	229		m2			施工 第0-0193号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚: t=150mm、路盤材: RM-30						DWC07500 0
	229		m2			施工 第0-0194号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満 実掘削部	229	m2				CB410260 0 施工 第0-0195号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=350mm 再掘削部	10	m2				DWI51000 0 施工 第0-0196号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 実掘削部	219	m2				DWI51000 0 施工 第0-0198号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	423	m2				DWA09200 0 施工 第0-0199号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30	643	m2				DWC02100 0 施工 第0-0200号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満	643	m2				CB410260 0 施工 第0-0203号内訳表
殻運搬 As廃材	44	m3				CB227010 0 施工 第0-0145号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	58	m3				CB210110 0 施工 第0-0204号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区: 東葛	102	t				Z901145040 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤廃材処分費 処分地区：東葛					Z901143040 0
	119	t			
道路附属施設					40S0700370
		式			
区画線設置 実線 白 W=15cm					WB821210 0
	230	m			施工 第0-0205号内訳表
区画線設置 ゼブラ 白 W=45cm					WB821210 0
	8	m			施工 第0-0206号内訳表
区画線設置 矢印・文字 白 W=15cm換算					WB821210 0
	44	m			施工 第0-0207号内訳表
構造物設置・撤去					40S0700390
		式			
規制標識撤去・復旧工 標識(再利用)					V0100 0
	3	箇所			施工 第0-0208号内訳表
材料費-φ75用					30SZ070000
		式			
布設用					40S0702000
		式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
概算数量設計発注方式材料費 Φ75									DW0075DB	0
	1			式					施工	第0-0213号内訳表
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 7 5 × φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21300000	0
	2			本						
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 7 5 両受 (接合部品別途)									ZW21480000	0
	2			台						
GX形更新連絡管 φ 7 5 × φ 7 5									ZW34110000	0
	1			台						
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型									ZW32720000	0
	2			台						
交通管理工									30SK070000	
				式						
交通誘導警備員									40SK071000	
				式						
交通誘導警備員 B (昼間) 交替要員無し									R0804	0
	298			人						
φ 1 0 0 施工									20S10A0000	
				式						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 1 0 0 施工（昼間）						30SH100000
			式			
掘削・床堀						40S1000000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	10	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	70	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S1000010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	10	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	60	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S1000030
			式			
土砂等運搬 掘削土 現場～改良プラント						CB210110 0
	70	m3				施工 第0-0013号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 埋戻土 改良プラント～現場	70	m3				CB210110 0 施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 掘削土 現場～処分場	7	m3				CB210110 0 施工 第0-0015号内訳表
建設発生土処分費	7	m3				DWG10000 0 施工 第0-0016号内訳表
铸铁管据付・撤去			式			40S1000050
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ100	71.3	m				DWI06000 0 施工 第0-0214号内訳表
铸铁管据付・撤去(複合) 管種:T形、口径:φ100	71.3	m				DWI06000 0 施工 第0-0218号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ100 陸切 エンジンカッター	1.52	口				DWI07000 0 施工 第0-0221号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ100	17.88	口				DWI07600 0 施工 第0-0223号内訳表
マンhole蓋設置工 口径:φ75	1	箇所				DWF20100 0 施工 第0-0031号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリエチレンスリーブ被覆 口径：φ100 管路全体被覆						DWF53100 0
	71.3	m				施工 第0-0226号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製						DWF50200 0
	71.3	m				施工 第0-0035号内訳表
仕切弁及び筐						40S1000110
			式			
GX形更新連絡管仕切弁筐(ノカット型)据付 口径：φ100						DWF81200 0
	1	箇所				施工 第0-0227号内訳表
既設仮設不断水止水栓筐撤去 ノカット式						DWI44700 0
	1	箇所				施工 第0-0228号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S1000120
			式			
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別：単口消火栓、鉄蓋：カラー						DWI12200 0
	1	箇所				施工 第0-0047号内訳表
消火栓・排水栓及び同室(C0製)撤去 種別：単口消火栓、鉄蓋：角型						DWI12000 0
	1	箇所				施工 第0-0229号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ75						DWF53000 0
	1	箇所				施工 第0-0083号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設運搬 運搬材料：無筋 2 次						CB227010 0
	0.2	m3				施工 第0-0232号内訳表
無筋 2 次処分費 東葛飾						Z901148040 0
	0.3	t				
栓取り外し連絡						40S1000180
			式			
栓取り外し連絡 管種：TDP、口径：φ 100						DWF61000 0
	1	箇所				施工 第0-0233号内訳表
仮配管取り外し連絡						40S1000190
			式			
仮配管取り外し連絡 管種：GXDP、口径：φ 100						DWI26000 0
	1	箇所				施工 第0-0236号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S1000230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径：φ 25 総切替数：1箇所						DWI80500 0
	1	式				施工 第0-0237号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1	式				施工 第0-0240号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製					DWF50200 0
	0.5	m			施工 第0-0035号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去					40S1000240
		式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ20 総切替数: 8箇所	1	式			DWI90500 0 施工 第0-0241号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)					DWI88000 0
	1	式			施工 第0-0243号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製					DWF50200 0
	4.0	m			施工 第0-0035号内訳表
仮配管					40S1000270
		式			
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径: φ75 A仮配管工	80.0	m			DWI40800 0 施工 第0-0095号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径: φ75 A仮配管工	80.0	m			DWI40900 0 施工 第0-0105号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ75	1	箇所			DWI40600 0 施工 第0-0244号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設消火栓室撤去 300×300 φ 75						DWI40600 0
	1		箇所			施工 第0-0245号内訳表
仮設仕切弁筐設置 ノカット式 300×300 φ 75						DWI40700 0
	2		箇所			施工 第0-0110号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 ノカット式 300×300 φ 75						DWI40700 0
	2		箇所			施工 第0-0115号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	8		箇所			施工 第0-0120号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 25 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0123号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	8		箇所			施工 第0-0129号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0131号内訳表
仮給水切替用土工 A復旧 DP=1.20m						V0010 0
	9		箇所			施工 第0-0135号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径: φ 100						DWI42000 0
	1		箇所			施工 第0-0246号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設φ100鋳鉄 仮配φ75 5ヶ月以内						DWI42500 0
	1		箇所			施工 第0-0250号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ100鋳鉄 仮配φ75 栓設置あり 5箇月以内						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0251号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径:φ100 13箇月以上						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0252号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ100						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0254号内訳表
栓設置(複合) 管種:T形、口径:φ100						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0255号内訳表
不断水連絡工 口径:φ100×φ75						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0257号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ100						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0254号内訳表
離脱防止金具設置工 口径:φ100						DWF03100 0
	2		箇所			施工 第0-0259号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ100						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0254号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板土留						40S1000280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 一枚おき A布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0260号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置工φ75 1箇所	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0263号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工(仮配)φ100×φ75 1箇所	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0264号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置φ100 1箇所	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0265号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置工φ100 1箇所	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0266号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 離脱防止金具設置工φ100 2箇所	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0267号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 試掘φ100 2箇所	2		箇所			V9999 0 施工 第0-0268号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 試掘φ100 2箇所	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0269号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工(サドル用)φ75×φ25 9箇所	9		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0270号内訳表
縮切排水			式			40S1000290
縮切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管連絡工φ100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0272号内訳表
縮切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置工 φ100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0273号内訳表
縮切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓取外し連絡工 φ100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0275号内訳表
縮切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管取外し連絡工 φ100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0276号内訳表
A路面復旧			式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	310		m			CB430510 0 施工 第0-0136号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部	72		m2			DWA09200 0 施工 第0-0191号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む	20	m3							DWI55000 0	
									施工	第0-0192号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40	76	m2							DWC07500 0	
									施工	第0-0193号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30	76	m2							DWC07500 0	
									施工	第0-0194号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満 実掘削部	76	m2							CB410260 0	
									施工	第0-0195号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=350mm 再掘削部	4	m2							DWI51000 0	
									施工	第0-0196号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 実掘削部	72	m2							DWI51000 0	
									施工	第0-0198号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	174	m2							DWA09200 0	
									施工	第0-0199号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30	247	m2							DWC02100 0	
									施工	第0-0200号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満	247	m2							CB410260 0	
									施工	第0-0203号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	16	m3				施工 第0-0145号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	19	m3				施工 第0-0204号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：東葛						Z901145040 0
	38	t				
路盤廃材処分費 処分地区：東葛						Z901143040 0
	39	t				
土砂等運搬 運搬材料：舗装切断排水						CB210110 0
	3	m3				施工 第0-0277号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	3,176	kg				
道路付属施設						40S1000370
			式			
区画線設置 実線 白 W=15cm						WB821210 0
	58	m				施工 第0-0205号内訳表
区画線設置 ゼブラ 白 W=45cm						WB821210 0
	4	m				施工 第0-0206号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費-φ100用						30SZ100000
			式			
布設用						40S1002000
			式			
概算数量設計発注方式材料費Φ100						DW0100DB 0
	1		式			施工 第0-0278号内訳表
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ100×φ75（接合部品別途）						ZW21301000 0
	1		本			
GX形更新連絡管 φ100×φ75						ZW34120000 0
	1		台			
単口消火栓 φ75 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	1		台			
離脱防止金具 φ100						ZW14282000 0
	2		個			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設材運搬費										1119900101	
		1.983	t							工種 第0001号内訳表	
準備費										Z0002	
					一式						
概算方式										DW00000001	
					式						
図面作成(概算方式)										DWK005DB 0	
		1	式							施工 第0-0282号内訳表	
数量計算(概算方式)										DWK006DB 0	
		1	式							施工 第0-0283号内訳表	
共通仮設費 (率分)										Z0011	
					一式						
共通仮設費計											
純工事費計											
現場管理費											
					一式						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0029

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価計											
一般管理費等											
					一式						
＊工事価格＊											
＊支給材料費計＊											
＊費目合計＊											

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0279号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0280号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0281号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

人力・機械併用掘削
バックホウ山積0.28m3

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0033

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0034

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0035

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

施 工 内 訳 表

DWI00000

機械掘削
バックホウ山積0.28m3

[illegible]

千葉県企業局

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0036

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0008号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=5 改良土			B=1 人力 D= 改良土単価(円/m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0039

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め(タンパ)
埋戻材:改良土

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0040

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0011号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=5 改良土			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ) D= 改良土単価(円/m3)		

頁0-0041

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0011号内訳表

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
ﾀﾝﾊﾟ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻工E-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

タンパ締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0042

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
掘削土

CB210110
現場～改良プラント

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
1
m3 当り
頁0-0043

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=6	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下				

土砂等運搬
埋戻土

CB210110
改良プラント～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1

頁0-0044

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=6	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下				

土砂等運搬
掘削土

CB210110
現場～処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1

頁0-0045
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=13	小規模 バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 27.0km以下				

建設発生土処分費

DWG10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0046

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費（ I 地区） 普通残土（指定処分）	1	m3			ZW80000000
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 普通残土			B=1 I 地区		

現場発生品及び支給品運搬
運搬材料：撤去材及び残管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0047

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=9	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 20.0km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

頁0-0048

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0019号内訳表
明示テープ 貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0021号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ 7 5			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0049

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0020号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0020号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正		
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0051

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	43.8	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 ϕ 75×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

60 m 当り

管種:T形、口径: $\phi 75$

[illegible]

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

頁0-0054

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0020号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0027号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施工内訳表

施工 第0-0027号内訳表

1 口 当り

管種: 、口径: ϕ

[illegible]

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0058

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0029号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0030号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0059

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

フランジ 蓋設置工
口径: φ 75

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0061

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0032号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0033号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0062

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0063

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ75	30	本			ZW44751000
防食ビニールテープ 0.4×50	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ75			B=1 防食ビニールテープ		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

100 m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐設置

DWI16000

弁種別: ソフトシール弁、口径: φ75

機械施工

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0037号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0038号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0067

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0020号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ノカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0068

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0070

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

GX形更新連絡管仕切弁筐(ノカット型)据付
口径：φ75

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0071

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=6 1.2m			B=1 据付		

DWI16000

1

箇所 当り

機械施工

[illegible]

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0073

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0020号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0043号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0074

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁筐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 75			B=2 撤去		

殻運搬
Co無筋 2 次

CB227010
仕切弁縁石

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

頁0-0077
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー

DWI12200

施工 第0-0047号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0048号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0032号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0049号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

頁0-0079

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0020号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

頁0-0080

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0050号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

栓取り外し連絡
管種:TDP、口径:φ75

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0083

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0052号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0053号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=2 φ 7 5			B=8 T形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

仮配管取り外し連絡
管種:GX形、口径:φ75

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0086

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03600 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 C I P (G X形)			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=6 洗浄作業（時間）			B=12 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

給水管切替土工事(宅地部)
埋戻材:発生土

DWF67600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0088

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	0.78	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	0.78	m3			DWA02100 施工 第0-0057号内訳表
人力締固め	0.78	m3			DWA03100 施工 第0-0058号内訳表
盛土用土砂 ほぐし土量	0.04	m 3			Z901613001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.78 掘削土量 (m3)			B=0.78 埋戻し土量 (m3)		

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0089

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装版破碎工(人力施工) 舗装版種別： 、舗装厚:t=	0.12	m3			DWC92200 施工 第0-0060号内訳表
路盤掘削	0.06	m3			DWI55000 施工 第0-0062号内訳表
殻運搬(コンクリート(無筋)構造物とりこわし) 人力積込 DID区間有 運搬距離8.0km以下	0.12	m3			GW55000024
土砂等運搬	0.06	m3			CB210110 施工 第0-0063号内訳表
コンクリート舗装 仕上厚:t= 、コンクリート規格:18 - 8 - 25 高炉	1.2	m2			DWI49000 施工 第0-0064号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	1.2	m2			DWC07500 施工 第0-0066号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.2 舗装版取り壊し面積 (m2) C=0.06 路盤掘削 (m3) E=0.06 路盤処分量 (m3)			B=10 舗装厚 (cm) D=0.12 C o 処分量 (m3) F=2 有		
H=10 8.0 km以下 K=1.2 C o 復旧面積 (m2) M=1.2 路盤復旧面積 (m2)			J=10 8.0 km以下 L=2 10 cm N=50 路盤仕上げ厚 (mm)		
O=1 昼間					

コンクリート舗装版破碎工(人力施工)
舗装版種別: 、舗装厚:t=

DWC92200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0092

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
空気圧縮機運転		日			DK430100 施工 第0-0061号内訳表
さく岩機（コンクリートブレーカ） 2 0 k g 級		日			M000603016
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 コンクリート舗装版（無筋）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型] 吐出量3．5～3．7m3／m i n		日			L001090003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

施工内訳表

千葉県企業局

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=10	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力練立コンクリート コンクリート規格:	0.1	m3			DWB06000 施工 第0-0065号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 人力練立コンクリート			B=2 10cm		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（高炉B） 2 5 k g 袋入	0.322	t			Z002002008
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.48	m3			Z002104002
単粒度碎石 4 号 3 0 - 2 0 m m	0.7	m3			Z002128001
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 18-8-25(20)					

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0098

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	6.35	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0067号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=50 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ° 運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

頁0-0099

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

舗装版切断
Co舗装切断

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0100

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
Co舗装切断

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0101

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合]

DWI81000

施工 第0-0069号内訳表

給水管口径:φ40

総切換数

1箇所

1

式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	4.8	m				DWI82000 施工 第0-0070号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	2	箇所				DWI82400 施工 第0-0073号内訳表
不断水連絡 口径:φ × φ	1	箇所				DWF60000 施工 第0-0076号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式				
A=1 φ40 C=1 不断水穿孔箇所 口径φ75 E=0 不断水穿孔箇所 口径φ150			B=0 不断水穿孔箇所 口径φ50 D=0 不断水穿孔箇所 口径φ100 F=0 不断水穿孔箇所 口径φ200			
G=0 不断水穿孔箇所 口径φ250 I=0 不断水穿孔箇所 口径φ350 K=1 道路部と宅地部を併せて計上			H=0 不断水穿孔箇所 口径φ300 J=0 不断水穿孔箇所 口径φ400 L=4.8 道路部算出延長(m)			
M=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) O=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) Q=0 宅地内接続 メータ接続(波状管)			N=2 分岐箇所波状管使用(箇所) P=0 分岐箇所波状管使用(箇所) R=0 宅地内切替 メータ接続(波状管とフレキ)			
T=0 宅地内2.0mまでの切替(波状管) V=0 官民境界切替方法 止水栓設置なし X=0 丁篋新規購入設置(箇所)			U=0 官民境界切替方法 止水栓設置あり W=0 メータボックス新規購入設置(箇所) Y=0 樹脂製甲篋新規購入設置(箇所)			

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

頁0-0103

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0071号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0072号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	10	m			ZW41202000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 4 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0104

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 4 0			B=1 据付		

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

頁0-0105

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

箇所 当り

[illegible]

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

頁0-0107

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1. 2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0108

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

不断水連絡
口径: φ × φ

DWF60000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0109

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0078号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=1 波状管使用件数 F=3 φ 7 5			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

頁0-0111

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0079号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0081号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 5	1	個			ZW41221000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=3 φ 7 5		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0112

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84200 施工 第0-0080号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=3 φ 7 5			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5	1	個			ZW41362000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0115

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 7 5 × φ 2 5	1	組			ZW43600000
割T字管S F型（シーバー弁付） φ 7 5 × φ 5 0 鋳鉄用	1	組			ZW15480000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓（C I P用）φ 75 × φ 25 C=18 割T字管S F型（C I P用）φ 75 × φ 50 E=32 省略値			B=1 分岐（箇所） D=1 分岐（箇所）		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

頁0-0116

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径: φ 20

DWI90500

総切替数: 36箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表
1 式 当り
頁0-0117

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	36	箇所			DWI92400 施工 第0-0085号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	0.15	m			DWI92000 施工 第0-0087号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	36	口			DWF67000 施工 第0-0089号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	36	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=0.15 ポリエチレン管延長(m)			B=36 切替箇所数 (箇所) D=3 φ 7 5		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表

頁0-0118

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 13mm・φ 20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0086号内訳表
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=3 φ 7 5			B=3 布設替に伴う分岐		

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0119

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	1	m			ZW43020000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0088号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0121

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ 25

総切替数: 5箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	5	箇所			DWI92400 施工 第0-0091号内訳表
ポリ пропи ン管接合・取り外し 給水管口径: φ	5	口			DWF67000 施工 第0-0093号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	5	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=5 切替箇所数 (箇所) D=3 φ 7 5		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

頁0-0124

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0092号内訳表
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=3 φ 7 5			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5	1	個			ZW43342000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 7 5 × φ 2 5	41	組			ZW43600000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓（C I P用） φ 75 × φ 25 C=32 省略値			B=41 分岐（箇所）		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ75

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

頁0-0128

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0096号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0097号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0099号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0101号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0102号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0103号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0104号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩(上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

10 m 当り

A仮配管工

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0098号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0098号内訳表

頁0-0133

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施工内訳表

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

頁0-0135

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0101号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0137

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=10 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

頁0-0140

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0097号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0099号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0106号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0107号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0102号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0103号内訳表
A S廃材処分費 東葛飾	0.35	t			Z901145040
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0108号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1.42	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0109号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

A仮配管工

[illegible]

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

頁0-0143

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0067号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

路盤工(小規模施工)
仕上り厚:t=、路盤材:

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号内訳表

頁0-0144

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0067号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0145

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 ハックル山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=10 8.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

頁0-0146

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮設仕切弁篋設置
ノンカット式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0147

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0111号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0112号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0114号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0104号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
ハンカット式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表 1 箇所 当り
頁0-0148

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 機械 N=13 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

掘削

DWI00000 施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表 1 m3 当り 頁0-0149

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0100号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 機械掘削積込(バックホウ山積0.13m3)					

頁0-0150

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0112号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻しF-2			B=3 発生土(砂質土)		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0152

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=13 24.0km以下					

仮設仕切弁篋撤去
ハット式 300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号内訳表

頁0-0153

φ 75

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0116号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0118号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0119号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0109号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ 75		
H=2 機械 N=4 2.5km以下			L=2 有		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表

頁0-0154

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0117号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(ハック杓山積0.13m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ)	1	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)					

頁0-0156

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0118号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

頁0-0157

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=4 2.5km以下					

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0158

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0121号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0122号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号内訳表

頁0-0159

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表

頁0-0160

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	1	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	3	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 5 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0161

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0124号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0125号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

頁0-0162

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

頁0-0163

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	1	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	3	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 5 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径:φ40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0164

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10.7	m			CB430510 施工 第0-0096号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1.61	m2			DWA09200 施工 第0-0097号内訳表
殻運搬	0.08	m3			CB227010 施工 第0-0103号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.19	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	1.61	m2			CB410260 施工 第0-0102号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0127号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0128号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ40 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=5.35 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区:東葛			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下 O=2 無		
N=1 5ヶ月以内					

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表

頁0-0165

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0128号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0166

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	5	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	5	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表

頁0-0167

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0130号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

頁0-0168

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号内訳表

頁0-0169

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0132号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0170

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)

口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号内訳表

頁0-0171

横断側

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1.61	m2			DWA09200 施工 第0-0097号内訳表
殻運搬	0.08	m3			CB227010 施工 第0-0103号内訳表
A S 廃材処分費 東葛飾	0.19	t			Z901145040
表層(車道・路肩部)	1.61	m2			CB410260 施工 第0-0102号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0134号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=5.35 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=4 処分地区: 東葛			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=52 8.0km以下		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

頁0-0172

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

仮給水切替用土工
A復旧 DP=1.20m

V0010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0173

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚：t=5cm	4	m			CB430510 施工 第0-0136号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm	1	m2			DWA09200 施工 第0-0137号内訳表
路盤掘削	0.25	m3			DWI55000 施工 第0-0139号内訳表
路床掘削	0.95	m3			DWI00000 施工 第0-0140号内訳表
埋戻し 埋戻材：発生土	0.95	m3			DWI01000 施工 第0-0141号内訳表
埋戻し 埋戻材：発生材	0.25	m3			DWI01000 施工 第0-0143号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	1	m2			CB410260 施工 第0-0144号内訳表
殻運搬 As廃材	0.05	m3			CB227010 施工 第0-0145号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：東葛	0.12	t			Z901145040
*** 単位当たり ***	1	箇所			

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表

頁0-0174

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表

頁0-0175

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚: $t=5\text{cm}$

DWA09200

施工内訳表

施工 第0-0137号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0138号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0139号内訳表

千葉県企業局

頁0-0179

路床掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0140号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

千葉県企業局

埋戻し

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号内訳表

1

m3

当り

埋戻材:発生土

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=3 発生土(砂質土)		

埋戻し

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

1

m3

当り

埋戻材:発生材

[illegible]

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

頁0-0183

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

頁0-0184

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表

頁0-0185

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=10 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用				

仮配管用連絡
既設管口径: φ 75

DWI42000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

頁0-0186

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0147号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0149号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 L=5 3.0km以下			B=2 φ 75 D= 改良土 J=2 有	単価 (円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0053号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種：、口径：φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0148号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=2 有			B=2 φ 7 5 E=2 その他		

1 □ 当り

1 □ 当り

千葉県企業局

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表

頁0-0189

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.02	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.98	m3			DWA12500 施工 第0-0150号内訳表
機械埋戻し	0.42	m3			DWA12500 施工 第0-0151号内訳表
土砂等運搬	1.56	m3			CB210110 施工 第0-0153号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 H=5 3.0km以下			B=2 φ75 D= 改良土 F=2 有	単価(円/m3)	

頁0-0190

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0150号内訳表

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻工F-1 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
埋戻し	111	m3			CB210410 施工 第0-0152号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=4 埋戻しD C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3				M000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

頁0-0194

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=5 3.0km以下					

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向)

DWI42500

施工 第0-0154号内訳表

既設φ75鋳鉄 仮配φ75

5箇月以内

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 7 5	2	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M 1 6 × 8 5 A・K・KF形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ 7 5 K形用	2	本			ZW14751000
K形継ぎ輪 φ 7 5	1	本			ZW13332000
T形短管 2 号 φ 7 5 (形式 1)	1	本			ZW13236000
スクラップ単価	-0.006	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=1 5ヶ月以内			B=4 φ 7 5		

仮配管連絡用材料損料(Hパイ°・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

頁0-0196

既設φ75鋳鉄 仮配φ75

栓設置あり 5箇月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ75×φ75鋳鉄用	1	組			ZW15550000
特殊押輪 φ75	1	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ75 K形用	2	本			ZW14751000
K形栓 φ75 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13340000
K形継ぎ輪 φ75	1	本			ZW13332000
スクラップ単価	-0.003	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=1 有			B=4 φ75 D=1 5ヶ月以内		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 7 5	1	組			ZW71000000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 7 5		日			LW01010000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 7 5		日			LW02010000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0157号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75 C=2 1. 0m以上1. 4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表

頁0-0198

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.34	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0159号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0148号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=2 φ 7 5 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0161号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0162号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

不断水連絡

口径: φ × φ

DWF60000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0202

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

バルブ受台

DWI22200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0203

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等 込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ～ ϕ 1 5 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.27	t			DWG50200 施工 第0-0164号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	122.655	m			DWG50400 施工 第0-0165号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0166号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	245.31	m			DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=245.31 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=10.75 D=2 F=20	1回当たり締切延長 (m) 1枚おき 仮設材供用日数	
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=20 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

頁0-0206

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	5	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	5	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=20 供用日数			B=10.75 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0169号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0165号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0170号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

頁0-0211

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[単独施工用]

DWI36000

施工 第0-0171号内訳表

1

箇所 当り

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

不断水連絡工(仮配)φ75×φ75 1箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0169号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0165号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイクホルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0172号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイクホルト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=2 φ75 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0169号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0165号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0172号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0169号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0165号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0175号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0175号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0170号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=2 φ75 E=3 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

頁0-0218

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0178号内訳表

頁0-0219

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0180号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0165号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0170号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=9 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表

頁0-0221

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=9 供用日数			B=2 無		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0169号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0165号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0170号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0169号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0165号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0175号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 仮配管用連絡 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管用連絡工 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0224

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0184号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0185号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0186号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0227

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管取外し連絡工 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0228

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0188号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ 50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0185号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ 50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0186号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0230

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0184号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0188号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0138号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0067号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0067号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260
実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

頁0-0236
1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0197号内訳表
路盤掘削	0.35	m3			DWI55000 施工 第0-0139号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ)積込0.28m3 D=350 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚:t=

DWA09200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0239

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0138号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1		m2			DWA09200 施工 第0-0197号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)				C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
土木一般世話役			人				R0125
普通作業員			人				R0102
バックホ運転			日				DK210120 施工 第0-0138号内訳表
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004
*** 合 計 ***	100		m2				
*** 単位当たり ***	1		m2				
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)				B=1	0cm超え10cm以下		

DWC02100

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾞｰ 運転		日			DK210130 施工 第0-0201号内訳表
振動ロー運転		日			DK410080 施工 第0-0202号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=4 再生粒度調整碎石 RM-30		

タンパ° 運転

DK210130

施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

頁0-0243

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

頁0-0244

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

頁0-0245

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上3.0m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

頁0-0246

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

頁0-0247

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=10	小規模 バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下				

区画線設置

実線 白 W=15cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

頁0-0248

1000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

区画線設置

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表

頁0-0249

ゼブラ 白 W=45cm

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			Q001036058
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=12 ゼブラ 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱・基礎撤去(路側式)	10	基			WB812190 施工 第0-0209号内訳表
路盤掘削	0.1	m3			DWI55000 施工 第0-0139号内訳表
土砂等運搬	0.1	m3			CB210110 施工 第0-0210号内訳表
処分費(t) 路盤材	0.2	t			WB020052 施工 第0-0211号内訳表
標識柱・基礎設置(路側式)	10	基			WB812110 施工 第0-0212号内訳表
基礎碎石	0.9	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6	1	基			Q001220001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 単柱式（基礎含む） C=1 無			B=2 3～4基 D=1 無		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

頁0-0253

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=10 9.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100	t			Y007600001
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ60.5	1	基			Q001200005
道路標識柱 路側式用	1	基			Y001171002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 単柱式（基礎含む）φ60.5 C=1 無 E=1 無 G=2 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）			B=2 3～4基 D=1 無 F=2 無		

概算数量設計発注方式材料費Φ75

DW0075DB

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表 1 式 当り 頁0-0256

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形直管 D 1 ・ φ 75×4000 内面エポキシ粉体塗装	57.06	本			ZW21000000
G X形曲管 5° 5／8 φ 7 5 (接合部品別途)	0.12	本			ZW21020000
G X形曲管 1 1° 1／4 φ 7 5 (接合部品別途)	2.14	本			ZW21040000
G X形曲管 2 2° 1／2 φ 7 5 (接合部品別途)	2.74	本			ZW21060000
G X形曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)	5.53	本			ZW21080000
G X形曲管 9 0° φ 7 5 (接合部品別途)	0.07	本			ZW21100000
G X形両受曲管 2 2° 1／2 φ 7 5 (接合部品別途)	0.98	本			ZW21120000
G X形両受曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)	1.77	本			ZW21140000
G X形短管 2 号 φ 7 5	0.09	本			ZW21380000
G X形両受短管 φ 7 5 (接合部品別途)	0.02	本			ZW21320000
G X形継ぎ輪 φ 7 5 (接合部品別途)	2.6	本			ZW21160000
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	34.87	組			ZW21440000

概算数量設計発注方式材料費Φ75

DW0075DB

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表

頁0-0257

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	0.07	組			ZW21441000
G X形乙字管 H=3 0 0 φ 7 5 (接合部品別途)	0.88	本			ZW21180000
G X形乙字管 H=4 5 0 φ 7 5 (接合部品別途)	1.21	本			ZW21200000
ライナ φ 7 5 G X形用	13.13	本			ZW21460000
ライナ φ 1 0 0 G X形用	0.3	本			ZW21461000
挿し口リング φ 7 5 G X形用	19.12	本			ZW21470000
G X形 G-L i n k φ 7 5 (接合部品含む)	2.21	本			ZW21420000
G X形二受T字管 φ 7 5 × φ 7 5 (接合部品別途)	1	本			ZW21260000
T形直管 1種管 φ 7 5 L=4 0 0 0	0.02	本			ZW13171000
T形曲管 1 1° 1 / 4 φ 7 5	0.42	本			ZW13176000
T形曲管 2 2° 1 / 2 φ 7 5	0.49	本			ZW13181000
T形曲管 4 5° φ 7 5	0.37	本			ZW13186000

概算数量設計発注方式材料費Φ75

DW0075DB

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表

頁0-0258

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ短管 φ 7 5 × 1 5 0 (形式2)	0.81	本			ZW33001000
フランジ短管 φ 7 5 × 2 0 0 (形式2)	2.42	本			ZW33002000
K形継ぎ輪 φ 7 5	1.49	本			ZW13332000
K形継ぎ輪 φ 1 0 0	0.02	本			ZW13333000
特殊押輪 φ 7 5	2.95	本			ZW14201000
特殊押輪 φ 1 0 0	0.07	本			ZW14202000
二ツ割特殊押輪 (長ボルト付) φ 7 5	0.23	組			ZW14250000
フランジ蓋 φ 7 5 (7.5kg／c m 2)	0.56	個			ZW70221000
全面フランジパッキン φ 7 5	0.79	枚			ZW15851000
G F形ガasket 1号 φ 7 5	0.3	枚			ZW15750000
R F形ガasket φ 7 5	0.09	枚			ZW15700000
*** 単位当たり ***	1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=232.31 施工延長					

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

頁0-0260

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0215号内訳表
明示テープ 貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0216号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0217号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ 1 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0215号内訳表

頁0-0261

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0020号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0216号内訳表

頁0-0262

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	55.6	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 100×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

施工 第0-0218号内訳表

60 m 当り

[illegible]

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

頁0-0265

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0020号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

T形継手接合・取り外し
口径：φ

DWF03000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0220号内訳表

頁0-0266

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0222号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表

頁0-0268

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0223号内訳表

頁0-0269

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0224号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0225号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0224号内訳表

頁0-0270

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0226号内訳表
100 m 当り
頁0-0272

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	61. 2	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

GX形更新連絡管仕切弁筐(ノカット型)据付
口径:φ100

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0227号内訳表

頁0-0273

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁筐 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁筐レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ100 C=6 1.2m			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100			B=2 撤去		

1	箇所	当り
---	----	----

千葉県企業局

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0230号内訳表

頁0-0276

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0020号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表
10 箇所 当り
頁0-0277

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

殻運搬
運搬材料：無筋 2 次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0232号内訳表

頁0-0278

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

栓取り外し連絡
管種:TDP、口径:φ100

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0233号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0279

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0234号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0235号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=3 φ100			B=8 T形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=2 撤去		

T形継手接合・取り外し
口径：φ

DWF03000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0235号内訳表

頁0-0281

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

仮配管取り外し連絡
管種:GXDP、口径:φ100

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0236号内訳表

頁0-0282

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03600 施工 第0-0217号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 C I P (G X形)			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0238号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=1 波状管使用件数 F=4 φ 1 0 0			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0238号内訳表

頁0-0284

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0239号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0081号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 5	1	個			ZW41221000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=4 φ 1 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0239号内訳表

頁0-0285

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84200 施工 第0-0080号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=4 φ 1 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0240号内訳表

頁0-0286

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓 (C I P用) φ 1 0 0 × φ 2 5	1	組			ZW43601000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 サドル分水栓 (C I P用) φ 100 × φ 25 C=32 省略値			B=1 分岐 (箇所)		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ20

DWI90500

総切替数:8箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0241号内訳表
1 式 当り
頁0-0287

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	8	箇所			DWI92400 施工 第0-0242号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.15	m			DWI92000 施工 第0-0087号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	8	口			DWF67000 施工 第0-0089号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	8	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=0.15 ポリエチレン管延長(m)			B=8 切替箇所数 (箇所) D=4 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0086号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=4 φ100			B=3	布設替に伴う分岐	

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0243号内訳表

頁0-0289

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 0 0 × φ 2 5	8	組			ZW43601000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 サドル分水栓（C I P用）φ 100×φ 25 C=32 省略値			B=8 分岐（箇所）		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0244号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0290

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0111号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.38	m3			DWI01000 施工 第0-0112号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0114号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 440×330×100H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 440×330×200H	1	個			ZW32500000
底板 CR2枚1組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0104号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=1 5ヶ月以内		

頁0-0291

施工 第0-0244号内訳表

1

箇所 当り

施工内訳表

DWI40600

ϕ 75

仮設消火栓室設置

 300×300 [illegible]

千葉県企業局

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表

頁0-0292

φ 75

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			DWI00000 施工 第0-0116号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0118号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0119号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0109号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ 75		
H=2 機械 N=4 2.5km以下			L=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0247号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0249号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 L=5 3.0km以下			B=3 φ100 D= 改良土 J=2 有	単価 (円/m3)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0235号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種：、口径：φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0248号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=2 有			B=3 φ 1 0 0 E=2 その他		

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施工内訳表

施工 第0-0248号内訳表

1 口 当り

[illegible]

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0296

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.07	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.98	m3			DWA12500 施工 第0-0150号内訳表
機械埋戻し	0.47	m3			DWA12500 施工 第0-0151号内訳表
土砂等運搬	1.61	m3			CB210110 施工 第0-0153号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=4 改良土 E=2 1.0m以上1.4m未満 H=5 3.0km以下			B=3 ϕ 100 D= 改良土 F=2 有	単価(円/m3)	

仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向)
既設φ100鋳鉄 仮配φ75

DWI42500

5ヶ月以内

施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表
1 箇所 当り

頁0-0297

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 1 0 0	2	本			ZW14202000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A ・ K ・ K F 形用	8	本			ZW14451000
ゴム輪 φ 1 0 0 K形用	2	本			ZW14752000
K形継ぎ輪 φ 1 0 0	1	本			ZW13333000
T形短管 2 号 φ 1 0 0 (形式 1)	1	本			ZW13237000
スクラップ単価	-0.006	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=1 5ヶ月以内			B=4 φ 7 5		

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0251号内訳表

頁0-0298

既設φ100鋳鉄 仮配φ75

栓設置あり 5箇月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ100×φ75鋳鉄用	1	組			ZW15551000
特殊押輪 φ100	1	本			ZW14202000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	8	本			ZW14451000
ゴム輪 φ100 K形用	2	本			ZW14752000
K形栓 φ100 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13341000
K形継ぎ輪 φ100	1	本			ZW13333000
スクラップ単価	-0.005	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=1 有			B=4 φ75 D=1 5ヶ月以内		

仮設不断水止水栓設置
口径：φ100 13箇月以上

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0252号内訳表

頁0-0299

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 0 0	1	組			ZW71010000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 0 0		日			LW01020000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 0 0		日			LW02020000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0253号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0253号内訳表

頁0-0300

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.33	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0254号内訳表

頁0-0301

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0256号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0248号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=3 φ 1 0 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0258号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0162号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 φ 7 5		

離脱防止金具設置工
口径：φ100

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0259号内訳表
10 箇所 当り
頁0-0306

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.27	t				DWG50200 施工 第0-0261号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	37.585	m				DWG50400 施工 第0-0165号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:			式			DWG55600 施工 第0-0262号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	75.17	m				DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1		式			
A=75.17 掘削延長 (m) C=3 φ 100 E=2 2.0m				B=10.75 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=6 仮設材供用日数		
G=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下				H=1 有 L=7 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表

頁0-0308

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=6 供用日数 C=7 使用回数			B=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

頁0-0309

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	5	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	5	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=6 供用日数			B=10.75 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0169号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0165号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0170号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[単独施工用]

DWI36000

施工 第0-0264号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

不断水連絡工(仮配)φ100×φ75 1箇所

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0169号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0165号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイル材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0172号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイル材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=3 φ100 D=2 2.0m F=2 無		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0169号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0165号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0172号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0169号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0165号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0175号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0169号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0165号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0170号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			W9999
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0170号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0169号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0178号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0170号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0271号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0165号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイクホルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0170号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイクホルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=2 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0271号内訳表

頁0-0318

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数			B=2 無		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管連絡工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0272号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0319

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0184号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=3 φ 100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0320

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0274号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=3 φ 100			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ 50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0185号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ 50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0186号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0188号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=3 φ 100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管取外し連絡工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0276号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0323

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0188号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=3 φ 100			B=1 CIP		

土砂等運搬
運搬材料：舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0277号内訳表

頁0-0324

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=11 12.0km以下					

概算数量設計発注方式材料費Φ100

DW0100DB

施 工 内 訳 表

施工 第0-0278号内訳表

頁0-0325

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形直管 D 1 ・ φ 100×4000 内面エポキシ粉体塗装	16.06	本			ZW21001000
G X形曲管 5° 5／8 φ 1 0 0 (接合部品別途)	0.31	本			ZW21021000
G X形曲管 1 1° 1／4 φ 1 0 0 (接合部品別途)	1.36	本			ZW21041000
G X形曲管 2 2° 1／2 φ 1 0 0 (接合部品別途)	3.03	本			ZW21061000
G X形曲管 4 5° φ 1 0 0 (接合部品別途)	4.09	本			ZW21081000
G X形両受曲管 2 2° 1／2 φ 1 0 0 (接合部品別途)	1.97	本			ZW21121000
G X形両受曲管 4 5° φ 1 0 0 (接合部品別途)	2.88	本			ZW21141000
G X形短管 1 号 φ 1 0 0 (接合部品別途)	0.31	本			ZW21361000
G X形継ぎ輪 φ 1 0 0 (接合部品別途)	0.91	本			ZW21161000
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	32.42	組			ZW21441000
G X形乙字管 H= 3 0 0 φ 1 0 0 (接合部品別途)	0.15	本			ZW21181000
G X形乙字管 H= 4 5 0 φ 1 0 0 (接合部品別途)	0.91	本			ZW21201000

概算数量設計発注方式材料費Φ100

DW0100DB

施 工 内 訳 表

施工 第0-0278号内訳表

頁0-0326

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライナ φ 1 0 0 G X形用	13.03	本			ZW21461000
挿しロリング φ 1 0 0 G X形用	17.88	本			ZW21471000
G X形 G-L i n k φ 1 0 0 (接合部品含む)	1.52	本			ZW21421000
T形直管 1種管 φ 1 0 0 L=4000	0.46	本			ZW13172000
T形曲管 1 1° 1／4 φ 1 0 0	0.31	本			ZW13177000
T形曲管 2 2° 1／2 φ 1 0 0	5.15	本			ZW13182000
T形曲管 4 5° φ 1 0 0	2.27	本			ZW13187000
T形曲管 9 0° φ 1 0 0	0.31	本			ZW13192000
フランジ短管 φ 7 5×1 0 0 (形式2)	0.03	本			ZW33000000
フランジ短管 φ 7 5×1 5 0 (形式2)	0.02	本			ZW33001000
フランジ短管 φ 7 5×2 0 0 (形式2)	0.21	本			ZW33002000
フランジ短管 φ 7 5×2 5 0 (形式2)	0.12	本			ZW33003000

概算数量設計発注方式材料費Φ100

DW0100DB

施 工 内 訳 表

施工 第0-0278号内訳表 1 式 当り 頁0-0327

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ短管 φ 7 5 × 3 0 0 (形式2)	0.07	本			ZW33004000
フランジ短管 φ 7 5 × 4 0 0 (形式2)	0.25	本			ZW33005000
フランジ短管 φ 7 5 × 5 0 0 (形式2)	0.04	本			ZW33006000
K形継ぎ輪 φ 1 0 0	11.21	本			ZW13333000
特殊押輪 φ 1 0 0	22.73	本			ZW14202000
二ツ割特殊押輪 (長ボルト付) φ 1 0 0	0.61	組			ZW14251000
フランジ蓋 φ 7 5 (7.5kg／c m 2)	5.3	個			ZW70221000
全面フランジパッキン φ 7 5	5.45	枚			ZW15851000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=71.27 施工延長					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=5. 5 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=5. 5 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			R0402
技師（A）		人			R0403
技師（B）		人			R0404
技師（C）		人			R0405
技術員		人			R0406
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 開削工法 小口径・布設替詳細 C=0.81 補正值			B=1 土工事を伴う D=2 工事		

数量計算(概算方式)

DWK006DB

施 工 内 訳 表

施工 第0-0283号内訳表

頁0-0332

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			R0402
技師 (A)		人			R0403
技師 (B)		人			R0404
技師 (C)		人			R0405
技術員		人			R0406
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 開削工法 小口径・布設替詳細 C=0.81 補正值			B=1 土工事を伴う D=2 工事		