

様式第 1 号

参考数量書

工事名 東清掃センターリサイクル棟外壁等改修工事

工事場所 川越市芳野台 2 丁目 8 番地 1 8

本書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するものであり、川越市建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する設計図書ではありません。

川越市

名 称	形状寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
1. 直接仮設工事						
養生	t =0.08 (開口部)	170.0	m ²			
養生	t =0.15 2重張り (地盤面等)	335.0	m ²			
整理清掃後片付け	(外壁改修)	335.0	m ²			
外部足場	手すり先行 建枠900	1260.0	m ²			
軒天用足場	脚立程度	94.4	m ²			
安全手摺		92.4	m ²			
養生シート張り	養生シート	1077	m ²			
計						

名 称	形状寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
2. 外壁改修工事						
施工数量調査	(外壁改修)	879.0	m ²			
下地清掃	高圧ポンプによる水洗い	879.0	m ³			
Uカットシール材充填	可とう性エポキシ樹脂充填	160.0	m			
防水型複層塗材 E	ALC面 ローラー塗り 下地調整 (C-1) 共	726.0	m ²			
防水型複層塗材 E	コンクリート面 ローラー塗り 下地調整 (C-1) 共	153.0	m ²			
小計						
縦樋撤去	塩ビ	116.0	m			
縦樋設置	硬質ポリ塩化ビニル管 φ150	116.0	m			
とい養生鋼管取外し再取付	塗装とも	10.0	本			
小計						
計						

名 称	形状寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
3. 塗装改修工事						
S O P 塗り（鉄鋼面）	工程B種 錆止工程C種 下地調整共	50.2	m ²			
S O P 塗り（鋼製建具面）	工程B種 錆止工程C種 下地調整共	9.3	m ²			
S O P 塗り（鋼製建具面）	糸幅300 下地調整、錆止め含む	87.5	m			
E P - G 塗り	見上（下地調整RB種共）	146.0	m ²			
その他設備配管等塗装		1.0	式			
計						

名 称	形状寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
4. 環境配慮改修工事						
石綿含有仕上げ材除去	集塵機付ディスクグラインダー工法	160.0	m			
除去材処理	密閉処理（2重梱包）	1.0	式			
雑材料費等		1.0	式			
整理清掃後片付け		335.0	m ²			
計						

名 称	形状寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
5. 発生材処理						
発生材運搬	廃プラスチック類（VP管）	1.0	式			
発生材運搬	石綿含有仕上塗材等	1.0	式			
小計						
発生材処分	廃プラスチック類（VP管）	1.0	式			
発生材処分	石綿含有仕上塗材等	1.0	式			
小計						
計						

名 称	形状寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
積み上げによる共通仮設費						
交通誘導警備員		10.0	人			
計						