

令和 8 年度

工 事 設 計 仕 様 書

1 工 事 名 第1号ほか配水管布設替工事

2 工事箇所 蕨市中央5丁目3番先ほか

工事大要

変更工事 の 大 要	
工 事 の 大 要	DIP-GX φ 100布設工 178.8m 仕切弁設置工 φ 100 1基 DIP-GX φ 75布設工 3.2m 仮配管布設・撤去工50A・80A 一式 給水管切替工 φ 20～40 15箇所 DIP φ 100撤去工 175.1m ACP φ 100撤去工 4.7m DIP φ 75撤去工 3.2m

第1号ほか配水管布設替工事

総 括 表					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
附帯工事費	1	式			
諸経費一律02	1	式			
合計					

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
鋳鉄管布設替工 φ 100 GX	1	式			明 8 号
鋳鉄管布設工 φ 75 GX	1	式			明 9 号
配水管土工	1	式			明 10 号
給水管切替工 φ 13～40	1	式			明 11 号
給水管土工	1	式			明 12 号
仮設給・配水管工 50A～80A	1	式			明 13 号
仮設配水管布設土工	1	式			明 14 号
仮設配水管撤去土工	1	式			明 15 号
仮設管給水土工	1	式			明 16 号
付帯工	1	式			明 17 号
安全費	1	式			明 18 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離5km	1.4	t			代 112 号
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場取卸	1.4	t			代 113 号
準備費	1	式			
試掘工	1	式			明 34 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			

附帯工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
諸経費一律02	1	式			
直接業務費	1	式			
作業計画 〔直接業務費〕		日			明 1 号
チラシ配布 〔直接業務費〕		日			明 2 号
現場下見調査 〔直接業務費〕		日			明 3 号
洗管作業（仮管） 〔直接業務費〕		日			明 4 号
洗管作業（本管） 〔直接業務費〕		日			明 5 号
報告書作成（洗管業務） 〔直接業務費〕		日			明 6 号
安全費（率計上分） 〔直接経費〕		%			
交通誘導警備員B		人			
諸経費	1	式			
業務価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

第 3 号 明細書						現場下見調査〔直接業務費〕
						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
測量技師		人				
測量補助員		人				
ライトバン運転工		日			明 7 号	
消耗品及び損料		%				
計						
単位当たり						

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

第 10 号 明細書						配水管土工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	397	m			P 1 号	
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで	1	台				
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入	1.5	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	118	m2			代 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	11	m2			代 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	120	m3			代 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 石灰改良土 最大粒径20mm	41	m3			代 4 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4km	18	m3			代 5 号	
廃材持込料 As廃材	43	t				
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4km	120	m3			代 6 号	
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土)	120	m3				
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	11	m2			代 7 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚340mm 2層施工	118	m2			P 2 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	11	m2			代 8 号	

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

第 12 号 明細書						給水管土工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	61	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	6	m			P 4 号	
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで	1	台				
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入	0.2	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	17.1	m2			代 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.1	m2			P 5 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.1	m3			代 10 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	14.93	m3			代 11 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.5	m3			P 6 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 石灰改良土 最大粒径20mm	3.98	m3			代 12 号	
埋戻し 現場制約あり	0.5	m3			P 7 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	2.55	m3			代 13 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4km	0.1	m3			代 14 号	
廃材持込料 As廃材	6	t				

第1号ほか配水管布設替工事

第 12 号 明細書 給水管土工 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4km	0.1	m3			代 14 号
廃材持込料 Co廃材[無筋]	0.1	t			
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	15	m3			代 15 号
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土)	15	m3			
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			代 16 号
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚340mm 2層施工	17	m2			P 2 号
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚400mm 3層施工	17	m2			P 3 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	17	m2			代 9 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.1	m3			P 8 号
計					

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

第 14 号 明細書		仮設配水管布設土工		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	416	m			P 1 号
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで	1	台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入	1.5	m3			
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	111	m2			代 17 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	15	m2			代 18 号
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	45	m3			代 3 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	26	m3			代 19 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 石灰改良土 最大粒径20mm	1	m3			代 20 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	17	m3			代 13 号
廃材持込料 As廃材	41	t			
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	21	m3			代 15 号
建設発生土受入費 (石灰) (第1～第3種建設発生土)	21	m3			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚340mm 2層施工	2	m2			P 2 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	15	m2			代 7 号

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

第 15 号 明細書						仮設配水管撤去土工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	124	m2			代 18 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	53	m3			代 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 石灰改良土 最大粒径20mm	2	m3			代 20 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	6	m3			代 13 号	
廃材持込料 As廃材	15	t				
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	50	m3			代 15 号	
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土)	50	m3				
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	15	m2			代 7 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.04m	108	m2			代 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.01m	1	m2			代 23 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚400mm 3層施工	109	m2			P 3 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	15	m2			代 21 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	124	m2			代 9 号	
計						

第1号ほか配水管布設替工事

第 16 号 明細書						仮設管給水土工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	15	m			P 1 号	
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで	1	台				
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入	0.1	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	5	m2			代 17 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	4	m3			代 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			代 19 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	1	m3			代 13 号	
廃材持込料 As廃材	1.8	t				
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	4	m3			代 15 号	
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土)	4	m3				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚340mm 2層施工	5	m2			P 2 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚400mm 3層施工	5	m2			P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	5	m2			代 9 号	
計						

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

第 19 号 明細書 材料 鋳鉄管布設工 φ100 GX 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形直管1種 Φ100×4m	44	本			
GX形二受T字管 Φ100×Φ75	1	個			
GX形二受T字管 Φ100×Φ100	2	個			
GX形曲管45° Φ100	4	個			
GX形曲管22 1/2° Φ100	1	個			
GX形曲管11 1/4° Φ100	6	個			
GX形両受曲管22 1/2° Φ100	1	個			
GX形乙字管 R×450H Φ100	1	個			
GX形継ぎ輪 Φ100	2	個			
GX形両受短管 Φ100	1	個			
GX形ソフトシル仕切弁 10K（両受） Φ100	1	個			
GX切管ユニット G-Linkセット Φ100	14	個			
GX形ライナ Φ100	6	個			
GX形接合材料 異形管、ソフトシル弁用 Φ100	14	個			

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

第 20 号 明細書 材料 排泥工 φ100 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
サドル分水栓（鋳鉄用） Φ100～Φ50 ホール式	2	個			
ポリエチレン管（2層管） 2種 Φ50	3.5	m			
ポリエチレン管用継手(BC)メーター用ソケット Φ50	2	個			
ポリエチレン管用継手(BC)エルボ Φ50	3	個			
ポリエチレン管用継手(BC)おねじ付ソケット Φ50	4	個			
スリースバルブ10K Φ50	1	個			
止水弁篋（ハット型） Φ200 鋳鉄製	2	組			
ネジ込み継手 径違いソケット φ65×φ50	2	個			
町野式カップリング φ65 町野オス×オスネジ	2	個			
BCキャップ Φ50	2	個			
計					

第1号ほか配水管布設替工事

第 21 号 明細書						1 式 当り
労務 鋳鉄管布設工 φ100 GX						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	178.6	m			代 24 号	
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	44	口			代 25 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	14	口			代 26 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	14	口			代 27 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			代 28 号	
ねじ式弁設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			代 29 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	11	口			代 30 号	
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径100mm	1	口			代 31 号	
鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm 割増有り	2	口			代 32 号	
鋳鉄管 G X形継手取外し G-Link(異形管) 呼び径100mm	1	口			代 33 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	178.8	m			代 34 号	
管明示テープ φ350以下 φ100×4000	178.8	m			代 35 号	
管明示シート	178.7	m			代 36 号	
不断水仮止水工 D I P凍結工(材工共) Φ100 1989年～の製造	1	箇所				

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

第 22 号 明細書						1 式 当り
労務 排泥工 φ100						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 铸铁管 呼び径100mm	2	箇所			代 37 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	3.5	m			代 38 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	6	口			代 39 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	12	口			代 40 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径65mm	2	口			代 41 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			代 42 号	
止水栓取付け PP用 呼び径50mm	1	箇所			代 43 号	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			代 44 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径50mm	3.5	m			代 45 号	
ねじ式弁筐撤去 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			代 46 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			代 42 号	
計						

第1号ほか配水管布設替工事

第 23 号 明細書						1 式 当り
労務 鋳鉄管等撤去工 φ100						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径100mm	175.1	m			代 47 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	30	口			代 48 号	
石綿管吊上げ積込み(人力) 呼び径100mm	4.7	m			代 49 号	
石綿管カラー継手取外し工 呼び径100mm	2	口			代 50 号	
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	4	基			代 51 号	
ねじ式弁筐撤去 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	4	箇所			代 46 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	3.7	t			P 10 号	
★スクラップ ペー-H1	3.7	t				
計						

第1号ほか配水管布設替工事

第 24 号 明細書 材料 鋳鉄管布設工 φ75 GX						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
GX形直管1種 Φ75×4m	1	本				
GX形曲管11 1/4° Φ75	2	個				
GX形継ぎ輪 Φ75	1	個				
GX切管ユニット G-Linkセット Φ75	3	個				
GX形ライナ Φ75	1	個				
GX形接合材料 異形管、ソフトシール弁用 Φ75	2	個				
埋設管標示テープ 30mm×20m	3.2	m				
管明示シート 150×50m	3.2	m				
計						

第1号ほか配水管布設替工事

第 25 号 明細書						1 式 当り
労務 鋳鉄管布設工 φ75 GX						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	3.2	m			代 52 号	
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	1	口			代 53 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	2	口			代 54 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	3	口			代 55 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	2	口			代 56 号	
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径75mm	1	口			代 57 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	3.2	m			代 58 号	
管明示テープ φ350以下 φ75×4000	3.2	m			代 59 号	
管明示シート	3.2	m			代 36 号	
計						

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

第 27 号 明細書			材料 給水管切替工 φ 13～40 SSP φ 100 GX			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
サドル分水栓（鋳鉄用） Φ100～Φ40 ホール式	3	個				
サドル分水栓（鋳鉄用） Φ100～Φ25 ホール式	5	個				
サドル分水栓（鋳鉄用） Φ100～Φ20 ホール式	7	個				
波状ステンレス管 Φ40	7.9	m				
波状ステンレス管 Φ25	13.9	m				
波状ステンレス管 Φ20	19.9	m				
ステンレス 絶縁型分水栓用ソケット Φ40	5	個				
ステンレス 絶縁型分水栓用ソケット Φ25	9	個				
ステンレス 絶縁型分水栓用ソケット Φ20	14	個				
ステンレス 継手一体型止水栓 Φ40	2	個				
ステンレス 継手一体型止水栓 Φ25	4	個				
ステンレス 継手一体型止水栓 Φ20	7	個				
ポリエチレン管用継手(BC)おねじ付ソケット Φ40	2	個				
ポリエチレン管用継手(BC)おねじ付ソケット Φ25	4	個				

第1号ほか配水管布設替工事

第 27 号 明細書
(続 き)

材料 給水管切替工 φ 13～40 SSP φ 100 GX

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管用継手(BC)おねじ付ソケット Φ20	1	個			
ポリエチレン管用継手(BC)異径ソケット Φ20×Φ13	1	個			
異種異径管継手 SSPΦ20×LPφ13	5	個			
ステンレス ソケット Φ40	1	個			
ステンレス ソケット Φ25	1	個			
止水栓筐 (ポリ蓋) Φ100×450	13	組			
管明示シート 150×50m	41.7	m			
計					

第1号ほか配水管布設替工事

第 28 号 明細書						1 式 当り
労務 給水管切替工 φ13～40 SSP φ100 GX						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 铸铁管 呼び径100mm	3	箇所			代 62 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 铸铁管 呼び径100mm	5	箇所			代 63 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 铸铁管 呼び径100mm	7	箇所			代 64 号	
コア取付け工 呼び径40mm	3	箇所			代 65 号	
コア取付け工 呼び径25mm	5	箇所			代 66 号	
コア取付け工 呼び径20mm	7	箇所			代 67 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径40mm	7.9	m			代 68 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径25mm	13.9	m			代 69 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径20mm	19.9	m			代 70 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	9	口			代 71 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	16	口			代 72 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	21	口			代 73 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm	5	口			代 74 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	2	口			代 75 号	

第1号ほか配水管布設替工事

第 28 号 明細書 労務 給水管切替工 φ 13～40 SSP φ 100 GX (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	4	口			代 76 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			代 77 号
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	1	口			代 78 号
鋼管小口径管切断 呼び径40mm	4	口			代 79 号
鋼管小口径管切断 呼び径25mm	6	口			代 80 号
鋼管小口径管切断 呼び径20mm	7	口			代 81 号
鋼管小口径管切断 呼び径13mm	5	口			代 82 号
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	2	口			代 83 号
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	3	口			代 84 号
ポリエチレン管切断 呼び径13mm	1	口			代 85 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm	1	口			代 86 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	1	口			代 87 号
止水栓取付け 鋼管用 呼び径40mm	2	箇所			代 88 号
止水栓取付け 鋼管用 呼び径25mm	4	箇所			代 89 号

第1号ほか配水管布設替工事

第 28 号 明細書
(続 き)

労務 給水管切替工 φ13～40 SSP φ100 GX

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
止水栓取付け 鋼管用 呼び径20mm	7	箇所			代 90 号
管明示シート	41.7	m			代 36 号
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径40mm	6	m			代 91 号
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径40mm	3	m			代 92 号
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径25mm	1.9	m			代 93 号
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径25mm	9	m			代 94 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径25mm	3	m			代 95 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径20mm	3	m			代 96 号
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径13mm	3	m			代 97 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径13mm	13.9	m			代 98 号
計					

第1号ほか配水管布設替工事

第 29 号 明細書			材料 仮設給・配水管 50A～80A			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
不断水分岐用割T字管 (フランジ・ソフト型) 鋳鉄管用 Φ100×Φ75	2	組				
サドル分水栓 (鋳鉄用) Φ100～Φ50 ホール式	2	個				
サドル分水栓 (鋳鉄用) Φ75～Φ50 ホール式	1	個				
ポリエチレン管用継手 (BC) おねじ付ソケット Φ40	3	個				
ポリエチレン管用継手 (BC) めねじ付ソケット Φ25	3	個				
ポリエチレン管用継手 (BC) めねじ付ソケット Φ25	1	個				
ポリエチレン管用継手 (BC) めねじ付ソケット Φ25	1	個				
ポリエチレン管用継手 (BC) めねじ付ソケット Φ20	1	個				
ポリエチレン管用継手 (BC) おねじ付ソケット Φ13	1	個				
ポリエチレン管用継手 (BC) おねじ付ソケット Φ13	5	個				
ネジ込み継手 径違いソケット φ50×φ40	3	個				
ネジ込み継手 径違いソケット φ20×φ13	6	個				
仮設給・配水管賃料 50A～80A SUS	1	式				
フランジ蓋 Φ75 GF	2	個				

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

第 30 号 明細書						1 式 当り
労務 仮設給・配水管 50A～80A						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
不断水連絡 φ100×φ75	2	箇所			代 99 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 铸铁管 呼び径100mm	2	箇所			代 37 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 铸铁管 呼び径75mm	1	箇所			代 100 号	
コア取付け工 呼び径50mm	3	箇所			代 101 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			代 102 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	3	口			代 42 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	3	口			代 71 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	6	口			代 72 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	7	口			代 73 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm	6	口			代 74 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	3	口			代 75 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	4	口			代 76 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			代 77 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	6	口			代 78 号	

第1号ほか配水管布設替工事

第 30 号 明細書 労務 仮設給・配水管 50A～80A 1 式 当り (続 き)					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	3	口			代 83 号
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	3	口			代 84 号
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	1	口			代 103 号
ポリエチレン管切断 呼び径13mm	1	口			代 85 号
鋼管小口径管切断 呼び径25mm	1	口			代 80 号
鋼管小口径管切断 呼び径25mm	1	口			代 80 号
鋼管小口径管切断 呼び径13mm	5	口			代 82 号
仮設給・配水管布設・撤去工 50A～80A SUS	1	式			
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm	2	口			代 104 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			代 105 号
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	3	口			代 42 号
計					

第1号ほか配水管布設替工事

第 31 号 明細書						舗装本復旧工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	192	m			P 1 号	
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで	1	台				
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入	0.3	m3				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	600	m2			P 5 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	60.36	m3			P 11 号	
廃材持込料 As廃材	141.85	t				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	25.05	m3			代 106 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	25.05	m3			代 107 号	
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土)	25.05	m3				
不陸整正	600	m2			P 12 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	46	m2			P 13 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	554	m2			P 14 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	554	m2			P 15 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	554	m2			P 16 号	

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

第 32 号 明細書						区画線復旧工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	234.1	m			代 108 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	8.5	m			代 109 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	30.6	m			代 110 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー	46.4	m			代 111 号	
区画線 グリーン帯標示工 100m2以上（材工共）	51.7	m2				
区画線 一方通行マーク 2.6×2.6（材工共）	1	箇所				
計						

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

[illegible]

第1号ほか配水管布設替工事

第 1 号 単価表						試掘工（駅前通り）
						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 1 号	
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入	0.02	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	1.5	m2			代 17 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	0.23	m3			代 13 号	
廃材持込料 As廃材	0.54	t				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2）	1.58	m3			代 3 号	
床掘り 土砂 小規模	0.45	m3			P 17 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	2.03	m3			代 15 号	
建設発生土受入費（石灰） （第1～第3種建設発生土）	2.03	m3				
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚340mm 2層施工	1.5	m2			P 2 号	
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚400mm 3層施工	1.5	m2			P 3 号	
アスファルト舗装工（人力）（車道・路肩）（1層） 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン（13）	1.5	m2			代 9 号	
計						
単位当たり						

第1号ほか配水管布設替工事

第 2 号 単価表						試掘工（簡易舗装）
						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 1 号	
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入	0.01	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			代 18 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	0.08	m3			代 13 号	
廃材持込料 As廃材	0.19	t				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2）	1.73	m3			代 3 号	
床掘り 土砂 小規模	0.45	m3			P 17 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	2.18	m3			代 15 号	
建設発生土受入費（石灰） （第1～第3種建設発生土）	2.18	m3				
路盤工（施工幅1.8m未満）（1層当り） 下層路盤 仕上り厚0.15m	1.5	m2			代 7 号	
路盤工（施工幅1.8m未満）（1層当り） 上層路盤 仕上り厚0.1m	1.5	m2			代 21 号	
アスファルト舗装工（人力）（車道・路肩）（1層） 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン（13）	1.5	m2			代 9 号	
計						
単位当たり						