

工 事 名：給食コンテナ積込場舗装工事

工事箇所：羽生市学校給食センター敷地内

設 計 数 量 総 括 表									
工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	計算数量	積算数量	摘要
道路維持・修繕									
	土工								
		作業土工							
			舗装版切断工	t=15cm以下	m	1	39.3	39	
			舗装版破碎工		m2	1	300.7	301	
			舗装版切断濁水処理	運搬距離15 k m以下	式	1	1.0	1	
			As殻処分工	運搬距離22 k m以下	m3	1	15.0	15	
			コンクリート		m3	0.01	0.04	0.04	
			型枠工		m2	1	1.2	1	
	舗装工								
		舗装打換え工							
			①上層路盤工	平均12cm	m2	1	49.1	49	
			②不陸整正工	補足材平均7cm	m2	1	60.0	60	
			③上層路盤工	平均10cm	m2	1	67.5	68	
			④不陸整正工	補足材平均6cm	m2	1	93.7	94	
			⑤不陸整正工	補足材平均2cm	m2	1	30.4	30	
			基層工	再生粗粒度As t=5cm	m2	1	60.0	60	
			表層工	再生密粒度As t=5cm	m2	1	240.6	241	

工事箇所：羽生市学校給食センター敷地内

[illegible]

数 量 調 書

(羽生市学校給食センター敷地内)

舗装工

舗装版切断工

L= 39.3 m

$$L= 4.65+10.0+7.35+6.00+4.50+6.75 = 39.25$$

舗装版破碎工

A= 300.7 m²

$$= \textcircled{1}:4.65 \times 10.55 + \textcircled{2}:6.00 \times 10.00 + \textcircled{3}:10.00 \times 6.75 + \textcircled{4}:7.35 \times 12.75 + \textcircled{5}:4.50 \times 6.75$$

$$= \textcircled{1}:49.06 + \textcircled{2}:60.0 + \textcircled{3}:67.5 + \textcircled{4}:93.71 + \textcircled{5}:30.38$$

$$= 300.65$$

舗装切断濁水処分工

V= 0.05 m³

$$V= 0.13 \times 39.3/100$$

$$= 0.0511$$

殻運搬処理工

V= 15.0 m³

$$V= 300.7 \times 0.05 = 15.03$$

集水桝嵩上げ工

V= 0.04 m³

$$V= (0.81 \times 0.81 - 0.67 \times 0.67) \times 0.1 \times 2 \text{箇所}$$

$$= 0.02 \times 2 \text{箇所}$$

$$= 0.04$$

型枠工

A= 1.2 m²

$$A= [(0.81 \times 0.1) \times 4 \text{枚} + (0.67 \times 0.1) \times 4 \text{枚}] \times 2 \text{箇所}$$

$$= 1.18$$

数量調書

舖裝工

路盤工

①上層路盤工 (平均12cm)

L= 49.1 m2

$$A = 10.55 \times 4.65$$
$$= 49.06$$

②不陸整正工 (補足材平均7cm)

L= 60.0 m2

$$A = 6.00 \times 10.00$$

= 60.00

③上層路盤工 (平均10cm)

L= 67.5 m2

$$A = 6.75 \times 10.00$$
$$= 67.50$$

④不陸整正工 (補足材平均6cm)

L= 93.7 m2

$$A = 12.75 \times 7.35$$
$$= 93.71$$

⑤不陸整正工（補足材平均2cm）

L= 30.4 m2

$$A = 6.75 \times 4.50$$
$$= 30.38$$

[illegible]