

総括表

都市整備課		工事番号			提出年月日	令和 年 月 日
設計 審査	部長	次長	課長	課長補佐 (係長)	係員	設計者
令和 8 年度	款 01 資本的支出	項 03 都市計画費	目 03 公園費	節 14 工事請負費		
公 園 名		富士見公園				
工事名		防災・安全交付金工事（富士見公園・庭球場改修工その1）				
工事場所		茂原市東郷2078番地				
工事費総額		金 円				
工事価格		金 円				
消費税相当額		金 円				
工 事 期 間		令和9年3月5日まで				
設 計 説 明	人工芝舗装 A=2,060m ² プレキャストU型側溝 L=109m 浸透U型側溝 L=71m					

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800031
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	防災・安全交付金工事（富士見公園・庭球場改修工その１）
公 園 名	富士見公園

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日
本工事区分	08-01;公園緑地整備・改修－基盤整備;08-05;公園緑地整備・改修－グラウンド・コート整備;08-04;公園緑地整備・改修－施設整備
附帯工事区分	
諸経費の工種	公園工事
施工地域補正	共通仮設費：市街地(DID補正)(1)-3 現場管理費：市街地(DID補正)(1)-3
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	なし

工 事 数 量 総 括 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
基盤整備		式	1			/2
敷地造成工		式	1			/3
掘削工		式	1			/4
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	式	1			第 1 号内訳書参照 @QB0007051-J01
盛土工		式	1			/4
路体(築堤)盛土	4. 0m以上	式	1			第 2 号内訳書参照 @QB0133051-J01
残土処理工		式	1			/4
整地	残土受入れ地での処理	式	1			第 3 号内訳書参照 @QB0007054-J01
構造物撤去工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り	土砂	式	1			第 4 号内訳書参照 @QB0079002-J01
埋戻し	土砂 土質:砂質土	式	1			第 5 号内訳書参照 @QB0041003-J01
構造物取壊し工		式	1			/4
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1			第 6 号内訳書参照 @Q10389001-J01
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	2			第 7 号内訳書参照 @Q10389001-J02
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	13			第 8 号内訳書参照 @Q10389001-J03
コンクリート舗装撤去	Co t=70	m ²	3			第 9 号内訳書参照 @U001
コンクリートはつり	3cm以下	m2	296			第 10 号内訳書参照 @QC0392001-J01
塀撤去		m	5			第 11 号内訳書参照 @U002
公園施設撤去工		式	1			/4
公園施設撤去	公園施設の種類:ネット ポスト 公園施設の規格 :SUS φ76.3	組	4			第 12 号内訳書参照 @Q60025001-J01

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園施設撤去	公園施設の種別:センター金具 公園施設の規格:SU	箇所	4			第 13 号内訳書参照 @Q60025001-J02
公園施設撤去	公園施設の種別:ラインテープ 公園施設の規格:W=5	m	586			第 14 号内訳書参照 @Q60025001-J03
運搬処理工		式	1			/4
殻運搬処分	コンクリート殻（無筋）	m3	12			第 15 号内訳書参照 @QB0038002-J01
殻運搬処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	13			第 16 号内訳書参照 @QB0038002-J02
土砂等運搬処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 鉋さい	m3	0.5			第 17 号内訳書参照 @QB0007052-J01
現場発生品運搬	発生材種別:鋼材	m3	0.3			第 18 号内訳書参照 @QB5699001-J05
現場発生品運搬	発生材種別:木材	m3	0.2			第 19 号内訳書参照 @QB5699001-J03
現場発生品運搬	発生材種別:廃プラ	m3	0.08			第 20 号内訳書参照 @QB5699001-J04
施設整備		式	1			/2
雨水排水設備工		式	1			/3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工		式	1			/4
床掘り	土砂	式	1			第 21 号内訳書参照 @QB0079002-J02
埋戻し	土砂 土質:砂質土	式	1			第 22 号内訳書参照 @QB0041003-J02
側溝工		式	1			/4
プレキャストU型側溝	U型側溝規格 :240×240×600	m	109			第 23 号内訳書参照 @Q10672001-J01
浸透U型側溝	240×240×600	m	71			第 24 号内訳書参照 @U003
側溝蓋	鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372	枚	300			第 25 号内訳書参照 @Q61190002-J01
管渠工		式	1			/4
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm	m	143			第 26 号内訳書参照 @QB0953056-J01
集水桝・マンホール工		式	1			/4
プレキャスト集水桝	桝規格:CD桝360用	箇所	6			第 27 号内訳書参照 @QB5807001-J01

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地下排水工		式	1			/4
地下排水	板状暗渠	m	466			第 28 号内訳書参照 @QB3237001-J01
園路広場整備工		式	1			/3
コンクリート系舗装工		式	1			/4
公園コンクリート舗装	RC-40 コンクリート規格:18-8-25 仕上り厚:70mm	m2	3			第 29 号内訳書参照 @QC1027001-J01
グラウト・コート整備		式	1			/2
グラウト・コート舗装工		式	1			/3
舗装準備工		式	1			/4
不陸整正	無し	m2	2,770			第 30 号内訳書参照 @QB0657001-J01
グラウト・コート用舗装工		式	1			/4
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:215mm	m2	2,770			第 31 号内訳書参照 @QB0659051-J01

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層	材料種類:開粒度アスコン 材料規格:13 2.4m以上 舗装厚:50m	m2	2,820			第 32 号内訳書参照 @QB0662005-J01
人工芝舗装	路盤材の種類:RC-40 人工芝の規格:超高耐久高密度ポリエチレン	m2	2,060			第 33 号内訳書参照 @QC0844001-J01
グラウト・コート施設整備工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4
床掘り	土砂	式	1			第 34 号内訳書参照 @QB0079002-J03
埋戻し	土砂 土質:砂質土	式	1			第 35 号内訳書参照 @QB0041003-J03
競技施設工		式	1			/4
ネットポスト	SUS φ76.6 固定式	組	4			第 36 号内訳書参照 @U004
センター金具	SUS φ95 L=150	箇所	4			第 37 号内訳書参照 @U005
コートナンバー	□450 t=3	枚	8			第 38 号内訳書参照 @U006
門扉-1	片開き W=700 H=1200	箇所	3			第 39 号内訳書参照 @U007

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
門扉-2	両開き W=4000 H=2500	箇所	1			第 40 号内訳書参照 @U008
グラウト・コト施設修繕工		式	1			/4
グラウト・コト施設修繕		式	1			第 41 号内訳書参照 @Q61160001-J01
仮設工		式	1			/3
工事用道路工		式	1			/4
樹木せん定	高木 樹高:1000cm	本	1			第 42 号内訳書参照 @Q15454002-J01
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1			第 43 号内訳書参照 @Q10032002-J01
防護柵撤去(カート・パイプ)		式	1			第 44 号内訳書参照 @Q15841001-J01
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		式	1			第 45 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
仮設材運搬費		t	89			第 46 号内訳書参照 @Q11199001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!09Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!09Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
各種費用		式	1			/2
スクラップ控除		式	1			/3
スクラップ		式	1			/4
スクラップ		式	1			第 47 号内訳書参照 @U009
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U