

総括表

都市整備課		工事番号			提出年月日	令和 年 月 日
設計 審査	部長	次長	課長	課長補佐 (係長)	係員	設計者
令和 8 年度	款 01 資本的支出		項 03 都市計画費	目 03 公園費	節 14 工事請負費	
公 園 名		富士見公園				
工事名		防災・安全交付金工事（富士見公園・庭球場改修工その1）				
工事場所		茂原市東郷2078番地				
工事費総額		金 円				
工事価格		金 円				
消費税相当額		金 円				
工 事 期 間		令和9年3月5日まで				
設 計 説 明	人工芝舗装 A=2,060m ² プレキャストU型側溝 L=109m 浸透U型側溝 L=71m					

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800031
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	防災・安全交付金工事（富士見公園・庭球場改修工その１）
公 園 名	富士見公園

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日
本工事区分	08-01;公園緑地整備・改修－基盤整備;08-05;公園緑地整備・改修－グラウンド・コート整備;08-04;公園緑地整備・改修－施設整備
附帯工事区分	
諸経費の工種	公園工事
施工地域補正	共通仮設費：市街地(DID補正)(1)-3 現場管理費：市街地(DID補正)(1)-3
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
基盤整備		式	1			/2
敷地造成工		式	1			/3
掘削工		式	1			/4
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	20			第 1 号内訳書参照 @QB0007051-J01
盛土工		式	1			/4
路体(築堤)盛土	4. 0m以上	m3	30			第 2 号内訳書参照 @QB0133051-J01
残土処理工		式	1			/4
整地	残土受入れ地での処理	m3	20			第 3 号内訳書参照 @QB0007054-J01
構造物撤去工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り	土砂	m3	20			第 4 号内訳書参照 @QB0079002-J01
埋戻し	土砂 土質:砂質土	m3	40			第 5 号内訳書参照 @QB0041003-J01
構造物取壊し工		式	1			/4
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1			第 6 号内訳書参照 @Q10389001-J01
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	2			第 7 号内訳書参照 @Q10389001-J02
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	13			第 8 号内訳書参照 @Q10389001-J03
コンクリート舗装撤去	Co t=70	m ²	3			第 9 号内訳書参照 @U001
コンクリートはつり	3cm以下	m2	296			第 10 号内訳書参照 @QC0392001-J01
塀撤去		m	5			第 11 号内訳書参照 @U002
公園施設撤去工		式	1			/4
公園施設撤去	公園施設の種類:ネット ポスト 公園施設の規格 :SUS φ76.3	組	4			第 12 号内訳書参照 @Q60025001-J01

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園施設撤去	公園施設の種別:センター金具 公園施設の規格:SU	箇所	4			第 13 号内訳書参照 @Q60025001-J02
公園施設撤去	公園施設の種別:ラインテープ 公園施設の規格:W=5	m	586			第 14 号内訳書参照 @Q60025001-J03
運搬処理工		式	1			/4
殻運搬処分	コンクリート殻（無筋）	m3	12			第 15 号内訳書参照 @QB0038002-J01
殻運搬処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	13			第 16 号内訳書参照 @QB0038002-J02
土砂等運搬処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 鉋さい	m3	0.5			第 17 号内訳書参照 @QB0007052-J01
現場発生品運搬	発生材種別:鋼材	m3	0.3			第 18 号内訳書参照 @QB5699001-J05
現場発生品運搬	発生材種別:木材	m3	0.2			第 19 号内訳書参照 @QB5699001-J03
現場発生品運搬	発生材種別:廃プラ	m3	0.08			第 20 号内訳書参照 @QB5699001-J04
施設整備		式	1			/2
雨水排水設備工		式	1			/3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工		式	1			/4
床掘り	土砂	m3	60			第 21 号内訳書参照 @QB0079002-J02
埋戻し	土砂 土質:砂質土	m3	20			第 22 号内訳書参照 @QB0041003-J02
側溝工		式	1			/4
プレキャストU型側溝	U型側溝規格 :240×240×600	m	109			第 23 号内訳書参照 @Q10672001-J01
浸透U型側溝	240×240×600	m	71			第 24 号内訳書参照 @U003
側溝蓋	鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372	枚	300			第 25 号内訳書参照 @Q61190002-J01
管渠工		式	1			/4
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm	m	143			第 26 号内訳書参照 @QB0953056-J01
集水桝・マンホール工		式	1			/4
プレキャスト集水桝	桝規格:CD桝360用	箇所	6			第 27 号内訳書参照 @QB5807001-J01

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地下排水工		式	1			/4
地下排水	板状暗渠	m	466			第 28 号内訳書参照 @QB3237001-J01
園路広場整備工		式	1			/3
コンクリート系舗装工		式	1			/4
公園コンクリート舗装	RC-40 コンクリート規格:18-8-25 仕上り厚:70mm	m2	3			第 29 号内訳書参照 @QC1027001-J01
グラウト・コート整備		式	1			/2
グラウト・コート舗装工		式	1			/3
舗装準備工		式	1			/4
不陸整正	無し	m2	2,770			第 30 号内訳書参照 @QB0657001-J01
グラウト・コート用舗装工		式	1			/4
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:215mm	m2	2,770			第 31 号内訳書参照 @QB0659051-J01

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層	材料種類:開粒度アスコン 材料規格:13 2.4m以上 舗装厚:50m	m2	2,820			第 32 号内訳書参照 @QB0662005-J01
人工芝舗装	路盤材の種類:RC-40 人工芝の規格:超高耐久高密度ポリエチレン	m2	2,060			第 33 号内訳書参照 @QC0844001-J01
グラウンド・コート施設整備工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4
床掘り	土砂	m3	7			第 34 号内訳書参照 @QB0079002-J03
埋戻し	土砂 土質:砂質土	m3	4			第 35 号内訳書参照 @QB0041003-J03
競技施設工		式	1			/4
ネットポスト	SUS φ76.6 固定式	組	4			第 36 号内訳書参照 @U004
センター金具	SUS φ95 L=150	箇所	4			第 37 号内訳書参照 @U005
コートナンバー	□450 t=3	枚	8			第 38 号内訳書参照 @U006
門扉-1	片開き W=700 H=1200	箇所	3			第 39 号内訳書参照 @U007

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
門扉-2	両開き W=4000 H=2500	箇所	1			第 40 号内訳書参照 @U008
グラウト・コト施設修繕工		式	1			/4
グラウト・コト施設修繕		式	1			第 41 号内訳書参照 @Q61160001-J01
仮設工		式	1			/3
工事用道路工		式	1			/4
樹木せん定	高木 樹高:1000cm	本	1			第 42 号内訳書参照 @Q15454002-J01
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	511			第 43 号内訳書参照 @Q10032002-J01
防護柵撤去(カート・ハーフ)		m	5			第 44 号内訳書参照 @Q15841001-J01
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		式	1			第 45 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
仮設材運搬費		t	89			第 46 号内訳書参照 @Q11199001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!09Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!09Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
各種費用		式	1			/2
スクラップ控除		式	1			/3
スクラップ		式	1			/4
スクラップ		式	1			第 47 号内訳書参照 @U009
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

掘削

土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

路体(築堤)盛土

4. 0m以上

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め費 路体（築堤）盛土		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210510-J01
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

整地

残土受入れ地での処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

床掘り

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210030-J01
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

埋戻し

土砂 土質:砂質土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 5 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

コンクリート構造物取壊し

無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取壊し費 構造物とりこわし		m3	1			第 6 号単価表参照 SWB824010-J01
計	1 m3 当り					

第 7 号 内訳書

コンクリート構造物取壊し

無筋構造物 人力施工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取壊し費 構造物とりこわし		m3	1			第 7 号単価表参照 SWB824010-J02
計	1 m3 当り					

第 8 号 内訳書

コンクリート構造物取壊し

鉄筋構造物 人力施工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取壊し費 構造物とりこわし		m3	1			第 8 号単価表参照 SWB824010-J03
計	1 m3 当り					

第 9 号 内訳書

コンクリート舗装撤去

Co t=70

100 m² 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	10			第 9 号単価表参照 SCB210030-J02
舗装版破碎		m2	100			第 10 号単価表参照 SCB430310-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

第 10 号 内訳書

コンクリートはつり

3cm以下

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
はつり費 コンクリートはつり		m2	1			第 11 号単価表参照 SCB224250-J01
計	1 m2 当り					

第 11 号 内訳書

塀撤去

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	29.3			第 8 号単価表参照 SWB824010-J03
メッシュフェンス撤去	H=1000	m	100			W0008
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 12 号 内訳書

公園施設撤去

公園施設の種類: ネットポスト

公園施設の規格: SUS φ76.3

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園施設撤去費 公園施設撤去工		組	1			第 12 号単価表参照 V0001
計	1 組 当り					

公園施設の種類:センター金具
公園施設の規格:SU

1箇所 当り

第 13 号 内訳書	公園施設撤去					
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園施設撤去費 公園施設撤去工		箇所	1			第 13 号単価表参照 V0002
計	1 箇所 当り					

第 14 号 内訳書

公園施設撤去

公園施設の種類:ラインテープ

公園施設の規格:W=5

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園施設撤去費 公園施設撤去工		m	1			第 14 号単価表参照 V0003
計	1 m 当り					

第 15 号 内訳書

殻運搬処分

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 15 号単価表参照 SCB227010-J01
無筋 C o 処分費	山武	t	2.04			TZ901146130
計	1 m3 当り					

第 16 号 内訳書

殻運搬処分

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 16 号単価表参照 SCB227010-J02
鉄筋 C o 処分費	山武	t	2.5			TZ901147130
計	1 m3 当り					

第 17 号 内訳書

土砂等運搬処分

土砂(岩塊・玉石混り土含む)
鉋さい

@QB0007052-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 17 号単価表参照 SCB210110-J01
処分費	鉋さい	t	1.93			W0005
計	1 m3 当り					

第 18 号 内訳書

現場発生品運搬

発生材種類:鋼材

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸し・運搬 現場発生品及び支給品運搬		t	7.85			第 18 号単価表参照 SCB010410-J04
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	7.85			第 19 号単価表参照 SCB010420-J01
計	1 m3 当り					

第 19 号 内訳書

現場発生品運搬

発生材種類:木材

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸し・運搬 現場発生品及び支給品運搬		t	0.55			第 20 号単価表参照 SCB010410-J02
処分費	木くず	t	0.55			W0006
計	1 m3 当り					

第 20 号 内訳書

現場発生品運搬

発生材種類:廃プラ

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸し・運搬 現場発生品及び支給品運搬		t	0.35			第 21 号単価表参照 SCB010410-J03
処分費	廃プラ	t	0.35			W0007
計	1 m3 当り					

第 21 号 内訳書

床掘り

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210030-J01
計	1 m3 当り					

第 22 号 内訳書

埋戻し

土砂 土質:砂質土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 5 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 23 号 内訳書

プレキャストU型側溝

U型側溝規格:240×240×600

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 22 号単価表参照 SWB821410-J01
高密度人工芝貼付け	全面透水基布	m ²	0.33			第 23 号単価表参照 V0006
計	1 m 当り					

第 24 号 内訳書

浸透U型側溝

240×240×600

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	片面浸透U型側溝	m	1			第 24 号単価表参照 SWB821410-J02*
高密度人工芝貼付け	全面透水基布	m ²	0.33			第 23 号単価表参照 V0006
フィルター材		m ³	0.49			第 25 号単価表参照 SCB222780-J01
透水シート		m ²	1.7			第 26 号単価表参照 V0007
計	1 m 当り					

第 25 号 内訳書

側溝蓋

鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 27 号単価表参照 SWB821430-J01
計	1 枚 当り					

第 26 号 内訳書

暗渠排水管

据付 波状管 50～150mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置費 暗渠排水管	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 波状管 呼び径100mm (シングル構造)	m	1			第 28 号単価表参照 SCB222770-J02*
フィルター材敷設費 フィルター材		m ³	0.1			第 29 号単価表参照 SCB222780-J02
透水シート		m ²	0.96			第 26 号単価表参照 V0007
計	1 m 当り					

第 27 号 内訳書

プレキャスト集水桝

桝規格:CD桝360用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝設置費 プレキャスト集水桝		基	1			第 30 号単価表参照 SCB222800-J01
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C60%以下	m ³	0.02			TZ002010001
側塊	□360×H150	個	1			W0013
側塊	□360×H300	個	1			W0014
縁塊	□560×H100	個	1			W0015
コンクリート蓋	□360用	枚	1			W0016
高密度人工芝貼付け	全面透水基布	m ²	0.18			第 23 号単価表参照 V0006
計	1 箇所 当り					

第 28 号 内訳書

地下排水

板状暗渠

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水材設置（水平排水材）		m	1			第 31 号単価表参照 V0008
計	1 m 当り					

第 29 号 内訳書

公園コンクリート舗装

RC-40 コンクリート規格:18-8-25 仕上り厚:70mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工費 上層路盤 (歩道部)		m2	1			第 32 号単価表参照 SCB410041-J01
コンクリート費 コンクリート		m3	0.07			第 33 号単価表参照 SCB240010-J01
伸縮目地費 伸縮目地		m2	1			第 34 号単価表参照 V0009
左官仕上げ費 コンクリートはけ引き仕上げ		m2	1			第 35 号単価表参照 SWC696000-J01
計	1 m2 当り					

第 30 号 内訳書

不陸整正

無し

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 36 号単価表参照 SCB410010-J01
計	1 m2 当り					

第 31 号 内訳書

下層路盤(歩道部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:215mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (歩道部)		m2	1			第 37 号単価表参照 SCB410031-J01
計	1 m2 当り					

第 32 号 内訳書 表層

材料種類:開粒度アスコン 材料規格:13
2.4m以上 舗装厚:50m

@QB0662005-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械施工費 透水性アスファルト舗装		m2	1			第 38 号単価表参照 SCB410660-J01
計	1 m2 当り					

路盤材の種類:RC-40

人工芝の規格:超高耐久高密度ポリエチレン

1 m2 当り

第 33 号 内訳書 人工芝舗装

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工芝舗装費 人工芝舗装工		m2	1			第 39 号単価表参照 V0004
計	1 m2 当り					

第 34 号 内訳書

床掘り

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210030-J01
計	1 m3 当り					

第 35 号 内訳書

埋戻し

土砂 土質:砂質土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 5 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 36 号 内訳書

ネットポスト

SUS φ 76.6 固定式

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	1.28			第 40 号単価表参照 SCB221110-J01
基礎コンクリート	□700×H700	個	2			第 41 号単価表参照 V0010
ネットポスト	SUS製 φ 76.3 固定式	組	1			第 42 号単価表参照 V0011
計	1 組 当り					

第 37 号 内訳書

センター金具

SUS φ 95 L=150

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	0.16			第 40 号単価表参照 SCB221110-J01
型枠		m2	0.16			第 43 号単価表参照 SCB240210-J01
コンクリート		m3	0.01			第 44 号単価表参照 SCB240010-J02
センター金具	SUS製 φ 89.1 L=150	箇所	1			第 45 号単価表参照 V0012
計	1 箇所 当り					

第 38 号 内訳書

コートナンバー

□450 t=3

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コートナンバー	□450 t=3	枚	1			第 46 号単価表参照 V0013
計	1 枚 当り					

第 39 号 内訳書

門扉-1

片開き W=700 H=1200

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	0.3			第 40 号単価表参照 SCB221110-J01
型枠		m2	1.2			第 43 号単価表参照 SCB240210-J01
コンクリート		m3	0.18			第 44 号単価表参照 SCB240010-J02
門扉	片開き W=700 H=1200 防砂ネット付き	基	1			第 47 号単価表参照 V0014
計	1 箇所 当り					

第 40 号 内訳書

門扉-2

両開き W=4000 H=2500

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		m2	0.98			第 40 号単価表参照 SCB221110-J01
基礎コンクリート	□700×H900	個	2			第 48 号単価表参照 V0015
門扉	片開き W=700 H=1200 防砂ネット付き	基	1			第 49 号単価表参照 V0016
計	1 箇所 当り					

第 41 号 内訳書

グラウンド・コート施設修繕

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既存塀修繕-1	カラーモルタル金ゴテ仕上げ	m ²	296			第 50 号単価表参照 V0005
既存塀修繕-2	穴修復	構造物	1			第 51 号単価表参照 V0017
計	1 式 当り					

第 42 号 内訳書

樹木せん定

高木 樹高:1000cm

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
せん定費 植樹管理（高木せん定）		本	1			第 52 号単価表参照 SWB811270-J01
計	1 本 当り					

第 43 号 内訳書

敷鉄板

22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	1			第 53 号単価表参照 SWB253610-J01
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料		枚	0.1			第 54 号単価表参照 SWB253630-J01
計	1 m2 当り					

第 44 号 内訳書

防護柵撤去(ガードパイプ)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 防護柵撤去工	(ガードパイプ撤去工)	m	1			第 55 号単価表参照 SWB810610-J01
防護柵設置工	(材料費を除く手間のみ)	m	1			第 56 号単価表参照 SWB810620-J01
計	1 m 当り					

第 45 号 内訳書

交通誘導警備員

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	50			第 57 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 式 当り					

第 46 号 内訳書

仮設材運搬費

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、 敷鉄板等)	t	2			第 58 号単価表参照 SWB010020-J01
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 59 号単価表参照 SWB010030-J01
計	1 t 当り					

第 47 号 内訳書 スクラップ 1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	へビーH 1	t	2.4			TZ006730001
計	1 式 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210100-J01

第 1 号 単価表 掘削 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

※施工パッケージ単価
SCB210510-J01

第 2 号 単価表

路体（築堤）盛土

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%	K1			ML001005006
振動ローラ（土工用） [フラット・シングル・ラム型]	運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%	K2			ML001071001
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210510

J01 施工幅員 = 3
J03 障害の有無 = 1

4.0m以上
無し

J02 施工数量 = 1

20,000m3未満

※施工パッケージ単価
SCB210610-J01

第 3 号 単価表

整地

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210610
J01 作業区分 = 1

残土受入れ地での処理

※施工パッケージ単価
SCB210030-J01

第 4 号 単価表 床掘り 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 1
J05 費用の内訳 = 1

土砂
全ての費用

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 5 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	K1			MM000202096
ランマ	質量60～80kg	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

※施工パッケージ単価
SCB210410-J01
第 5 号 付 属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当 り					

SCB210410

J01 施工方法 = 5

J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）

全ての費用

J02 土質 = 1

土砂

第 6 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			TQ001611001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 1

無筋構造物

J02 工法区分 = 1

機械施工

J03 時間的制約の有無 = 1

無し

J04 夜間作業の有無 = 1

無し

J05 低騒音・低振動対策 = 1

必要

第 7 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1			TQ001611002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 1

無筋構造物

J02 工法区分 = 2

人力施工

J03 時間的制約の有無 = 1

無し

J04 夜間作業の有無 = 1

無し

第 8 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1			TQ001611008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 2

鉄筋構造物

J02 工法区分 = 2

人力施工

J03 時間的制約の有無 = 1

無し

J04 夜間作業の有無 = 1

無し

※施工パッケージ単価
SCB210030-J02

第 9 号 単価表 床掘り 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1 m3 当り					

SCB210030
J01 土質 = 1 土砂 J02 施工方法 = 6 現場制約あり

第 10 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	K1			MM000907002
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	%	K2			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB430310					
J01	舗装版種別 = 2	コンクリート舗装版	J02	障害等の有無 = 1	無し
J03	騒音振動対策 = 2	必要	J04	舗装版厚 = 11	15cm以下
J06	積込作業の有無 = 1	有り	J07	費用の内訳 = 1	全ての費用

第 11 号 単価表 コンクリートはつり 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出力 5. 0 m 3 / m i n	%	K1			ML001090004
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB224250
J01 平均はつり厚 = 1 3cm以下

J02 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 12 号 単価表

公園施設撤去工

10 組 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	0.5			第 4 号単価表参照 SCB210030-J01
埋設管撤去	ステンレス製	対	10			W0001
ネットポスト撤去	ステンレス製 φ76.3	対	10			W0002
計	10 組 当り					
	1 組 当り					

第 13 号 単価表

公園施設撤去工

10 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
センター金具撤去		箇所	10			W0003
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 14 号 単価表

公園施設撤去工

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラインテープ撤去		m	100			W0004
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

※施工パッケージ単価
SCB227010-J01

第 15 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 1
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(無筋) 構造物とりこわし
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8 23.2km以下

機械積込

※施工パッケージ単価
SCB227010-J02

第 16 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 2
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8 23.2km以下

機械積込

※施工パッケージ単価
SCB210110-J01

第 17 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13 27.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
有り

※施工パッケージ単価
SCB010410-J04

第 18 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			MM000302010
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 t 当り					

SCB010410
J01 トラック機種 = 1 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
J04 片道運搬距離 (km) DID有 = 2 3.0km以下

J02 DID区間の有無 = 2 有り

※施工パッケージ単価
SCB010420-J01

第 19 号 単価表

現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			MM000302010
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 t 当り					

SCB010420
J01 トラック機種 = 1 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

※施工パッケージ単価
SCB010410-J02

第 20 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			MM000302010
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 t 当り					

SCB010410
J01 トラック機種 = 1 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
J04 片道運搬距離 (km) DID有 = 4 7.0km以下

J02 DID区間の有無 = 2 有り

※施工パッケージ単価
SCB010410-J03

第 21 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			MM000302010
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 t 当り					

SCB010410
J01 トラック機種 = 1 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
J04 片道運搬距離 (km) DID有 = 4 7.0km以下

J02 DID区間の有無 = 2 有り

第 22 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365001
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	16.5			TZ002306001
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.396			0.33*1.2 TZ002122003
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410				J02	L=1000・L=4000の使用の有無 = 1	無し
J01	作業区分 = 1	据付け		J04	U型側溝の種類 = 1	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
J03	夜間作業の有無 = 1	無し		J08	時間的制約の有無 = 1	無し
J05	U型側溝の規格 = 1	240 240×240×600		J10	基礎碎石施工の有無 = 1	有り
J09	施工箇所における補正 = 1	無し		J12	基礎碎石設計数量 (実数入力) [m3/10m] = 0.33	
J11	基礎碎石の種類 = 5	再生クラッシャーラン 40～0				

第 23 号 単価表

高密度人工芝貼付け

全面透水基布

1 m² 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度人工芝		m ²	1			W0009
高密度人工芝設置		m ²	1			W0010
計	1 m ² 当り					

第 24 号 単価表

U型側溝

片面浸透U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365001
側溝	片面浸透U型側溝	個	16. 5			TY000300000
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0. 396			0. 33*1. 2 TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J06 U型側溝の規格・仕様 = 1
J08 時間的制約の有無 = 1
J10 基礎碎石施工の有無 = 1
J12 基礎碎石設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0. 33

据付け
無し
L=600mm
無し
有り

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 1 60kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 25 号 単価表

フィルター材

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%	K1			MM000202129
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
単粒度碎石	4号30－20mm	%	Z1			TZ002128001
軽油		%	Z2			TZ006702002

※施工パッケージ単価

SCB222780-J01

第 25 号 付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m3 当り					

SCB222780

J01 フィルター材の種類 = 8

单粒度碎石 4号 30-20

J02 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 26 号 単価表

透水シート

1 m² 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木シート	長繊維ポリエステル系不織布 спанbond不織布 厚1.0～1.3mm	m ²	1			W0011
透水シート設置費		m ²	1			W0012
計	1 m ² 当り					

第 27 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
U形用蓋（1種）	2 4 0 3 3 × 4 . 5 × 6 0	枚	100			TZ002320001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 1

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J04 蓋版の規格 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

240 33 × 4 . 5 × 60

無し

※施工パッケージ単価
SCB222770-J02*

第 28 号 単価表

暗渠排水管

暗渠排水管 高密度ポリエチレン管
波状管 呼び径100mm (シングル構造)

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
暗渠排水管		%	Z1			TY001664000
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 1
J03 呼び径 = 1
J05 費用の内訳 = 1

据付
50～150mm
全ての費用

J02 管種別 = 3
J04 継手材料費 = 1

波状管
要

第 29 号 単価表

フィルター材

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%	K1			MM000202129
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
碎石	単粒度碎石 5号 粒径20～13mm	%	Z1			TY000241000
軽油		%	Z2			TZ006702002

※施工パッケージ単価

SCB222780-J02

第 29 号 付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m3 当り					

SCB222780

J01 フィルター材の種類 = 12

各種

J02 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 30 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 基 当り					

SCB222800					
J01	作業区分 = 1	据付	J02	製品質量 (kg/基) = 2	80kgを超え200kg以下
J03	基礎碎石の有無 = 1	有り	J04	費用の内訳 = 1	全ての費用

第 31 号 単価表

排水材設置（水平排水材）

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
構造物用排水材（暗きょ排水材）	厚10×幅300mm	m	10.2			W0018
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 32 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-40	%	Z1			TZ002125003

※施工パッケージ単価
SCB410041-J01
第 32 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J03 材料 = 3

再生粒度調整碎石 RM-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB240010-J01

第 33 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 2

無筋・鉄筋構造物

18-8-25 (高炉)

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

第 34 号 単価表

伸縮目地

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地板	樹脂発泡体 厚10 15倍	m ²	1			W0019
計	1 m2 当り					

第 35 号 単価表

コンクリートはけ引き仕上げ

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				RR0135
諸雑費		式	1			#99
計	1 m2 当り					

SWC696000

第 36 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)フレッド幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

※施工パッケージ単価
SCB410010-J01
第 36 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410010
J01 補足材料の有無 = 1

無し

J04 費用の内訳 = 1

全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB410031-J01

第 37 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

※施工パッケージ単価
SCB410031-J01
第 37 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 215

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 2

J04 費用の内訳 = 1

2層施工
全ての費用

第 38 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m	%	K1			MM001003044
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手 (特殊)		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
アスファルト混合物	開粒度アスコン (13)	%	Z1			TZ004100001

※施工パッケージ単価
SCB410660-J01
第 38 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410660

J01 平均幅員 = 3

J04 材料 = 1

2. 4m以上
開粒度アスコン (13)

J03 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

第 39 号 単価表

人工芝舗装工

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂入り人工芝	超高耐久高密度ポリエチレン t=19 織度12,000dtex以上/株	m ²	1			W0020
砂入り人工芝設置		m ²	1			W0035
計	1 m2 当り					

第 40 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002

※施工パッケージ単価
SCB221110-J01
第 40 号 付 属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当 り					

SCB221110

J01 砕石の厚さ = 2

J03 費用の内訳 = 1

7.5cmを超え12.5cm以下
全ての費用

J02 砕石の種類 = 8

再生クラッシュラン 40～0

第 41 号 単価表

基礎コンクリート

□700×H700

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎コンクリート	□700×H700	個	1			W0021
基礎コンクリート	施工費	個	1			W0022
計	1 個 当り					

第 42 号 単価表

ネットポスト

SUS製 φ76.3 固定式

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットポスト	SUS製 φ76.3 材料費	組	1			W0023
ネットポスト	SUS製 φ76.3 材料費 施工費	組	1			W0024
計	1 組 当り					

第 43 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210
J01 型枠の種類 = 1

一般型枠

J02 構造物の種類 = 2

小型構造物

第 44 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2
J03 コンクリート規格 = 41
J07 現場内小運搬の有無 = 1

小型構造物
18-8-25 (高炉)
有り

J02 打設工法 = 4
J05 養生工の種類 = 2
J13 費用の内訳 = 1

人力打設
一般養生
全ての費用

第 45 号 単価表

センター金具

SUS製 φ 89.1 L=150

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センター金具	SUS製 φ 89.1 L=150 材料費	箇所	1			W0025
センター金具	SUS製 φ 89.1 L=150 施工費	箇所	1			W0026
計	1 箇所 当り					

第 46 号 単価表

コートナンバー

□450 t=3

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コートナンバー	材料費	枚	1			W0027
コートナンバー	施工費	枚	1			W0028
計	1 枚 当り					

第 47 号 単価表

門扉

片開き

W=700 H=1200 防砂ネット付き

1 基 当り

V0014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	W=700 H=1200 メッシュフェンス 防砂ネット共 材料費	基	1			W0029
門扉	W=700 H=1200 メッシュフェンス 防砂ネット共 施工費	基	1			W0030
計	1 基 当り					

第 48 号 単価表

基礎コンクリート

□700×H900

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎コンクリート	□700×H900	基	1			W0031
基礎コンクリート	□700×H900	基	1			W0032
計	1 個 当り					

第 49 号 単価表

門扉

片開き

W=700 H=1200 防砂ネット付き

1 基 当り

V0016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	W=4000 H=2600 メッシュフェンス 防砂ネット共 材料費	基	1			W0033
門扉	W=4000 H=2600 メッシュフェンス 防砂ネット共 施工費	基	1			W0034
計	1 基 当り					

第 50 号 単価表

既存堀修繕-1

カラーモルタル金ゴテ仕上げ

1 m² 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官		人				RR0135
普通作業員		人				RR0102
セメント（普通ポルトランド）	2 5 k g 袋入	t	0. 013			TZ002002006
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	0. 026			TZ002104001
計	1 m ² 当り					

第 51 号 単価表

既存堀修繕-2

穴修復

1 構造物 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）		構造物	1			第 60 号単価表参照 SWB229210-J01
計	1 構造物 当り					

第 52 号 単価表

植樹管理（高木せん定）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 高木 せん定	冬期 幹周 6 0 c m以上 9 0 c m未満	本	100			TQ001458039
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB811270

J01 施工内容 = 7

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 4

冬期せん定幹周60cm上90cm未満

無

未供用区間

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 1

10本未満

無

第 53 号 単価表

敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
とび工		人				RR0106
普通作業員		人				RR0102
バックホウ（クローラ型）運転		日				第 61 号単価表参照 SWK250590-J01
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB253610

J01 作業区分 = 3

設置・撤去

第 54 号 単価表

敷鉄板賃料

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料		枚・日	89			TY007214000
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1			TZ006754002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 枚 当り					

SWB253630

J01 敷鉄板の種類 = 1 22×1,524×6,096 (mm)

J04 供用日数（日）（実数入力）[日] = 89

J02 不足分弁償金の有無 = 1 無

J05 整備費の有無 = 2 有

第 55 号 単価表

防護柵撤去工

(ガードパイプ撤去工)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工 土中建込用	G p - A p、B p、C p - 2 E	m	1			TQ001186001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 m 当り					

SWB810610

J01 施工区分 = 1 土中建込

J02 夜間補正 = 1

無

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 56 号 単価表

防護柵設置工

(材料費を除く手間のみ)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建 込用	G p - B p - 2 E メッキ	m	1			TQ001182010
ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 メッキ	m	1			TZ004230008
諸雑費 (丸め)		式	1			#99
計	1 m 当り					

SWB810620

J01 施工区分 = 1 土中建込
J03 施工規模 = 5 20m未満
J05 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J02 規格仕様 = 5
J04 夜間補正 = 1
J06 曲線部補正 = 1

Gp-Bp-2E メッキ品
無
無

第 57 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 58 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			TZ006810001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1 関東・中部・近畿
 J04 製品長区分 = 1 12m以内
 J06 運搬割増率 (実数入力) = 0

J02 片道運搬距離 (実数入力) [km] = 3
 J05 運搬割増率 = 4 各種 (実数入力)
 J07 その他の諸料金の有無 = 2 無

第 59 号 単価表

仮設材等の積み取り費

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取り費（仮設材等）		t	2			TZ006800001
計	1 t 当り					

SWB010030

J01 作業区分 = 4

積み、取り（往復分）

第 60 号 単価表

断面修復工（左官工法）

1 構造物 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
材料費		m3	0.118			0.1*(1+0.18) TY000800003
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	1 構造物 当り					

SWB229210

J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 2 無し

J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）[m3] = 0.1

J02 1 構造物当り修復延べ体積区分 = 2 0.1m3以上

第 61 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	119			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日				ML001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250590