

防災・安全交付金工事
(富士見公園・庭球場改修工その1)

数量計算書

令和8年度

数量総括表

防災・安全交付金工事（富士見公園・庭球場改修工その１） 数量総括表					
種 別		単 位	数 量	設 計 値	摘 要
基盤整備					
敷地造成工					
掘削工					
掘削		m3	22.7	20	造成土量計算書参照
盛土工					
路体盛土		m3	25.9	30	造成土量計算書参照
残土処理工					
整地	残土受入れ地での処理	m3	19.9	20	造成土量計算書参照
構造物撤去工					
作業土工					
床掘		m3	23.5	20	作業土工集計表参照
埋戻		m3	35.1	40	作業土工集計表参照
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	Co塊（無筋）機械施工	m3	1.2	1	残材集計表参照
コンクリート構造物取壊し	Co塊（無筋）人力施工	m3	1.8	2	残材集計表参照
コンクリート構造物取壊し	Co塊（有筋）人力施工	m3	12.8	13	残材集計表参照
コンクリート舗装撤去	Co t=70	m2	3.0	3	撤去数量計算書参照
コンクリートはつり	3cm以下	m2	296.0	296	撤去数量計算書参照
塀撤去		m	4.7	5	撤去数量計算書参照
公園施設撤去工					
公園施設撤去	ネットポスト SUS製 φ76.3	組	4.0	4	撤去数量計算書参照
公園施設撤去	センター金具	箇所	4.0	4	撤去数量計算書参照
公園施設撤去	ラインテープ W=50	m	586.4	586	撤去数量計算書参照

数量総括表

[illegible]

数量総括表

[illegible]

数量総括表

[illegible]

数量総括表

[illegible]

土 量 計 算

面積No	測点No	計画高	現況高	設計断面厚t	切土(-) 盛土(+)	切盛平均	面 積	土量.単位m³	土量累計
1		8.815	8.560	0.282	-0.027				
		8.785	8.567	0.282	-0.064				
		8.785	8.566	0.282	-0.063				
		8.815	8.561	0.282	-0.028	-0.045	27.382	-1.232	-1.232
2		8.865	8.576	0.282	0.007				
		8.815	8.560	0.282	-0.027				
		8.815	8.561	0.282	-0.028				
		8.865	8.577	0.282	0.006	-0.010	42.601	-0.426	-1.658
3		8.790	8.542	0.282	-0.034				
		8.865	8.576	0.282	0.007				
		8.865	8.577	0.282	0.006				
		8.790	8.542	0.282	-0.034	-0.013	42.601	-0.553	-2.211
4		8.745	8.538	0.282	-0.075				
		8.790	8.542	0.282	-0.034				
		8.790	8.542	0.282	-0.034				
		8.745	8.533	0.282	-0.070	-0.053	27.430	-1.453	-3.664
5		8.815	8.561	0.282	-0.028				
		8.785	8.566	0.282	-0.063				
		8.795	8.561	0.282	-0.048				
		8.825	8.566	0.282	-0.023	-0.040	83.759	-3.350	-7.014
6		8.865	8.577	0.282	0.006				
		8.815	8.561	0.282	-0.028				
		8.825	8.566	0.282	-0.023				
		8.875	8.580	0.282	0.013	-0.008	130.378	-1.043	-8.057
7		8.790	8.542	0.282	-0.034				
		8.865	8.577	0.282	0.006				
		8.875	8.580	0.282	0.013				
		8.800	8.532	0.282	-0.014	-0.007	130.378	-0.912	-8.969
8		8.745	8.533	0.282	-0.070				
		8.790	8.542	0.282	-0.034				
		8.800	8.532	0.282	-0.014				
		8.755	8.531	0.282	-0.058	-0.044	83.821	-3.688	-12.657
9		8.825	8.566	0.282	-0.023				
		8.795	8.561	0.282	-0.048				
		8.805	8.564	0.282	-0.041				
		8.835	8.567	0.282	-0.014	-0.031	47.469	-1.471	-14.128
10		8.875	8.580	0.282	0.013				
		8.825	8.566	0.282	-0.023				
		8.835	8.567	0.282	-0.014				
		8.885	8.576	0.282	0.027	0.000	73.687	0.000	-14.128
11		8.800	8.532	0.282	-0.014				
		8.875	8.580	0.282	0.013				
		8.885	8.576	0.282	0.027				
		8.810	8.536	0.282	-0.008	0.004	73.687	0.294	-13.834
12		8.755	8.531	0.282	-0.058				
		8.800	8.532	0.282	-0.014				
		8.810	8.536	0.282	-0.008				
		8.765	8.532	0.282	-0.049	-0.032	47.447	-1.518	-15.352
13		8.835	8.567	0.282	-0.014				
		8.805	8.564	0.282	-0.041				
		8.815	8.531	0.282	0.002				
		8.845	8.565	0.282	-0.002	-0.013	84.091	-1.093	-16.445
14		8.885	8.576	0.282	0.027				
		8.835	8.567	0.282	-0.014				
		8.845	8.565	0.282	-0.002				
		8.895	8.583	0.282	0.030	0.010	130.378	1.303	-15.142
15		8.810	8.536	0.282	-0.008				
		8.885	8.576	0.282	0.027				
		8.895	8.583	0.282	0.030				
		8.820	8.543	0.282	-0.005	0.011	130.378	1.434	-13.708
16		8.765	8.532	0.282	-0.049				
		8.810	8.536	0.282	-0.008				
		8.820	8.543	0.282	-0.005				
		8.775	8.536	0.282	-0.043	-0.026	83.950	-2.182	-15.890
17		8.845	8.565	0.282	-0.002				
		8.815	8.531	0.282	0.002				
		8.820	8.561	0.282	-0.023				
		8.850	8.564	0.282	0.004	-0.004	47.583	-0.190	-16.080
18		8.895	8.583	0.282	0.030				
		8.845	8.565	0.282	-0.002				
		8.850	8.564	0.282	0.004				
		8.900	8.601	0.282	0.017	0.012	73.687	0.884	-15.196
19		8.820	8.543	0.282	-0.005				
		8.895	8.583	0.282	0.030				
		8.900	8.601	0.282	0.017				
		8.825	8.544	0.282	-0.001	0.010	73.687	0.736	-14.460

面積No	測点No	計画高	現況高	設計断面厚t	切土(-) 盛土(+)	切盛平均	面 積	土量.単位m³	土量累計
20		8.775	8.536	0.282	-0.043				
		8.820	8.543	0.282	-0.005				
		8.825	8.544	0.282	-0.001				
		8.780	8.535	0.282	-0.037	-0.021	47.447	-0.996	-15.456
21		8.850	8.564	0.282	0.004				
		8.820	8.561	0.282	-0.023				
		8.830	8.566	0.282	-0.018				
		8.860	8.564	0.282	0.014	-0.005	84.293	-0.421	-15.877
22		8.900	8.601	0.282	0.017				
		8.850	8.564	0.282	0.004				
		8.860	8.564	0.282	0.014				
		8.910	8.506	0.282	0.122	0.039	130.378	5.084	-10.793
23		8.825	8.544	0.282	-0.001				
		8.900	8.601	0.282	0.017				
		8.910	8.506	0.282	0.122				
		8.835	8.552	0.282	0.001	0.034	130.378	4.432	-6.361
24		8.780	8.535	0.282	-0.037				
		8.825	8.544	0.282	-0.001				
		8.835	8.552	0.282	0.001				
		8.790	8.542	0.282	-0.034	-0.017	83.950	-1.427	-7.788
25		8.860	8.564	0.282	0.014				
		8.830	8.566	0.282	-0.018				
		8.840	8.556	0.282	0.002				
		8.870	8.566	0.282	0.022	0.004	47.569	0.190	-7.598
26		8.910	8.506	0.282	0.122				
		8.860	8.564	0.282	0.014				
		8.870	8.566	0.282	0.022				
		8.920	8.601	0.282	0.037	0.048	73.687	3.536	-4.062
27		8.835	8.552	0.282	0.001				
		8.910	8.506	0.282	0.122				
		8.920	8.601	0.282	0.037				
		8.845	8.551	0.282	0.012	0.043	73.687	3.168	-0.894
28		8.790	8.542	0.282	-0.034				
		8.835	8.552	0.282	0.001				
		8.845	8.551	0.282	0.012				
		8.800	8.536	0.282	-0.018	-0.009	47.318	-0.425	-1.319
29		8.870	8.566	0.282	0.022				
		8.840	8.556	0.282	0.002				
		8.850	8.556	0.282	0.012				
		8.885	8.586	0.282	0.017	0.013	84.496	1.098	-0.221
30		8.920	8.601	0.282	0.037				
		8.870	8.566	0.282	0.022				
		8.885	8.586	0.282	0.017				
		8.865	8.604	0.282	-0.021	0.013	130.378	1.694	1.473
31		8.845	8.551	0.282	0.012				
		8.920	8.601	0.282	0.037				
		8.865	8.604	0.282	-0.021				
		8.845	8.554	0.282	0.009	0.009	130.378	1.173	2.646
32		8.800	8.536	0.282	-0.018				
		8.845	8.551	0.282	0.012				
		8.845	8.554	0.282	0.009				
		8.810	8.526	0.282	0.002	0.001	83.950	0.083	2.729
33		8.885	8.586	0.282	0.017				
		8.850	8.556	0.282	0.012				
		8.855	8.566	0.282	0.007				
		8.845	8.542	0.282	0.021	0.014	46.366	0.649	3.378
34		8.865	8.604	0.282	-0.021				
		8.885	8.586	0.282	0.017				
		8.845	8.542	0.282	0.021				
		8.835	8.560	0.282	-0.007	0.002	71.660	0.143	3.521
35		8.845	8.554	0.282	0.009				
		8.865	8.604	0.282	-0.021				
		8.835	8.560	0.282	-0.007				
		8.825	8.546	0.282	-0.003	-0.005	71.805	-0.359	3.162
36		8.810	8.526	0.282	0.002				
		8.845	8.554	0.282	0.009				
		8.825	8.546	0.282	-0.003				
		8.815	8.547	0.282	-0.014	-0.001	46.209	-0.046	3.116

掘削土量	=	22.785	m3	=	22.7	m3
盛土量	=	25.901	m3	=	25.9	m3

土量変化率:L=1.2、C=0.9

造成残土:	22.785	-	25.901	/0.9	=	-5.9	m3
作業残土:						25.8	m3
残土合計:						19.9	m3
						19.9	m3

土量数量表(構造物作業土工)

■作業土工等集計表

名称	単位	内訳	床掘(m3)			埋戻(m3)			残土(m3)			備考
		数量	単位当り数量		数量	単位当り数量		数量	単位当り数量		数量	
<撤去>												
塀撤去	m	4.70				6.8	100	0.3196				
給水管撤去	m	57.10	4.1	10	23.4110	4.1	10	23.4110				
散水栓撤去	箇所	2.00				0.8	10	0.1600				
U型側溝撤去	m	184.70				0.6	10	11.0820				
ベンチ撤去	基	1.00	0.4	10	0.0400	0.9	10	0.0900				仮設工数量含む
計			① 23.4510			② 35.0626			④=①-③ -15.5074			
						③=②/0.9 38.9584						
			床掘(m3) 23.5			埋戻(m3) 35.1			残土(m3) -15.5			
<雨水排水>												
プレキャストU型側溝	m	109.32	0.3	10	3.2796	0.3	10	3.2796				
浸透U型側溝	m	70.68	4.9	10	34.6332	1.5	10	10.6020				
暗渠排水管	m	143.30	1.1	10	15.7630							
プレキャスト集水樹	箇所	6.00	4.4	10	2.6400	3.3	10	1.9800				
計			① 56.3158			② 15.8616			④=①-③ 38.6918			
						③=②/0.9 17.6240						
			床掘(m3) 56.3			埋戻(m3) 15.9			残土(m3) 38.7			
<グラウンド・コート施設整備>												
ネットポスト	組	4.00	13.3	10	5.3200	7.8	10	3.1200				
門扉-1	箇所	3.00	1.9	10	0.5700	1.3	10	0.3900				
門扉-2	箇所	1.00	12.8	10	1.2800	6.0	10	0.6000				
計			① 7.1700			② 4.1100			④=①-③ 2.6033			
						③=②/0.9 4.5667						
			床掘(m3) 7.2			埋戻(m3) 4.1			残土(m3) 2.6			

作業残土合計 25.8

■ 残材集計表

計上数量	1.2	1.8 m3	0 m3	12.8	12.1 m3	12.8 m3	0 m3	965 kg	0.3 m3	0.1 m3	0.08 m3
								0.5 m3			

数量 (撤去)

[illegible]

数量 (施設)

[illegible]

数量 (グラウンド・コート整備)

[illegible]

数量 (仮設)

[illegible]

防災・安全交付金工事
(富士見公園・庭球場改修工その1)

材料計算書

令和8年度


[illegible]

鉦さい換算係数=1.93(t/m³):産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数 参考

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

構造物撤去工

(単位当り数量表)		塀 撤 去		100.00 m当り	
【略 図】					
					
フェンス参考重量：3.85kg/m					
金属くず換算係数＝1.13 (t/m³)：産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数 参考					
種 別	計 算 式			数 量	単位
埋戻し	0.15*0.45*100＝6.750			6.8	m3
構造物取壊し	0.15*(0.45+1.50)*100＝29.250			29.3	m3
有筋 人力施工					
メッシュフェンス撤去	100.0100.000			100.000	m
H=1000					
残材	0.15*(0.45+1.50)*100＝29.250			29.3	m3
Co 有筋					
残材	3.85*100/1000＝0.385			0.4	t
鋼材	0.385/1.13＝0.341			0.3	m3

[illegible][illegible]

[illegible]

蓋・受杵参考重量：14.7kg

散水栓参考重量：0.4kg

[illegible]

[illegible][illegible]

構造物撤去工


(単位当り数量表)

ベンチ撤去

W=1800 背のばし

10.00 基当り

【略 図】



鉄参考比重：7.85t/m³

金属くず換算係数=1.13(t/m³)：産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数 参考


種 別	計 算 式	数 量	単位
床掘	$0.30^2 \times 0.10 \times 4 \times 10 =$ 0.360	0.4	m ³
埋戻し	$0.30^2 \times (0.15 + 0.10) \times 4 \times 10 =$ 0.900	0.9	m ³
構造物取壊し 無筋 機械施工	$0.30^2 \times 0.15 \times 4 \times 10 =$ 0.540	0.5	m ³
残材 Co 無筋	$0.30^2 \times 0.15 \times 4 \times 10 =$ 0.540	0.5	m ³
残材 鋼材	$(0.0763^2 - (0.0763 - 0.003)^2) / 4 \times 3.14 \times 2.805 \times 2 \times 7.85 \times 10 =$ 0.155	0.2	t
残材 木材	$0.155 / 1.13 =$ 0.137	0.1	m ³
残材	$0.05 \times 0.045 \times 1.71 \times 28 \times 10 =$ 1.077	1.1	m ³

[illegible]

10.00 m当り

[illegible]

構造物撤去工

(単位当り数量表)				
ネットポスト撤去				
SUS製 φ76.3				
10.00 組当り				
【略 図】				
				
ネットポスト参考重量：24.4kg/1組				
埋設管参考重量：30kg/1組				
鉋さい換算係数＝1.93(t/m³)：産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数 参考				
金属くず換算係数＝1.13(t/m³)：産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数 参考				
種 別	計 算 式	数 量	単位	
床掘	$0.50^2 \times 0.10 \times 2 \times 10 =$	0.500	0.5	m3
鉋さい				
埋設管撤去	10.0	10.000	10.0	組
ネットポスト撤去	10.0	10.000	10.0	組
構造物取壊し	$0.50^3 \times 2 \times 10 =$	2.500	2.5	m3
無筋 機械施工				
残材	$(0.5^2 - 0.0763^2 / 4 \times 3.14) \times 0.50 \times 2 \times 10 =$	2.454	2.5	m3
Co 無筋				
残材	$0.50^2 \times 0.10 \times 2 \times 10 =$	0.500	0.5	m3
鉋さい	$0.500 \times 1.93 \times 1000 =$	965.000	965.0	kg
残材	$(24.4 + 30) \times 10 / 1000 =$	0.544	0.5	t
鋼材	$0.544 / 1.13 =$	0.481	0.5	m3

[illegible]

金属くず換算係数=1.13(t/m³):産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数 参考

[illegible]

[illegible]

金属くず換算係数=1.13(t/m³):産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数 参考

[illegible]

[illegible]


参考比重：0.8g/cm³

金属くず換算係数=1.13(t/m³):産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数 参考

[illegible]

[illegible]


雨水排水設備工

(単位当たり数量表)		浸 透 U 型 側 溝		240×240×600 Co蓋		10.00 m当り	
【略 図】							
							
種 別	計 算 式			数 量	単位		
床掘	(1.0*0.485)*10=			4.850	4.9	m3	
埋戻し	4.9	-	3.4 =	1.500	1.5	m3	
残土処理	(0.7*0.485)*10=			3.395	3.4	m3	
再生クラッシャーラン基礎	0.33*10=			3.300	3.3	m2	
RC-40 厚100							
モルタル	0.33*0.02*10=			0.066	0.07	m3	
1:3							
浸透U型側溝	10/0.6=			16.667	16.7	個	
240×240×600 55kg/個							
コンクリート蓋	10/0.6			16.667	16.7	枚	
U240用 L=600 21kg/枚							
高密度人工芝貼付け	0.33*10=			3.300	3.3	m2	
全面透水基布							
フィルター材	0.7^2*10=			4.900	4.9	m3	
□700 単粒度碎石4号							
透水シート	(0.7*2+0.3)*10=			17.000	17.0	m2	

[illegible]

種 別	計 算 式	数 量	単位
床掘	$0.36 \times 0.3 \times 10 =$	1.080	m3
残土処理	$0.36 \times 0.3 \times 10 =$	1.080	m3
暗渠排水管	10.0	10.000	m
ポリエチレン製有孔管 φ100			
フィルター材	$(0.36 \times 0.30 - 0.113^2 / 4 \times 3.14) \times 10 =$	0.980	m3
5号砕石			
透水シート	$(0.30 \times 2 + 0.36) \times 10 =$	9.600	m2

雨水排水設備工

(単位当り数量表)				
集 水 枥				
360用 H=550 Co蓋			10.00 箇所当り	
【略 図】				
				
種 別	計 算 式		数 量	単位
床掘	$(0.56^2 \times 0.1 + 1.06^2 \times 0.365) \times 10 =$		4.415	m3
埋戻し	4.4 - 1.1 =		3.300	m3
残土処理	$(0.56^2 \times 0.1 + 0.46^2 \times 0.365) \times 10 =$		1.086	m3
再生クラッシャーラン基礎	$0.56^2 \times 10 =$		3.136	m2
RC-40 厚100				
型枠	$0.46 \times 0.08 \times 4 \times 10 =$		1.472	m2
コンクリート	$0.46^2 \times 0.08 \times 10 =$		0.169	m3
18-8-25				
縁塊	10.0	10.000	10.0	個
□560×H100 36kg/個				
側塊	10.0	10.000	10.0	個
□360×H150 29kg/個				
側塊	10.0	10.000	10.0	個
□360×H300 58kg/個				
コンクリート蓋	10.0	10.000	10.0	枚
□360用 23kg/枚				
高密度人工芝貼付け	$0.43^2 \times 10 =$	1.849	1.8	m2
全面透水基布				

[illegible][illegible]

園路広場整備工


(単位当り数量表)

コンクリート舗装

Co t=70、RC-40 t=100

100.00 m2当り

【略 図】

[illegible]

グラウンド・コート舗装工


(単位当り数量表)

砂入り人工芝舗装工

t=19

100.00 m2当り

【略 义】

[illegible]

グラウンド・コート舗装工


(単位当り数量表)

透水性アスファルト舗装

開粒度As t=50

100.00 m2当り



【略 図】

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

グラウンド・コート施設整備工

(単位当り数量表) 門 扉 -1 片開き W=700 H=1200 防砂ネット付 10.00 箇所当り				
【略 図】  断面図  立面図				
種 別	計	算	式	数 量 単位
床掘	(0.3*0.1-0.2*0.05+0.4*0.43)*1.0*10=	1.920	1.9	m3
埋戻し	1.9 - 0.6 =	1.300	1.3	m3
残土処分	(0.3*0.1-0.2*0.05+0.1*0.43)*1.0*10=	0.630	0.6	m3
再生クラッシャーラン基礎	0.3*1.0*10=	3.000	3.0	m2
RC-40 t=100				
型枠	1.0*2*0.6*10=	12.000	12.0	m2
コンクリート	(0.3*0.6*1.0-0.0508^2/4*3.14*0.2*2)*10=	1.792	1.8	m3
18-8-25				
門扉	10.0	10.0000	10.0	基
片開き W=700 H1200 防砂ネット付				
山形アンクル	10.7/1000*1.20*2*10=	0.257	0.3	t
7×100×100 10.7kg/m				

グラウンド・コート施設整備工

(単位当たり数量表)					
門 扉 -2					
両開き W=4000 H=2600 防砂ネット付 10.00 箇所当り					
【略 図】					
立面図					
種 別	計 算 式			数 量	単位
床掘	$((0.7^2 \times 0.1 + 1.0^2 \times 0.588) \times 2 + 0.3^2 \times 0.1) \times 10 =$			12.830	12.8 m3
埋戻し	12.8	-	6.8 =	6.000	6.0 m3
残土処分	$(0.7^2 \times 0.688 \times 2 + 0.3^2 \times 0.1) \times 10 =$			6.832	6.8 m3
再生クラッシャーラン基礎	$0.7^2 \times 2 \times 10 =$			9.800	9.8 m2
RC-40 t=100					
基礎コンクリート	20.0		20.000	20.0	個
□700×H900					
門扉	10.0		10.0000	10.0	基
両開き W=4000 H2600 防砂ネット付					
山形アングル	$1.47 \times 2 \times 10 =$			29.400	29.4 m
15×200×200 45.3kg/m	$45.3 \times 1.47 \times 2 \times 10 =$			1331.820	1331.8 kg
メッシュフェンス再設置 H=1000	$(0.3 + 0.3) \times 10 =$			6.000	6.0 m

グラウンド・コート施設整備工


(単位当り数量表)

既 存 塤 修 繕 -1

カラーモルタル金ゴテ仕上げ

100.00 m2当り

【略 义】

[illegible]

グラウンド・コート施設整備工


(単位当り数量表)

既 存 塤 修 繕 -2

穴修復

10.00 箇所当り

【略 図】



立面图

[illegible]

仮設工

[illegible]