

令和 8 年度

参 考 資 料

工 事 名 R 8 市道第 7 0 9 0 号線ほか（五領町ほか）舗装本復旧工事

工事場所 東松山市五領町地内ほか

注) 工事価格の円滑な見積に資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

設 計 年 月
令和 8 年 7 月

代価表等

R 8 市道第 7 0 9 0 号線ほか（五領町ほか）舗装本復旧工事

設計書1（平面図1）

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正		1.02	機械経費(賃料)補正		1.00
単価適用年月		(R0807) 令和08年07月					
工 期	当 初	自			至		
		日 数					
	変 更			至			
経費適用年月		令和08年07月					
主たる工種		舗装工事					
施 工 地 域		一般交通影響有り (2) -1					
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分		閉所型 完全週休 2 日 (土日)					

第1号一位代価表

路面切削

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面切削 6cm以下 4000m ² 以下		m2			第1号施工P
全面切削6cm以下(4000m ² 以下), 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第2号一位代価表

殻運搬処理(切削)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削)		m3			第2号施工P
有り, 2.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 東松山県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

表層 (再生密粒度As(13)、t=5cm、PK-3、3.0m超)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第3号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第4号一位代価表

溶融式区画線（実線、白、W=15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第1号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第5号一位代価表

溶融式区画線（破線、白、W=15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、破線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第2号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第6号一位代価表

溶融式区画線（ゼブラ、白、W=45cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、ゼブラ 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第3号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第7号一位代価表

溶融式区画線（文字記号、白、W=15cm(換算)）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第4号施工表
無し、溶融式手動、無し、矢印・記号・文字 15cm換算、無し、1.5mm、無し、無し、含有量15～18%、白、アスファルト舗装、全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第8号一位代価表

溶融式区画線（グリーンベルト、緑、すべり抵抗値大）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線		m2			
グリーンベルト、緑、すべり抵抗値大	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m, 20 km, 無		台			第5号施工表
貨物自動車による運搬（1車一回（片道））機械損料分 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）〔切削幅2.0m〕, 20 km, 損料, 排出ガス対策2次型		台			第6号施工表
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置 1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 貨物自動車による運搬（1 車一回（片道）） 1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

	条件名称	入力名称
J01	運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m
J02	片道運搬距離(実数入力)	20 km
J03	その他の諸料金の有無	無

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 貨物自動車による運搬（1 車一回（片道））機械損料分 1.00 台 当り

(SB010011)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第2次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日			
合 計	1	台	当り		

	条件名称	入力名称
J01	運搬区分	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）[切削幅2.0m]
J02	運搬距離（実数入力）	20 km
J03	賃料又は損料	損料
J04	排出ガス対策型区分	排出ガス対策2次型

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 路面切削

1 m2 当り

(CB430010)

施工P(機50.970%, 労37.480%, 材11.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		30.97		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3		6.25		K2
普通作業員		13.08		R1
土木一般世話役		3.96		R2
運転手(特殊)		3.69		R3
特殊作業員		3.61		R4
軽油		8.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工区分・平均切削深さ
J02 段差すりつけの撤去作業
J03 費用の内訳

入力名称
全面切削6cm以下(4000m2以下)
有り
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬(路面切削)

1 m3 当り

(CB430020)

施工P(機40.840%, 労45.780%, 材13.380%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.84		K1
運転手(一般)		45.78		R1
軽油		13.38		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
DID区間の有無
J03 運搬距離(km)(DID区間有)
J04 費用の内訳

入力名称
有り
2.0km以下
全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410260)

施工P(機 1.380%, 労10.170%, 材88.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.88		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.66		R1
運転手(特殊)		2.06		R2
特殊作業員		2.03		R3
土木一般世話役		0.73		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		80.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.17		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3

2655555373-00-C0-0000-3

東松山市

J07

費用の内訳

全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	区画線設置 無し，溶解式手動，無し，実線 15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用	m		WB821210
第0002号施工表	区画線設置 無し，溶解式手動，無し，破線 15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用	m		WB821210
第0003号施工表	区画線設置 無し，溶解式手動，無し，ゼブラ 45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用	m		WB821210
第0004号施工表	区画線設置 無し，溶解式手動，無し，矢印・記号・文 字 15cm換 算，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用	m		WB821210
第0005号施工表	貨物自動車による運搬（1車一回（片 道）） 路面切削機（ホイール廃材積込 付）2.0m，20 km，無	台		SB010010
第0006号施工表	貨物自動車による運搬（1車一回（片 道））機械損料分 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置 付）〔切削幅2.0m〕，20 km，損料，排 出ガス対策2次型	台		SB010011
第0001号施工P	路面切削 全面切削6cm以下（4000m2以 下），有り，全ての費用	m2		CB430010
第0002号施工P	殻運搬（路面切削） 有り，2.0km以下，全ての費用	m3		CB430020
第0003号施工P	表層（車道・路肩部） 3.0m超，mm，mm，50 mm，再生密粒度ア スコン（13），プライムコート PK-3，全ての費 用	m2		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

代価表等

R 8 市道第 7 0 9 0 号線ほか（五領町ほか）舗装本復旧工事

設計書2(平面図2)

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正		1.02	機械経費(賃料)補正		1.00
単価適用年月		(R0807) 令和08年07月					
工 期	当 初	自			至		
		日 数					
	変 更			至			
経費適用年月		令和08年07月					
主たる工種		舗装工事					
施 工 地 域		一般交通影響有り (2) -1					
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分		閉所型 完全週休 2 日 (土日)					

第1号一位代価表

路面切削

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面切削 6cm以下 4000㎡以下		m2			第1号施工P
全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第2号一位代価表

殻運搬処理(切削)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削)		m3			第2号施工P
無し, 5.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 東松山県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

舗装版切断 (t=15cm以下)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第3号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第4号一位代価表

As切断濁水処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 20kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入〔焼却 又は溶融含まず〕		m3			
	0.002				
合 計		式			

第5号一位代価表

舗装版破碎 (t=4cm以下)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 有り, 4cm以下, 有り, 全ての費用		m2			第4号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第6号一位代価表

殻運搬処理 (歩道、破碎、t=15cm以下)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用		m3			第5号施工 P
	100				
廃材持込料 区分 東松山県土整備事務所 適用区分 As廃材		t			
	220				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

不陸整正（歩道、補足材なし）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工（人力路盤施工）		m2			第1号特殊施工
補足材なし	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

表層（再生密粒度As(20)、t=5cm、PK-4、3.0m超）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第6号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

表層（再生密粒度As(20)、t=5cm、PK-3、3.0m超）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第7号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費 用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

表層（再生細粒度As(13)、t=3cm、PK-3、1.4m未満）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第8号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, mm, mm, 再生細粒度アスコン(13), プライムコト PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第11号一位代価表

溶融式区画線（実線、白、W=15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第2号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第12号一位代価表

溶融式区画線（実線、黄、W=15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第3号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第13号一位代価表

溶融式区画線（破線、白、W=30cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，破線 30cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用		m			第4号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第14号一位代価表

溶融式区画線（ゼブラ、白、W=45cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，ゼブラ 45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用		m			第5号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第15号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m, 20 km, 無		台			第6号施工表
貨物自動車による運搬（1車一回（片道））機械損料分 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）〔切削幅2.0m〕, 20 km, 損料, 排出ガス対策2次型		台			第7号施工表
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転

1.00 日 当り

(SP100610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60～80kg		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			

合 計	1	m	当り		
-----	---	---	----	--	--

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格・仕様区分	実線 15cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 貨物自動車による運搬（1 車一回（片道）） 1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

	条件名称	入力名称
J01	運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m
J02	片道運搬距離(実数入力)	20 km
J03	その他の諸料金の有無	無

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 貨物自動車による運搬（1 車一回（片道））機械損料分 1.00 台 当り

(SB010011)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第2次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日			
合 計	1	台	当り		

	条件名称	入力名称
J01	運搬区分	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）[切削幅2.0m]
J02	運搬距離（実数入力）	20 km
J03	賃料又は損料	損料
J04	排出ガス対策型区分	排出ガス対策2次型

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)
PJ0010

補足材なし

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ランマ運転	日				第1号施工表
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m2	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 路面切削

1 m2 当り

(CB430010)

施工P(機50.970%, 労37.480%, 材11.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		30.97		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3		6.25		K2
普通作業員		13.08		R1
土木一般世話役		3.96		R2
運転手(特殊)		3.69		R3
特殊作業員		3.61		R4
軽油		8.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工区分・平均切削深さ
J02 段差すりつけの撤去作業
J03 費用の内訳

入力名称
全面切削6cm以下(4000m2以下)
有り
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬(路面切削)

1 m3 当り

(CB430020)

施工P(機40.840%, 労45.780%, 材13.380%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.84		K1
運転手(一般)		45.78		R1
軽油		13.38		Z1
積算単価		標準単価		

J01

J02

J04

条件名称
DID区間の有無
運搬距離(km)(DID区間無)
費用の内訳

入力名称

無し

5.0km以下

全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	舗装版種別	アスファルト舗装版
J05	費用の内訳	15cm以下 全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工P(機 1.560%, 労96.470%, 材 1.970%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		1.21		K1
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		0.35		K2
特殊作業員		52.6		R1
普通作業員		43.87		R2
軽油		1.97		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	有り
J04	舗装版厚	4cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	無し
J07	運搬距離(km)(DID区間無)	6.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410260)

施工P(機 1.440%, 労10.680%, 材87.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.92		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.14		K3
普通作業員		3.84		R1
運転手(特殊)		2.16		R2
特殊作業員		2.13		R3
土木一般世話役		0.77		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		84.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.57		Z2
軽油		0.51		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
タックコート PK-4

2655555376-00-C0-0000-3

東松山市

J07

費用の内訳

全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410260)

施工P(機 1.380%, 労10.170%, 材88.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.88		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.66		R1
運転手(特殊)		2.06		R2
特殊作業員		2.03		R3
土木一般世話役		0.73		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		80.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.17		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

2655555376-00-C0-0000-3

東松山市

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 表層(歩道部)

1 m2 当り

(CB410261)

施工P(機 0.440%, 労48.110%, 材51.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.29		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.08		K2
特殊作業員		18.62		R1
普通作業員		16.71		R2
土木一般世話役		5.1		R3
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		45.96		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.33		Z2
ガソリン レギュラー		0.1		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
30 mm
再生細粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	ランマ運転	日		SP100610
第0002号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線 15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用	m		WB821210
第0003号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線 15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，黄 鉛・クロムフリー，アス ファルト舗装，全ての費用	m		WB821210
第0004号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，破線 30cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用	m		WB821210
第0005号施工表	区画線設置 無し，溶融式手動，無し，ゼブラ 45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用	m		WB821210
第0006号施工表	貨物自動車による運搬（1車一回（片 道）） 路面切削機（ホイール廃材積込 付）2.0m，20 km，無	台		SB010010
第0007号施工表	貨物自動車による運搬（1車一回（片 道））機械損料分 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置 付）[切削幅2.0m]，20 km，損料，排 出ガス対策2次型	台		SB010011
第0001号施工P	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以 下)，有り，全ての費用	m2		CB430010
第0002号施工P	殻運搬(路面切削) 無し，5.0km以下，全ての費用	m3		CB430020
第0003号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版，15cm以下，全ての費用	m		CB430510

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0004号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 有り, 4cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0005号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0006号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0007号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0008号施工P	表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生細粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410261

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

代価表等

R 8 市道第 7 0 9 0 号線ほか（五領町ほか）舗装本復旧工事

設計書3(平面図3)

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正		1. 02	機械経費(賃料)補正		1. 00
単価適用年月		(R0807) 令和08年07月					
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月		令和08年07月					
主たる工種		舗装工事					
施 工 地 域		一般交通影響有り (2) -1					
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分		閉所型 完全週休 2 日 (土日)					

第1号一位代価表

舗装版切断 (t=15cm以下)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工 P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第2号一位代価表

As切断濁水処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 20kmまで					
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.07				
合 計		式			

第3号一位代価表

舗装版破碎 (t=15cm以下)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第2号施工 P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第4号一位代価表

殻運搬処理（車道、破碎、t=15cm以下）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎，機械(騒音対策不要、厚15cm以下)，無し，11.5km以下，全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 東松山県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

殻運搬処理（歩道、破碎、t=15cm以下）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎，機械(騒音対策不要、厚15cm以下)，無し，11.5km以下，全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 東松山県土整備事務所 適用区分 As廃材	220				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

不陸整正（車道、1000m2未満、補足材なし）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)		m2			第1号施工表
1000m2未満，舗装版のみの打換え，無	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第7号一位代価表

不陸整正（歩道、補足材なし）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工（人力路盤施工）		m2			第1号特殊施工
補足材なし	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

表層（再生密粒度As(13)、t=5cm、PK-3、3.0m超）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第4号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費 用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

表層（再生細粒度As(13)、t=3cm、PK-3、1.4m以上）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第5号施工P
1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生細粒 度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全て の費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

コンクリート工（コンクリート、小型構造物（18-8-25高炉）、t=19cm）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第6号施工P
小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，養生無し，無し，全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第11号一位代価表

溶融式区画線（実線、黄、W=15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第6号施工表
無し，溶融式手動，無し，実線15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛・クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第12号一位代価表

ラバーポール撤去・再設置

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物撤去工（ラバーポール）		本			第7号施工表
貼付式，10本未満，無，無	100				
道路付属物設置工（ラバーポール）		本			第8号施工表
着脱式（穿孔式・3本脚），手間のみ，本体径80ベース径250高さ800mm，10本未満，夜間補正なし，時間制約補正なし	100				
合 計		本			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		
					)

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)

不陸整正(路床又は路盤の補足材敷
均転圧)

100.00 m2 当り

(WB430630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 舗装版のみの打換え		日			第2号施工表
タイヤローラ運転 舗装版のみの打換え		日			第3号施工表
振動ローラ運転 舗装版のみの打換え		日			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

J01 条件名称
J02 総施工量
J03 打換え区分
すりつけ作業の有無

入力名称
1000m2未満
舗装版のみの打換え
無

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK430540)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m3		供用日			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 打換え区分

入力名称
舗装版のみの打換え

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) タイヤローラ運転

1.00 日 当り

(WK430150)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 打換え区分

入力名称
舗装版のみの打換え

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 振動ローラ運転

1.00 日 当り

(WK430550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 打換え区分

入力名称
舗装版のみの打換え

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転

1.00 日 当り

(SP100610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60～80kg		供用日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物撤去工(車線分離標) 1.00 本 当り

(WB812410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車線分離標撤去 固定式 貼付式	1.000	本			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	貼付式
J02	施工規模	10本未満
J03	夜間作業の補正	無
J04	時間制約を受ける場合の補正	無

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物設置工(車線分離標〔ラバーポール〕設置) 1.00 本 当り

(SB812400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	1.000	本			
車線分離標(ラバーポール)着脱式 穿孔式・3本脚 φ80 h800 (控除分)	1.000	本			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	着脱式(穿孔式・3本脚)
J02	材料費区分	手間のみ
J03	規格・仕様	本体径80ベース径250高さ800mm
J04	施工規模	10本未満
J05	夜間作業の補正	夜間補正なし
J06	時間制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)
PJ0010

補足材なし

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ランマ運転	日				第5号施工表
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m2	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	舗装版種別	アスファルト舗装版
J05	費用の内訳	15cm以下 全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工P(機12.850%, 労81.240%, 材 5.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.85		K1
土木一般世話役		29.54		R1
運転手(特殊)		27.52		R2
普通作業員		24.18		R3
軽油		5.91		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	無し
J07	運搬距離(km)(DID区間無)	11.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410260)

施工P(機 1.380%, 労10.170%, 材88.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.88		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.66		R1
運転手(特殊)		2.06		R2
特殊作業員		2.03		R3
土木一般世話役		0.73		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		80.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.17		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3

2655555380-00-C0-0000-3

東松山市

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 表層(歩道部)

1 m2 当り

(CB410261)

施工P(機 2.300%, 労21.680%, 材76.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		1.72		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		0.34		K2
普通作業員		8.19		R1
特殊作業員		5.47		R2
運転手(特殊)		3.71		R3
土木一般世話役		1.99		R4
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		67.77		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.87		Z2
軽油		0.34		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m以上
30 mm
再生細粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3
全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労37.550%, 材62.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		19.8		R1
特殊作業員		8.17		R2
土木一般世話役		8.14		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		62.45		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	小型構造物
J02	打設工法	人力打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	養生無し
J07	現場内小運搬の有無	無し
J13	費用の内訳	全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧) 1000m2未満, 舗装版のみの打換え, 無	m2		WB430630
第0002号施工表	小型バックホウ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430540
第0003号施工表	タイヤローラ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430150
第0004号施工表	振動ローラ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430550
第0005号施工表	ランマ運転	日		SP100610
第0006号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0007号施工表	道路付属物撤去工(車線分離標) 貼付式, 10本未満, 無, 無	本		WB812410
第0008号施工表	道路付属物設置工(車線分離標〔ラバー ボール〕設置) 着脱式(穿孔式・3本脚), 手間の み, 本体径80ペー ス径250高さ800mm, 10本未満, 夜間補 正なし, 時間制約補正なし	本		SB812400
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以 下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不 要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以 下, 全ての費用	m3		CB227010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0004号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費 用	m2		CB410260
第0005号施工P	表層(歩道部) 1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生細粒 度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全て の費用	m2		CB410261
第0006号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3		CB240010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

数量集計表

R 8 市道第 7 0 9 0 号線ほか（五領町ほか）舗装本復旧工事

設計書1(平面図1)

工事区分：

工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別					規 格	単位	数量	改 め	備 考
舗装本復旧（設計書1）									
						式	1		
						式	1		
					路面切削	6cm以下	m2	2,535.4	2,540
					殻運搬処理（切削）	10t積級、2.0km以下、DID有、As処分	m3	126.8	127
					舗装打換え工		式	1	
					表層（車道）	再生密粒度As(13)、t=5cm、PK-3、3.0m超	m2	2,535.4	2,540
					区画線工		式	1	
					区画線工		式	1	
					溶融式区画線	実線、白、W=15cm	m	762.5	760
					溶融式区画線	破線、白、W=15cm	m	8.0	8
					溶融式区画線	ゼブラ、白、W=45cm	m	16.7	17
					溶融式区画線	文字記号、白、W=15cm(換算)	m	116.8	120
					溶融式区画線	グリーンベルト、緑、すべり抵抗値大	m2	120.2	120
交通誘導警備員（設計書1）						式	1		
					交通誘導警備員		式	1	
					交通誘導警備員		式	1	
					交通誘導警備員B		人日		
間接工事費						式	1		
					共通仮設費		式	1	
					運搬費		式	1	
					建設機械運搬費	往復	式	1	1

舖裝本復旧集計表

[illegible]

R 8 市道第 7 0 9 0 号線ほか（五領町ほか）舗装本復旧工事

数量調書

工事区分・工種	種別・細別	施工1	施工2	施工3	施工4	施工5	施工6	合計
路面切削	t=5cm	854.3	1,031.7	194.4	48.5	76.9	329.6	2,535.4 m2
表層（車道）	再生密粒度As(13)、t=5cm、PK-3、3.0m超	854.3	1,031.7	194.4	48.5	76.9	329.6	2,535.4 m2
溶融式区画線	実線、白、W=15cm	311.9	348.6	17.7			84.3	762.5 m
溶融式区画線	破線、白、W=15cm						8.0	8.0 m
溶融式区画線	セアラ、白、W=45cm	6.4	2.5		2.3	3.0	2.5	16.7 m
溶融式区画線	文字記号、白、W=15cm換算	27.8	41.8	4.6	18.6	18.6	5.4	116.8 m
溶融式区画線	グリーンベルト、緑、すべり抵抗値大	45.9	51.3				23.0	120.2 m2

R 8 市道第 7 0 9 0 号線ほか（五領町ほか）舗装本復旧工事
交通誘導員日数算定表

工事区分・工種	種別・細別	計算式	日数	備考
路面切削	6cm以下、4,000㎡以下	$2,535.4 \text{ m}^2 \div 1,400 \text{ m}^2/\text{日}$	1.81	土木工事標準積算基準書 I-14-①-113
表層（車道）	再生密粒度As(13)、t=5cm、PK-3、3.0m超	$2,535.4 \text{ m}^2 \div 2,300 \text{ m}^2/\text{日}$	1.10	土木工事標準積算基準書 I-14-①-103
溶融式区画線	実線、白、W=15cm	$762.5 \text{ m} \div 1,000 \text{ m}/\text{日}$	0.76	土木工事標準積算基準書 VI-1-①-2
溶融式区画線	破線、白、W=15cm	$8.0 \text{ m} \div 900 \text{ m}/\text{日}$	0.01	土木工事標準積算基準書 VI-1-①-2
溶融式区画線	ゼブラ、白、W=45cm	$16.7 \text{ m} \div 450 \text{ m}/\text{日}$	0.04	土木工事標準積算基準書 VI-1-①-2
溶融式区画線	文字記号、白、W=15cm(換算)	$116.8 \text{ m} \div 333 \text{ m}/\text{日}$	0.35	土木工事標準積算基準書 VI-1-①-2
溶融式区画線	グリーンベルト、緑、すべり抵抗値大	※実線W=30cmに換算 $400.7 \text{ m} \div 625 \text{ m}/\text{日}$	0.64	土木工事標準積算基準書 VI-1-①-2
		計 日	4.71	
実日数 配置人数				
施工時 誘導員B 4名配置	4.71 ×	4 人＝	18.84	改め 19 人

数量集計表

R 8 市道第 7 0 9 0 号線ほか（五領町ほか）舗装本復旧工事

設計書2(平面図2)

工 事 名： R 8 市道第 7 0 9 0 号線ほか（五領町ほか）舗装本復旧工事									
事業区分： 数 量 総 括 表									
工事区分：									
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別					規 格	単 位	数 量	改 め	備 考
舗装本復旧（設計書2）									
						式	1		
						式	1		
						m2	1, 253. 6	1, 250	
						m3	62. 7	63	
						式	1		
						m	2. 9	3	
						式	1	1	
						m2	1. 0	1	
						m3	0. 03	0. 03	
						m2	1. 0	1	
						m2	1, 244. 0	1, 240	
						m2	9. 6	10	
						m2	1. 0	1	
						式	1		
						式	1		
						m	375. 5	380	
						m	196. 5	200	
						m	4. 0	4	
						m	2. 0	2	
						式	1		
						式	1		
						式	1		
						人日			
						式	1		
						式	1		
						式	1		
						式	1	1	

R 8 市道第 7 0 9 0 号線ほか（五領町ほか）舗装本復旧工事
舗装本復旧集計表

工事区分・工種	種別・細別	計算式	数 量	備考
路面切削	6cm以下	1,253.6	1,253.6 m2	数量調査より
殻運搬処理（切削）	10t積級、5.0km以下、DID無、As処分	1,253.6×0.05	62.7 m3	数量調査より
舗装切断工	t=15cm以下	t=3cm 2.9	2.9 m	数量調査より
As切断濁水処理	積載量2t、運搬20kmまで、処分費	t=3cm 2.9×0.00086	0.002 m3	数量調査より
舗装版破碎積込	As、t=4cm以下、障害等有、機械	1.0	1.0 m2	数量調査より
殻運搬処理（歩道・破碎）	10t積級、t=15cm以下、6.5km以下、DID無、As処分	1.0×0.03	0.03 m3	数量調査より
不陸整正（歩道）	補足材なし	1.0	1.0 m2	数量調査より
表層（車道）	再生密粒度As(20)、t=5cm、PK-4、3.0m超	1,244.0	1,244.0 m2	数量調査より
表層（車道）	再生密粒度As(20)、t=5cm、PK-3、3.0m超	9.6	9.6 m2	数量調査より
表層（歩道）	再生細粒度As(13)、t=3cm、PK-3、1.4m未満	1.0	1.0 m2	数量調査より
溶融式区画線	実線、白、W=15cm	375.5	375.5 m	数量調査より
溶融式区画線	実線、黄、W=15cm	196.5	196.5 m	数量調査より
溶融式区画線	破線、白、W=30cm	4.0	4.0 m	数量調査より
溶融式区画線	ゼブラ、白、W=45cm	2.0	2.0 m	数量調査より

R 8 市道第 7 0 9 0 号線ほか（五領町ほか）舗装本復旧工事
数量調書

工事区分・工種	種別・細別	施工1	施工2	施工3	合計
路面切削	t=5cm	1,128.7		124.9	1,253.6 m ²
舗装切断工	t=3cm		2.9		2.9 m
舗装版破碎積込	t=3cm		1.0		1.0 m ²
不陸整正（歩道）	補足材なし		1.0		1.0 m ²
表層（車道）	再生密粒度As(20)、t=5cm、PK-4、3.0m超	1,128.7		115.3	1,244.0 m ²
表層（車道）	再生密粒度As(20)、t=5cm、PK-3、3.0m超			9.6	9.6 m ²
表層（歩道）	再生細粒度As(13)、t=3cm、PK-3、1.4m未満		1.0		1.0 m ²
溶融式区画線	実線、白、W=15cm	349.0		26.5	375.5 m
溶融式区画線	実線、黄、W=15cm	176.1		20.4	196.5 m
溶融式区画線	破線、白、W=30cm			4.0	4.0 m
溶融式区画線	ゼブラ、白、W=45cm			2.0	2.0 m

R 8 市道第 7 0 9 0 号線ほか（五領町ほか）舗装本復旧工事
交通誘導員日数算定表

工事区分・工種	種別・細別	計算式	日数	備考
路面切削	6cm以下、4,000㎡以下	1,253.6 m ² ÷ 1,400 m ² /日	0.90	土木工事標準積算基準書 I-14-①-113
舗装切断工	t=15cm以下	2.9 m ÷ 203 m ² /日	0.01	土木工事標準積算基準書 I-14-①-117
舗装版破砕	As、t=4cm以下、障害等有、機械	1.0 m ² ÷ 35 m ² /日	0.03	土木工事標準積算基準書 I-14-①-116
敷きならし作業 不陸整正（歩道）	補足材なし	1.0 m ² ÷ 70 m ² /日	0.01	土木工事標準積算基準書 参50
締固め作業 不陸整正（歩道）	補足材なし	1.0 m ² ÷ 120 m ² /日	0.01	土木工事標準積算基準書 参50
表層（車道）	再生密粒度As(20)、t=5cm、PK-4、3.0m超	1,244.0 m ² ÷ 2,300 m ² /日	0.54	土木工事標準積算基準書 I-14-①-103
表層（車道）	再生密粒度As(20)、t=5cm、PK-3、3.0m超	9.6 m ² ÷ 2,300 m ² /日	0.00	土木工事標準積算基準書 I-14-①-103
表層（歩道）	再生細粒度As(13)、t=3cm、PK-3、1.4m未満	1.0 m ² ÷ 250 m ² /日	0.00	土木工事標準積算基準書 I-14-①-103
熔融式区画線	実線、白、W=15cm	375.5 m ÷ 1,000 m/日	0.38	土木工事標準積算基準書 VI-1-①-2
熔融式区画線	実線、黄、W=15cm	196.5 m ÷ 1,000 m/日	0.20	土木工事標準積算基準書 VI-1-①-2
熔融式区画線	破線、白、W=30cm	4.0 m ÷ 550 m/日	0.01	土木工事標準積算基準書 VI-1-①-2
熔融式区画線	ゼブラ、白、W=45cm	2.0 m ÷ 450 m/日	0.00	土木工事標準積算基準書 VI-1-①-2
		計 日	2.09	
実日数 配置人数				
施工時 誘導員B 4名配置	2.09 × 4 人 =	8.36	改め 9 人	

数量集計表

R 8 市道第 7 0 9 0 号線ほか（五領町ほか）舗装本復旧工事

設計書3(平面図3)

工 事 名： R 8 市道第 7 0 9 0 号線ほか（五領町ほか）舗装本復旧工事									
事業区分： 数 量 総 括 表									
工事区分：									
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別					規 格	単 位	数 量	改 め	備 考
					舗装本復旧（設計書3）				
					舗装工	式	1		
					舗装打換え工	式	1		
					舗装切断工	t=15cm以下	m	52.4	52
					As切断濁水処理	積載量2t、運搬20kmまで、処分費	式	1	1
					舗装版破碎積込	As、t=15cm以下、障害等無、機械	m2	104.4	104
					殻運搬処理（車道・破碎）	10t積級、t=15cm以下、11.5km以下、DID無、As処分	m3	3.0	3
					殻運搬処理（歩道・破碎）	10t積級、t=15cm以下、11.5km以下、DID無、As処分	m3	1.3	1
					不陸整正（車道）	1000m2未満、補足材なし	m2	55.9	56
					不陸整正（歩道）	補足材なし	m2	44.8	45
					表層（車道）	再生密粒度As(13)、t=5cm、PK-3、3.0m超	m2	55.9	56
					表層（歩道）	再生細粒度As(13)、t=3cm、PK-3、1.4m以上	m2	44.8	45
					コンクリート工（車道）	コンクリート、小型構造物（18-8-25高炉）、t=19cm	m3	0.7	1
					区画線工		式	1	
					区画線工		式	1	
					溶融式区画線	実線、黄、W=15cm	m	4.7	5
					道路付属物工		式	1	
					道路付属物工		式	1	
					ラバーポール撤去	貼付式	本	4	4
					ラバーポール再設置	着脱式（穿孔式・3本脚）	本	4	4
					交通誘導警備員（設計書3）		式	1	
					交通誘導警備員		式	1	
					交通誘導警備員		式	1	
					交通誘導警備員B		人日		

R 8 市道第 7 0 9 0 号線ほか（五領町ほか）舗装本復旧工事
舗装本復旧集計表

工事区分・工種	種別・細別	計算式	数 量	備考
舗装切断工	t=15cm以下	t=5cm 48.7 t=3cm 3.7	52.4 m	数量調査より
As切断濁水处理	積載量2t、運搬20kmまで、処分費	t=5cm 48.7×0.00130 t=3cm 3.7×0.00086	0.07 m3	数量調査より
舗装版破砕積込	As、t=15cm以下、障害等無、機械	t=5cm 59.6 t=3cm 44.8	104.4 m2	数量調査より
殻運搬処理（車道・破砕）	10t積級、t=15cm以下、11.5km以下、DID無、As処分	t=5cm 59.6×0.05	3.0 m3	数量調査より
殻運搬処理（歩道・破砕）	10t積級、t=15cm以下、11.5km以下、DID無、As処分	t=3cm 44.8×0.03	1.3 m3	数量調査より
不陸整正（車道）	1000m2未満、補足材なし	55.9	55.9 m2	数量調査より
不陸整正（歩道）	補足材なし	44.8	44.8 m2	数量調査より
表層（車道）	再生密粒度As(13)、t=5cm、PK-3、3.0m超	55.9	55.9 m2	数量調査より
表層（歩道）	再生細粒度As(13)、t=3cm、PK-3、1.4m以上	44.8	44.8 m2	数量調査より
コンクリート工（車道）	コンクリート、小型構造物（18-8-25高炉）、t=19cm	0.71	0.71 m3	数量調査より
溶融式区画線	実線、黄、W=15cm	4.7	4.7 m	数量調査より
ラバーポール撤去	貼付式	4	4 本	数量調査より
ラバーポール再設置	着脱式（穿孔式・3本脚）	4	4 本	数量調査より

R 8 市道第 7 0 9 0 号線ほか（五領町ほか）舗装本復旧工事
数量調書

工事区分・工種	種別・細別	施工1	施工2	施工3	施工4	合計
舗装切断工	t=5cm	20.6	28.1			48.7 m
舗装切断工	t=3cm			1.9	1.8	3.7 m
舗装版破碎積込（車道）	t=5cm	23.8	35.8			59.6 m ²
舗装版破碎積込（歩道）	t=3cm			19.3	25.5	44.8 m ²
不陸整正（車道）	1000m ² 未満、補足材なし	23.5	32.4			55.9 m ²
不陸整正（歩道）	補足材なし			19.3	25.5	44.8 m ²
表層（車道）	再生密粒度As(13)、t=5cm、PK-3、3.0m超	23.5	32.4			55.9 m ²
表層（歩道）	再生細粒度As(13)、t=3cm、PK-3、1.4m以上			19.3	25.5	44.8 m ²
コンクリート工（車道）	コンクリート、小型構造物（18-8-25高炉）、t=19cm	0.06	0.65			0.71 m ³
溶融式区画線	実線、黄、W=15cm	4.7				4.7 m
ラバーポール撤去	貼付式			2	2	4.0 本
ラバーポール再設置	着脱式（穿孔式・3本脚）			2	2	4.0 本

R 8 市道第 7 0 9 0 号線ほか（五領町ほか）舗装本復旧工事
交通誘導員日数算定表

工事区分・工種	種別・細別	計算式	日数	備考
舗装切断工	t=15cm以下	52.4 m ÷ 203 m2/日	0.26	土木工事標準積算基準書 I-14-①-117
舗装版破碎	As、t=15cm以下、障害等無、機械	104.4 m2 ÷ 484 m2/日	0.22	土木工事標準積算基準書 I-14-①-116
不陸整正（車道）	1000m2未満、補足材なし	55.9 m2 ÷ 1,724 m2/日	0.03	土木工事標準積算基準書 I-14-①-119
敷きならし作業 不陸整正（歩道）	補足材なし	44.8 m2 ÷ 70 m2/日	0.64	土木工事標準積算基準書 参50
締固め作業 不陸整正（歩道）	補足材なし	44.8 m3 ÷ 120 m2/日	0.37	土木工事標準積算基準書 参50
表層（車道）	再生密粒度As(13)、t=5cm、PK-3、3.0m超	55.9 m2 ÷ 2,300 m2/日	0.02	土木工事標準積算基準書 I-14-①-103
表層（歩道）	再生細粒度As(13)、t=3cm、PK-3、1.4m以上	44.8 m2 ÷ 940 m2/日	0.05	土木工事標準積算基準書 I-14-①-103
コンクリート工（車道）	コンクリート、小型構造物（18-8-25高炉）、t=19cm	0.7 m3 ÷ 5 m3/日	0.14	土木工事標準積算基準書 I-14-①-56
熔融式区画線	実線、黄、W=15cm	4.7 m ÷ 1,000 m/日	0.00	土木工事標準積算基準書 VI-1-①-2
ラバーポール撤去	貼付式	4 本 ÷ 100 本/日	0.04	土木工事標準積算基準書 I-14-②-23
ラバーポール設置	着脱式（穿孔式・3本脚）	4 本 ÷ 30 本/日	0.13	土木工事標準積算基準書 I-14-②-23
		計 日	1.90	
実日数 配置人数				
施工時 誘導員B 2名配置 1.90 × 2 人 = 3.80 改め 4 人				