

令和 8 年度

実籾小前整圧器室外構フェンス設置工事
設 計 書

習志野市実籾1－27

工務部 ガス水道供給課

総括表				
工務部 ガス水道供給課		工事番号	建8－105	
工事名	実籾小前整圧器室外構フェンス設置工事			
工事場所	習志野市実籾1－27			

本工事内訳書

[illegible]

内訳書

コード	名称	規格1	規格2	数量単位	名称	規格1	規格2	単位	数量	単価	金額	摘要
第1号内訳書	材料費			1式								
					メッシュパネル	J型 H=1500 塗装品		枚	21			
					メッシュパネル	J型 H=1000 塗装品		枚	11			
					メッシュフェンス支柱セット	部品含む		本	11			
					メッシュフェンス傾斜柱セット	部品含む		本	11			
					メッシュフェンス門扉	H=2500 くぐり式門扉 塗装品		基	1			
					材料費計							
第2号内訳書	労務費			1式								
					人力掘削			m	1.11			
					フェンス組立設置工	Jメッシュ J型 H=3000		m	8.6			
					フェンス組立設置工	Jメッシュ J型 H=2500		m	21.5			
					フェンス組立設置工	Jメッシュ 門扉		基	1			
					基礎ブロック	Jメッシュ		基	20			
					基礎ブロック	門扉		基	2			
					交通誘導警備員B			人	28			
					労務費計							
第3号内訳書	本復旧費			1式								
					人力掘削	t=10cm		m	5			
					発生土処分工	小運搬含む		m	5			
					路盤工	再生粒度調整砕石	RM-40 t=5cm	m	50.01			
					舗装工	開粒度As20	t=5cm	m	50.01			
					計							