

参 考

工事No	08-01
設計日	令和8年8月3日

工事名称 健康センター給湯ボイラー交換工事

工事場所 浦安市猫実一丁目2番5号

工期 契約締結日の翌日から令和9年3月5日

【工事概要】
健康センターの給湯ボイラー改修工事を行う。
・真空温水ヒータ（1台 撤去・新設）

[illegible]

[illegible]

健康センター		給湯設備		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
真空温水ヒータ	参考型番:VEC-16ESN -W-13A 国土交通省仕様	1	台			
感震器	V-725 取付板・アンカセット	1	式			
(構成用)動力盤	200V 標準 遠方発停 VEC-10～20ESN(R) ガス焼き低圧 DC24Vリレー付	1	式			
SUSケミカルアンカー	M12	4	本			
熱煙感知ボイラ停止専用システム	参考型番:F-BoSS-F01-0-0-0 熱感知器(定温式):1基 煙感知器(光電式):1基 ボイラ停止中継盤(信号変換器付) :1基	1	式			
真空温水ヒータ搬入・据付	参考型番:VEC-16ESN -W-13A	1	台			
フレキ配管接続	10k-50A 200L	2	か所			
給湯配管接続	HTLP 25A	1	式			
ガス配管接続	SGP 20A フル特配管含む	1	式			
ドレン配管接続	SGP 20A	1	式			
真空温水ヒータ廻り配線接続	IV F-BoSS配線工事含む 保護管PV含む	1	式			
煙道配管接続	150A	1	式			
保温・ラッキング	煙道(100×150t + 加鉄板)・給湯配管(グラスル20t + 網掛け)	1	式			
試運転調整	消防手続き含む	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]