

令和7年度 参考数量書

1. 工 事 名 小林小学校自家用電気工作物改修工事
2. 工 事 箇 所 久喜市 菖蒲町小林 地内

工 事 の 大 要	キュービクル改修工事 一式、高圧引込設備工事 一式 キュービクル基礎増設工事 一式 雑工事 一式
備 考	・この参考数量書は本工事を積算する際の参考として提示するものです。 ・入札の際には、設計図書を基に積算してください。 ・参考数量書に関する質問につきましては回答できませんので、ご了承ください。

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	内訳総括表						
I	直接工事費		式	1			
II	共通仮設費		式	1			
	計						
III	現場管理費		式	1			
	計						
IV	一般管理費		式	1			
	計						
V	有価物売却費		式	1			
	工事価格 合 計						
	改 め						
	消費税及び地方消費税の額	工事価格×10%	式	1			
	工事費 合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費	積上げ分					
	仮囲い	L1.2 H0.8 A型バリケード 20m	台	17			
	工事表示板	1100×1400 枠付	枚	1			
	交通誘導員B		式	1			
	Ⅱ. 合 計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
E	電気設備工事		式	1			
A	建築工事		式	1			
	直接工事費合計		式	1			
II	有価物売却費						
E	電気設備工事		式	1			
A	建築工事		式	1			
	有価物売却費合計		式	1			
	総合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
E	電気設備工事						
1	キュービクル改修工事		式	1			
2	重量工事		式	1			
3	産廃処分		式	1			
4	現地試験		式	1			
5	高圧引込設備		式	1			
6	低圧側対応		式	1			
	E電気設備合計						但し、有価物売却費を除く

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	キュービクル改修工事						
	高圧受電盤		面	1			
	低圧動力盤		面	1			
	低圧電灯盤		面	1			
	動力トランス	200KVA	台	1			
	電灯トランス	50KVA	台	1			
	3相 リアクトル	油入式 L=6% 3.19Kvar	台	1			
	3相 コンデンサ	油入式 L=6% 53.2Kvar	台	1			
	1.合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	重量工事						
	既存キュービクル撤去	撤去・搬入・副材料費	式	1			
	2.合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	産廃処分						
	産廃処分費	マニフェスト有	式	1			
	3.合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	現地試験						
	耐圧・継電器・SOG試験		式	1			
	主任技術者立会		人工				
	交通運搬費		式	1			
	4.合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	高圧引込設備						
	PAS 方向性VT/LA内蔵	方向性 300A ステンレス製	台	1			
	高圧ケーブル	6600V EM-CET38	m	25			
	PAS端子		本	3			
	端末処理6kV	屋内 EM-CET 38mm2	ヶ所	1			
	端末処理6kV	屋外 EM-CET 38mm2	ヶ所	1			
	立上り防護管		本	1			
	分岐バンド	38sq用	個	1			
	ケーブルブラケット		本	1			
	ゴムスペーサー		個	1			
	高圧線保護管	露出 G82	m	4			
	関連部材	異種コンビネーション等	式	1			
	高所作業車	8～10m未満 幅広デッキ 旋回タイプ	日	1			
	PAS撤去・処分費	マニフェスト有	式	1			
	東京電力申請費		式	1			
	労務費		式	1			
	交通運搬費		式	1			
	5.合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
6	低圧対応						
	トリプレックス電力ケーブル	管内 CV-T 100mm2	m	3			
	トリプレックス電力ケーブル	管内 CV-T 22mm2	m	54			
	銅線用裸圧着スリーブ	直線突合わせ用(B) 100	個	3			
	銅線用裸圧着スリーブ	直線突合わせ用(B) 22	個	54			
	銅線用裸圧着端子	R形 一つ穴 100-10, 12	個	3			
	銅線用裸圧着端子	R形 一つ穴 22-12	個	54			
	労務費		式	1			
	雑材消耗品		式	1			
	交通運搬費		式	1			
	6.合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		式	1			
2	キュービクル基礎改修工事		式	1			
3	雑工事		式	1			
	A建築合計						但し、有価物売却費を除く

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	清掃	草引き共 外部	m2	93.2			
	1.合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	キュービクル基礎改修工事						
	キュービクル基礎増設		式	1			別紙明細1
	2.合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	雑工事						
	フェンス周り砂利	t100 再生碎石	m3	8.62			
	サインプレート		式	1			別紙明細2
	消火器BOX	10型 1本用	式	1			別紙明細3
	防草シート		m2	67.4			
	施工手間	防草シート	人工				
	3.合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	乗率	単 価	金 額	備 考
1	キュービクル基礎増設工事							
	土工 根切	小規模土工	m3	1.46				
	土工 床付け	総堀り	m2	4.17				
	土工 埋戻し	B種 発生土 小規模土工	m3	0.88				
	土工 敷均し	締め固め共	m3	0.28				
	土工 土工機械運搬	根切 埋戻し 敷均し 小規模土工	往復	1.00				
	地業 砕石	県北 再生切込砕石	m3	0.28				
	鉄筋 D13		t	0.05				
	鉄筋 鉄筋組立加工	小型構造物	t	0.05				
	コンクリート 土間コンクリート	Fc24-18	m3	0.81				
	コンクリート 打設手間	工作物の基礎等 小型構造物 人力打設	m3	0.81				
	コンクリート 圧送基本料金		回	1.00				
	型枠 普通合板型枠	小型構造物用型枠	m2	3.33				
	型枠 運搬	30km程度 往復 4t	m2	3.33				
	あと施工アンカー	D19 ケミカル 横	本	56.00				
	増打継部目地シーリング	PS-2 20*20程度	m	4.78				
	小計							
	別紙明細1	改め						

	名 称	仕 様	単位	数 量	乗率	単 価	金 額	備 考
3	消火器BOX							
	消火器BOX	10型 1本用	個	1.00				
	取付手間		人工					
	小計							
	別紙明細3	改め						