

単価適用日 2026年 8月 1日

総括表

道路建設課				工事番号					提出年月日						
						部長		次長		課長		主幹		設計者	
年度 科目		令和 8 年度		第 款		第 項		第 目		第 節					
工事名		道路拡幅工事(R8 市道2007号外1路線)													
工事場所		市川市稲越3丁目25番地先							工事施工方法		請 負				
									工 事 期 間		令和9年3月26日迄				
工事費総額				円											
工事価格計				円											
消費税相当額				円											

設 計 説 明	工事延長	L=410m
	舗装工	
	車道舗装	2642m ²
	歩道舗装	386m ²
	排水構造物工	
	U型側溝工	273m
	集水桝	18箇所
	縁石工	
	歩車道境界ブロック	142m
	区画線工	一式
	附帯工	一式
	【前払い率】	40%
	【工種区分】	道路改良工事
	【現場環境改善費】	なし
	【施工地域区分】	一般交通影響有り(2)
	【契約保証補正区分】	金銭的保証

工 事 数 量 総 括 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路改良		式	1			
道路土工		式	1			
掘削工		式	1			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	式	1			
掘削	路盤	式	1			
土砂等運搬	土砂 仮置き場～処分場	式	1			
土砂等運搬	土砂 現場～仮置き場	式	1			
残土等処分	土砂	式	1			
土砂等運搬	路盤	m3	150			
残土等処分	路盤	m3	150			

工 事 数 量 総 括 表

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量盛土工		式	1			
作業土工		式	1			
床掘り	土砂	式	1			
床掘り	路盤	式	1			
埋戻し	土砂 土質:再生砂	式	1			
排水構造物工		式	1			
側溝工		式	1			
落蓋式U型側溝	U型側溝規格:240×300	m	13			
落蓋式U型側溝	U型側溝規格:U300×300	m	66			
落蓋式U型消音側溝	U型側溝規格:U240×300	m	15			
落蓋式U型消音側溝(底打ち)	U型側溝規格:U300×400	m	59			

工 事 数 量 総 括 表

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
浸透側溝	300×400	m	10			
土留付側溝	240×300	m	24			
遠心ボックスカルバート	φ 250	m	12			
落蓋式U型側溝(底打ち)	U240×300	m	29			
落蓋式U型側溝(底打ち)	U240×400	m	6			
落蓋式U型側溝(底打ち)	U240×500	m	5			
落蓋式U型側溝(底打ち)	U300×300	m	7			
落蓋式U型側溝(底打ち)	U300×400	m	30			
落蓋式U型側溝(底打ち)	U300×500	m	9			
落蓋式U型側溝(底打ち)	U300×600	m	1			
側溝蓋	U240用	枚	50			

工 事 数 量 総 括 表

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝蓋	U240用グレーチング	枚	7			
側溝蓋	U300用	枚	107			
側溝蓋	U300用グレーチング	枚	11			
浸透側溝蓋	U300用	枚	19			
土留付側溝蓋	U240用	枚	45			
土留付側溝蓋	U240用グレーチング	枚	2			
消音側溝蓋	U240用	枚	15			
消音側溝蓋	U240用グレーチング	枚	2			
消音側溝蓋	U300用	枚	56			
消音側溝蓋	U300用グレーチング	枚	6			
VP管	φ 150	m	9			

工 事 数 量 総 括 表

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
VP管	φ 250	m	5			
集水桝・マンホール工		式	1			
集水桝	400×400×450	箇所	1			
集水桝	400×400×500	箇所	2			
集水桝	400×400×550	箇所	4			
集水桝	500×500×500	箇所	3			
集水桝	500×500×550	箇所	3			
集水桝	500×500×600	箇所	1			
集水桝	500×500×650	箇所	1			
集水桝	500×500×700	箇所	1			
集水桝	550×550×550	箇所	1			

工 事 数 量 総 括 表

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水枥	600×600×750	箇所	1			
1号街渠枥	L=0.7m	箇所	5			
2号街渠枥	L=0.6m	箇所	1			
3号街渠枥	L=0.6m	箇所	1			
街渠蓋	1号街渠	箇所	5			
街渠蓋	2号、3号街渠	箇所	2			
集水枥グレーチング	400×400T-25細目	箇所	4			
集水枥グレーチング	400×400T-2細目	箇所	3			
集水枥グレーチング	500×500T-25細目	箇所	4			
集水枥グレーチング	500×500T-2細目	箇所	5			
集水枥グレーチング	550×550T-2細目	箇所	1			

工 事 数 量 総 括 表

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水枿グレーチング	600×600T-2細目	箇所	1			
地下排水工		式	1			
宅内排水管接続		箇所	4			
構造物撤去工		式	1			
標識撤去工		式	1			
標識柱撤去	路側式	式	1			
標識柱撤去	片持式	式	1			
道路反射鏡撤去		式	1			
標識板撤去		式	1			
構造物取壊し工		式	1			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	3			

工 事 数 量 総 括 表

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	46			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm	m2	3,060			
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版	m2	280			
排水構造物撤去工		式	1			
VU管撤去	撤去	式	1			
L形側溝撤去	撤去	式	1			
運搬処理工		式	1			
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離:12km	m3	154			
殻運搬	アスファルト殻(小規模)) 運搬距離:12km	m3	13			
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬距離:5km	m3	9			

工 事 数 量 総 括 表

9 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	コンクリート殻（無筋二次） 運搬距離:5km	m3	2			
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋2次） 運搬距離:5km	m3	46			
カッター汚泥運搬、処分費		式	1			
殻処分	アスファルト殻	m3	167			
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	9			
殻処分	コンクリート殻（無筋2次）	m3	2			
殻処分	コンクリート殻（鉄筋2次）	m3	46			
舗装		式	1			
舗装工		式	1			
アスファルト舗装工		式	1			
表層（車道(1)）	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超 溶融スラグ入	m2	150			

工 事 数 量 総 括 表

10 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道(1))	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm	m2	150			
下層路盤(車道(1))	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚:150mm	m2	150			
表層(車道(2))	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超 熔融スラグ入	m2	2,110			
不陸整正(車道(2))	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:30mm	m2	2,110			
表層(車道(3))	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超 熔融スラグ入	m2	388			
上層路盤(車道(3))	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm	m2	388			
下層路盤(車道(3))	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚:150mm	m2	388			
安定処理工 (車道(3))	1m以下 固化材100m2あたり使用量:14.4t/100m2 固化	m2	388			
表層(歩道部(3))	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超 熔融スラグ入	m2	14			
不陸整正 (歩道(3))	再生クラッシャー RC-40 仕上り圧:40mm	m2	14			
表層(歩道部(4))	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超 熔融スラグ入	m2	14			

工 事 数 量 総 括 表

11 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層(歩道部(4))	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 1.4m以上	m2	14			
不陸整正(歩道部(4))	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り圧:40mm	m2	14			
透水性舗装工		式	1			
フィルター層(歩道部(1))	材料種類:砂 仕上り厚:50mm	m2	263			
下層路盤(歩道部(1))	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚:100mm	m2	263			
表層(歩道部(1))	開粒度As(13) 舗装厚:40mm	m2	263			
不陸整正(歩道部(2))	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚:40mm	m2	95			
表層(歩道部(2))	開粒度As(13) 舗装厚:40mm	m2	95			
薄層カー舗装工		式	1			
薄層カー舗装	舗装色:赤 規格・仕様:RPN-301	m2	260			
薄層カー舗装	舗装色:緑 規格・仕様:RPN-501	m2	79			

工 事 数 量 総 括 表

12 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
縁石工		式	1			
縁石工		式	1			
L型側溝（現場打ち）	FS-B	m	36			
L型側溝（現場打ち）	FT-BF25	m	5			
L型側溝（現場打ち）	バリアフリー凸型	m	12			
L型側溝（現場打ち）	FT-B1	m	1			
L型側溝（現場打ち）	MD-B1	m	29			
L型側溝	FS-C	m	55			
L型側溝	FS-C(水抜き部)	m	4			
L型側溝	FT-C	m	1			
防護柵工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

13 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路側防護柵工		式	1			
ガードパイプ	Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無し	m	24			
線形誘導標	ガイドアロー	基	2			
車止めポスト工		式	1			
門型車止め		本	5			
車止めポスト(打込み器具込)	φ114.3mm、H=800mm ダークブラウン	式	1			
標識工		式	1			
小型標識工		式	1			
標識柱・標識板新設	単柱式 警戒標識(幅員減少)	基	1			
標識柱・標識板移設	単柱式 警戒標識1枚(再利用)(学校、幼稚園、保育所等あり)	基	2			
標識柱・標識板新設	単柱式 規制標識板1枚	基	2			

工 事 数 量 総 括 表

14 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識板設置(電柱共架)	警戒標識1枚(再利用)	基	1			
標識板設置(電柱共架)	規制標識1枚	基	1			
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	380			
熔融式区画線	熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し	m	57			
熔融式区画線	熔融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 無し	m	26			
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・ 文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	m	65			
道路付属施設工		式	1			
照明工		式	1			
道路照明灯設置工(新設)	電柱共架	基	2			

工 事 数 量 総 括 表

15 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工		式	1			
工事用道路工		式	1			
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) (賃料等)	式	1			
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1			
仮舗装		式	1			
仮区画線工		式	1			
仮区画線	熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し	m	3			
仮区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	63			
仮区画線	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	m	19			
区画線消去		m	26			
道路修繕		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

16 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工		式	1			
工事用廃棄物		式				
廃棄物運搬	単管パイプ	式	1			
廃棄物運搬	プラスチック運搬	式	1			
廃棄物処分	プラスチック処分	式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			
付帯工		式	1			
舗装工		式	1			
コンクリート舗装		m2	3			
直接工事費計		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

17 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
仮設材運搬費(往復)		式	1			
技術管理費		式	1			
土質等試験費	30項目	式	1			
土質等試験費	六価クロム	式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

18 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
各種費用		式	1			
スクラップ控除		式	1			
スクラップ		式	1			
スクラップ		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			