

道路拡幅工事(R8 市道2007号外1路線)
数量総括表

1. 数量総括表

数量総括表(1)

工 種	種 別	細 別	形状・寸法	単位	数 量	設計数量	摘 要
土工	掘削工	土砂	小規模	m3	122.5	120	
		路盤		m3	95.5	100	
	作業土工	床掘	土砂	m3	107.8	110	
			路盤	m3	51.5	50	
		埋戻し	再生砂	m3	46.9	50	
	残土等運搬・処理	土砂		m3	230.3	230	
	残土等運搬・処理	路盤		m3	147.0	150	2.1t/m ³
縁石工	縁石工	L型側溝(現場打ち)	一般部 千葉県型両面B	m	35.9	36	
		L型側溝(現場打ち)	摺付部 バリアフリー	m	5.4	5	
		L型側溝(現場打ち)	切下げ部A 千葉県型	m	11.7	12	
		L型側溝(現場打ち)	摺付部B 千葉県型	m	0.6	1	
		L型側溝(現場打ち)	切下げ部B 千葉県型	m	29.4	29	
		L型側溝	一般部	m	54.7	55	
		L型側溝	一般部(水抜き穴)	m	4.0	4	
		L型側溝	摺付部	m	1.2	1	
区画線工	区画線工	溶融式区画線	白・実線(W=15cm)	m	377.7	380	
		溶融式区画線	白・実線(W=45cm)	m	57.1	57	
		溶融式区画線	白・破線(W=45cm)	m	25.7	26	
		溶融式区画線	15cm換算	m	64.4	65	
防護柵工	路側防護柵工	ガードパイプ	Gp-Cp-2E	m	24.4	24	
		ガイドアロー		基	2	2	
		門型車止め	H800, φ60.5	基	5	5	
	車止めポスト工	車止め	N種 φ114.3 H=850 耐衝撃性	本	8	8	
		車止め	土中打込み器具	個	1	1	
道路付属施設工	小型標識工	標識柱・標識板新設	幅員減少	基	1	1	
		標識柱・標識板移設	学校、幼稚園、保育所等 あり	基	2	2	標識板(再利用)
		標識柱・標識板新設	止まれ	基	1	1	
		標識柱・標識板新設	横断歩道	基	1	1	
		標識板新設	止まれ	基	1	1	
		標識板移設	学校、幼稚園、保育所等 あり	基	1	1	標識板(再利用)
電気設備工	道路照明工	照明	電柱共架	箇所	2	2	

[illegible]

[illegible]

数量総括表(4)

工 種	種 別	細 別	形状・寸法	単位	数 量	設計数量	摘 要		
排水構造物工	集水樹・マンホール工	集水樹	400×400×450	箇所	1	1			
			400×400×500	箇所	2	2			
			400×400×550	箇所	4	4			
			500×500×500	箇所	3	3			
			500×500×550	箇所	3	3			
			500×500×600	箇所	1	1			
			500×500×650	箇所	1	1			
			500×500×700	箇所	1	1			
			550×550×550	箇所	1	1			
			600×600×750	箇所	1	1			
			グレーチング樹	400×400、T-25、細目	箇所	4	4		
			400×400、T-2、細目	箇所	3	3			
			500×500、T-25、細目	箇所	4	4			
			500×500、T-2、細目	箇所	5	5			
	550×550、T-2、細目	箇所	1	1					
	600×600、T-2、細目	箇所	1	1					
	街渠樹工	1号街渠樹		箇所	5	5			
			2号街渠樹	箇所	1	1			
			3号街渠樹	箇所	1	1			

[illegible]