

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	35 船橋水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 001 千葉土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 01 大都市 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格										X1000	
管きょ工（開削工）										10S0200000	
					式						
φ 1 5 0 施工										20S15A0000	
					式						
φ 1 5 0 施工（昼間）										30SH150000	
					式						
掘削・床堀										40S1500000	
					式						
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3										DWI00000 0	
		50		m3						施工 第0-0001号内訳表	
機械掘削 バックホウ山積0.28m3										DWI00000 0	
		270		m3						施工 第0-0005号内訳表	
埋戻し										40S1500010	
					式						
機械埋戻し人力締固め 埋戻材：購入洗砂										DWI01000 0	
		50		m3						施工 第0-0007号内訳表	

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	270	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S1500030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場	320	m3				CB210110 0
						施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～処分場	320	m3				CB210110 0
						施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂	320	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場	320	m3				CB210110 0
						施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土	320	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0018号内訳表
建設発生土処分費	320	m3				DWG10000 0
						施工 第0-0019号内訳表
支給材・撤去材運搬						40S1500040
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場発生品運搬 運搬材料：撤去材及び残管 鋳鉄管									CB010410	0
	10.62		t						施工	第0-0020号内訳表
鋳鉄管据付・撤去									40S1500050	
				式						
鋳鉄管据付(複合) 管種：GX形、口径：φ150mm									DWI06000	0
	315.0		m						施工	第0-0021号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種：T形、口径：φ150mm									DWI06000	0
	314.2		m						施工	第0-0026号内訳表
GX形挿しロリク`切断溝切り加工および取付 口径：φ150mm									DWI07600	0
	16		口						施工	第0-0029号内訳表
ホ`リエチレンスリーブ`被覆 口径：φ150mm 管路全体被覆									DWF53100	0
	315.0		m						施工	第0-0032号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ`リエチレン製									DWF50200	0
	314.2		m						施工	第0-0033号内訳表
フランジ`蓋設置工 口径：φ100mm									DWF20100	0
	1		箇所						施工	第0-0034号内訳表
管防護									40S1500090	
				式						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐摩板巻付け工 φ 150mm						DWI39000 0
	2		箇所			施工 第0-0037号内訳表
仕切弁及び筐						40S1500110
			式			
仕切弁筐(ノカット型)据付 更新連絡部 土被り1.0m	1		箇所			DWF81200 0
						施工 第0-0038号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS、口径: φ 150mm 機械施工 土被り1.2m 縁石あり	1		箇所			DWI16000 0
						施工 第0-0040号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co廃材	0.1		m3			CB227010 0
						施工 第0-0044号内訳表
無筋2次処分費 千葉	0.3		t			Z901148010 0
消火栓・排水栓及び室						40S1500120
			式			
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー	1		箇所			DWI12200 0
						施工 第0-0045号内訳表
フランジ継手接合 口径: φ 75mm	1		口			DWF20000 0
						施工 第0-0050号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリエレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 75mm						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0051号内訳表
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0052号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co廃材						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0044号内訳表
無筋2次処分費 千葉						Z901148010 0
	0.3		t			
栓取り外し連絡						40S1500180
			式			
栓取り外し連絡 管種:T形、口径: φ 150mm						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0055号内訳表
仮配管取り外し連絡						40S1500190
			式			
仮配管取り外し連絡 管種:GX形、口径: φ 150mm						DWI26000 0
	1		箇所			施工 第0-0058号内訳表
仕切弁等操作						40S1500200
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0059号内訳表
給水管路土工						40S1500210
			式			
給水管切替土工事(宅地部) 埋戻材:発生土						DWF67600 0
	1		式			施工 第0-0060号内訳表
ステンパイプ据付・撤去						40S1500230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 40mm 総切替数1箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0063号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 50mm 総切替数1箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0071号内訳表
SSP給水管切替(φ 40mm・φ 50mm)[複合] 給水管口径: φ 40mm 総切替数2箇所						DWI81000 0
	1		式			施工 第0-0078号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0086号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 150mm× φ 50mm						DWI22000 0
	2		箇所			施工 第0-0087号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ リエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ 150mm						DWF53000 0
	4		箇所			施工 第0-0088号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ リエチレン製						DWF50200 0
	2.8		m			施工 第0-0033号内訳表
仮配管						40S1500270
			式			
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-PB又はSGP-VB 、口径：φ 100mm A仮配管工						DWI40800 0
	220.5		m			施工 第0-0089号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-PB又はSGP-VB、口径：φ 100mm B仮配管工						V0005 0
	6.8		m			施工 第0-0100号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-PB又はSGP-VB、口径：φ 100mm C仮配管工						V0003 0
	90.7		m			施工 第0-0110号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-PB又はSGP-VB 、口径：φ 100mm A仮配管工						DWI40900 0
	220.5		m			施工 第0-0114号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-PB又はSGP-VB、口径：φ 100mm B仮配管工						V0006 0
	6.8		m			施工 第0-0121号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-PB又はSGP-VB、口径：φ 100mm C仮配管工						V0004 0
	90.7		m			施工 第0-0127号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替(複合) 口径: φ 40mm 管側						DWI41000 0
	3		箇所			施工 第0-0131号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 50mm 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0134号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 40mm 管側						DWI41000 0
	3		箇所			施工 第0-0137号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 50mm 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0139号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ 100mm						DWI40700 0
	2		箇所			施工 第0-0141号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ 100mm						DWI40700 0
	2		箇所			施工 第0-0144号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ 100mm						DWI40600 0
	1		箇所			施工 第0-0146号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ 100mm						DWI40600 0
	1		箇所			施工 第0-0147号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設 φ 150mm 鋳鉄 仮配 φ 100mm 5ヵ月以内						DWI42500 0
	1		箇所			施工 第0-0148号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管用連絡 既設管口径：φ 150mm 土被り0.9m	1		箇所			DWI42000 0 施工 第0-0149号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設 φ 150mm 鋳鉄 仮配管100mm 栓設置あり 5箇月以内	1		箇所			DWI42900 0 施工 第0-0157号内訳表
不断水連絡工 口径：φ 150mm×φ 100mm	1		箇所			DWI22000 0 施工 第0-0158号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ 150mm	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0088号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ 150mm 土被り1.2m 13箇月以上	1		箇所			DWI44500 0 施工 第0-0161号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ 150mm	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0088号内訳表
単独栓設置(複合) 管種:T形、口径：φ 150	1		箇所			DWI10000 0 施工 第0-0163号内訳表
離脱防止金具設置工 口径：φ 150mm	2		箇所			DWF03100 0 施工 第0-0165号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ 150mm	2		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0088号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮配管用連絡工 φ150mm	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0166号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工 φ150×φ100 損耗費有	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0171号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置工 φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0175号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断止水栓設置工 φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0176号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 離脱防止金具設置工 φ150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0178号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮給水切替工 φ150 損耗費有	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0180号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮給水切替工 φ150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0182号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ50mm 仮配管用連絡工 φ150mm	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0183号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ50mm 単独栓設置 φ150mm	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0187号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板土留						40S1500280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] A, B1, B2, C布設工, A1, C伏越工 ベタ 損耗費有	1		式			VY0001 0 施工 第0-0189号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m ベタ A2伏越工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0192号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置工 φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0194号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 試掘工 φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0195号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡 φ150×φ50(給水切替)	4		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0196号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=3cm	510		m			CB430510 0 施工 第0-0198号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=3cm 実掘削部	194		m2			DWA09200 0 施工 第0-0199号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む	30	m3			DWI55000 0 施工 第0-0201号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm 、路盤材:RM-40	207	m2			DWC07500 0 施工 第0-0202号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=3cm 平均幅員1.4m未満	207	m2			CB410261 0 施工 第0-0203号内訳表
仮復旧撤去(再掘削) 舗装厚:t=30mm 、路盤厚:t=150mm	12	m2			DWI51000 0 施工 第0-0204号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=30mm	261	m2			DWI51000 0 施工 第0-0207号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=30mm 影響部	440	m2			DWA09200 0 施工 第0-0208号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm 、補足材:RM-40	700	m2			DWC02100 0 施工 第0-0209号内訳表
本復旧表層(歩道部) t=3cm 平均幅員1.4m以上	700	m2			CB410261 0 施工 第0-0212号内訳表
殻運搬 As廃材	27	m3			CB227010 0 施工 第0-0213号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A S 廃材処分費 葛南									Z901145020	0
	64		t							
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	31		m3						施工	第0-0214号内訳表
路盤廃材処分費 千葉									Z901143010	0
	63		t							
B路面復旧									4900	
				式						
歩道用平板ブロック撤去 平板ブロック規格:300×300 (再設置)									DWC15000	0
	5		m2						施工	第0-0215号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	0.9		m3						施工	第0-0201号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=210mm 、路盤材:RM-40									DWC07500	0
	5		m2						施工	第0-0216号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=3cm 平均幅員1.4m未満									CB410261	0
	5		m2						施工	第0-0217号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=30mm 路盤厚:t=60mm 実掘削部									DWI51000	0
	7		m2						施工	第0-0218号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
歩道用平板ブロック撤去 平板ブロック規格:300×300 影響部(再設置)									DWC15000	0
	27		m2						施工	第0-0219号内訳表
歩道用平板ブロック設置 平板ブロック規格:300×300 (再設置)									DWC15000	0
	34		m2						施工	第0-0220号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	0.2		m3						施工	第0-0213号内訳表
A S 廃材処分費 葛南									Z901145020	0
	0.5		t							
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	1		m3						施工	第0-0214号内訳表
路盤廃材処分費 千葉									Z901143010	0
	3		t							
C路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚：t=10cm									CB430510	0
	180		m						施工	第0-0221号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=10cm 実掘削部									DWA09200	0
	73		m2						施工	第0-0222号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む	30	m3			DWI55000 0 施工 第0-0201号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm 、路盤材:RC-40	77	m2			DWC07500 0 施工 第0-0223号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=220mm 、路盤材:RM-40	77	m2			DWC07500 0 施工 第0-0224号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	77	m2			CB410261 0 施工 第0-0225号内訳表
仮復旧撤去(再掘削) 舗装厚:t=50mm 、路盤厚:t=420mm	4	m2			DWI51000 0 施工 第0-0226号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 路盤厚:t=50mm	100	m2			DWI51000 0 施工 第0-0227号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=100mm 影響部	292	m2			DWA09200 0 施工 第0-0228号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm 、補足材:RM-40	292	m2			DWC02100 0 施工 第0-0209号内訳表
本復旧基層(歩道部) t=5cm 平均幅員1.4m以上	392	m2			CB410241 0 施工 第0-0229号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本復旧表層(歩道部) t=5cm 平均幅員1.4m以上						CB410261 0
	392		m2			施工 第0-0230号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	42		m3			施工 第0-0213号内訳表
A S 廃材処分費 葛南						Z901145020 0
	98		t			
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	34		m3			施工 第0-0214号内訳表
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	68		t			
土砂等運搬 運搬材料：舗装切断排水						CB210110 0
	2		m3			施工 第0-0231号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	2,046		kg			
道路付属施設						40S1500370
			式			
区画線設置 実線 緑 W=45cm						WB821210 0
	370		m			施工 第0-0232号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去						40S1500390
			式			
車止め撤去・設置工①						V0001 0
	4		箇所			施工 第0-0233号内訳表
車止め撤去・設置工②						V0002 0
	6		箇所			施工 第0-0235号内訳表
材料費-φ150用						30SZ150000
			式			
布設用						40S1502000
			式			
G X形直管 D1・φ150×5000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21002000 0
	62		本			
G X形曲管 11° 1／4 φ150 (接合部品別途)						ZW21042000 0
	2		本			
G X形曲管 22° 1／2 φ150 (接合部品別途)						ZW21062000 0
	2		本			
G X形曲管 45° φ150 (接合部品別途)						ZW21082000 0
	3		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形両受曲管 22° 1／2 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21122000	0
	2		本							
G X形両受曲管 45° φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21142000	0
	5		本							
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 1 5 0 × φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21302000	0
	1		本							
G X形継ぎ輪 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21162000	0
	1		本							
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21442000	0
	24		組							
ライナ φ 1 5 0 G X形用									ZW21462000	0
	10		本							
挿し口リング φ 1 5 0 G X形用									ZW21472000	0
	16		本							
G X形 G－L i n k φ 1 5 0 (接合部品含む)									ZW21422000	0
	1		本							
G X形更新連絡管 φ 1 5 0 × φ 1 0 0									ZW34130000	0
	1		台							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
T形曲管 2 2° 1 / 2 φ 1 5 0									ZW13183000	0
	2		本							
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型									ZW32720000	0
	1		台							
補修弁 φ 7 5 × 1 5 0 (形式2)									ZW33101000	0
	1		台							
フランジ短管 φ 7 5 × 2 0 0 (形式2)									ZW33002000	0
	1		本							
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクタイル)									ZW15801000	0
	16		本							
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用									ZW14823000	0
	2		本							
離脱防止金具 φ 1 5 0									ZW14283000	0
	4		個							
K形継ぎ輪 φ 1 5 0									ZW13334000	0
	2		本							
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用									ZW14753000	0
	4		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 1 5 0						ZW14203000 0
	4		本			
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	24		本			
フランジ蓋 φ 1 0 0 (7 . 5 kg / c m 2)						ZW70222000 0
	1		個			
全面フランジパッキン φ 1 0 0						ZW15852000 0
	1		枚			
GF形ガasket 1号 φ 7 5						ZW15750000 0
	1		枚			
交通管理工						30SK150000
			式			
交通誘導警備員						40SK150100
			式			
交通誘導警備員B（昼間）交替要員無し						R0804 0
	221		人			
直接工事費計						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費							Z0001
				一式			
仮設材運搬費							1119900101
		3.59	t				工種 第0001号内訳表
役務費							Z0005
				一式			
借地料							1121900101
				式			
	借地料(一式入力)						WB010220 0
		1		式			施工 第0-0239号内訳表
共通仮設費 (率分)							Z0011
				一式			
共通仮設費計							
純工事費計							
現場管理費							
				一式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価計											
一般管理費等											
					一式						
＊工事価格＊											
＊支給材料費計＊											
＊費目合計＊											

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路	1	t			WB010020 0 施工 第0-0236号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路	1	t			WB010020 0 施工 第0-0237号内訳表
仮設材等の積込み取卸し費 往復分	1	t			WB010030 0 施工 第0-0238号内訳表
*** 単位当たり ***	1	t			

人力・機械併用掘削
バックホウ山積0.28m3

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0027

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0028

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0029

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

施工内訳表

DWI00000

機械掘削
バックホウ山積0.28m3

[illegible]

千葉県企業局

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0030

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

機械埋戻し人力締め
埋戻材:購入洗砂

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=8 購入洗砂		

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0033

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め
埋戻材:購入洗砂

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0010号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=8 購入洗砂		

タンパ 締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0036

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
1
m3 当り
頁0-0037

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
1
頁0-0038
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=17	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 33.0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3			時間			K0207025 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好				B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0016号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]
排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表
1
頁0-0041
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

頁0-0043

建設発生土処分費

DWG10000

施工内訳表

施工 第0-0019号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

現場発生品運搬
運搬材料：撤去材及び残管

CB010410
鋳鉄管

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表
1 t 当り
頁0-0044

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=8	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下				

鋳鉄管据付(複合)

管種:GX形、口径:φ150mm

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0045

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種:、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0022号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0024号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=4 φ150			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0046

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

頁0-0048

施工 第0-0024号内訳表

100

m

当り

施工内訳表

DWF50100

明示テープ 貼付
幅30mm

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=2 φ 1 5 0 異形管受口			B=1 D=2 接合 その他		

鑄鐵管撤去(複合)

DWI06000

施工内訳表

施工 第0-0026号内訳表

60 m 当り

管種:T形、口径: $\phi 150\text{mm}$

[illegible]

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0051

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 150mm

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0053

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0030号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0031号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0054

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 150 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ150mm

DWF53100

管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0056

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 5 0	24	本			ZW44753000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	83. 6	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=1 防食ビニールテープ		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

100 m 当り

[illegible]

フランジ 蓋設置工
口径: φ 100mm

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0058

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0035号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

頁0-0059

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0060

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

耐摩板巻付け工
φ150mm

DWI39000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0061

100 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
耐摩板（2mm） 巾350mm	195.4	m			ZW70300000
防食ビニールテープ 0.4×50	314.7	m			ZW44540000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ150					

仕切弁篋(ノカット型)据付
更新連絡部

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0062

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.11	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=4 1.0m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

土被り 1.2m 縁石あり

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0066

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] べ-すトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0042号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0067

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁筐					

殻運搬
運搬材料：Co廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

頁0-0069

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=1 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 1. 6km以下 全ての費用				

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー

DWI12200

施工 第0-0045号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0046号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0047号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別:、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0048号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

頁0-0071

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0072

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 、鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

頁0-0073

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0049号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

フランジ継手接合
口径：φ75mm

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0076

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

消火栓及び同室(C0製)撤去
種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型

DWI12000

施工内訳表

施工 第0-0052号内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

頁0-0079

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0080

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ150mm

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0081

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0056号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0057号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=4 φ 1 5 0			B=8 T形 D=1 人力		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0082

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

仮配管取り外し連絡
管種:GX形、口径:φ150mm

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0084

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03600 施工 第0-0025号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 C I P (G X形)			B=4 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=3 洗浄作業（時間）			B=4 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

給水管切替土工事(宅地部)
埋戻材:発生土

DWF67600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0086

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	1.68	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	1.68	m3			DWA02100 施工 第0-0061号内訳表
人力締固め	1.68	m3			DWA03100 施工 第0-0062号内訳表
盛土用土砂 ほぐし土量	0.09	m 3			Z901613001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.68 掘削土量 (m3)			B=1.68 埋戻し土量 (m3)		

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0087

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0064号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	0.5	m			DWI82000 施工 第0-0069号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 φ 4 0 C=1 波状管使用件数 F=5 φ 1 5 0			B=1 波状管分岐 E=0.5 波状管使用延長		

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0090

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0065号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0068号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 4 0	1	個			ZW41222000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=5 φ 1 5 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0091

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0066号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0067号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=5 φ150			B=3 布設替に伴う分岐		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0092

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1. 2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0093

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

頁0-0095

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0070号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0068号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	10	m			ZW41202000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 4 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

頁0-0096

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 4 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0072号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	0.5	m			DWI82000 施工 第0-0076号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 φ 5 0 C=1 波状管使用件数			B=1 波状管分岐 E=0.5 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0072号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0073号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0075号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 5 0	1	個			ZW41223000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0					

施工内訳表

1

箇所 当り

[illegible]

SSP給水管切替材料(φ50mm用)
切替方法:

DWI84800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0100

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × 1 5 0	1	本			ZW41422000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0102

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0077号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0075号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41203000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 5 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

頁0-0103

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 5 0			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合]

DWI81000

施工 第0-0078号内訳表

給水管口径: φ40mm

総切替数2箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	1.8	m			DWI82000 施工 第0-0069号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径: φ	2	箇所			DWI82400 施工 第0-0079号内訳表
SSP給水管切替(宅地部) 給水管口径: φ	2	箇所			DWI82600 施工 第0-0080号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式			DWI89000 施工 第0-0084号内訳表
不断水連絡 口径: φ × φ	2	箇所			DWF60000 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ40 C=0 不断水穿孔箇所 口径φ75 E=2 不断水穿孔箇所 口径φ150			B=0 不断水穿孔箇所 口径φ50 D=0 不断水穿孔箇所 口径φ100 F=0 不断水穿孔箇所 口径φ200		
G=0 不断水穿孔箇所 口径φ250 I=0 不断水穿孔箇所 口径φ350 K=1 道路部と宅地部を併せて計上			H=0 不断水穿孔箇所 口径φ300 J=0 不断水穿孔箇所 口径φ400 L=1.8 道路部算出延長(m)		
M=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) O=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) Q=0 宅地内接続 メータ接続(波状管)			N=2 分岐箇所波状管使用(箇所) P=0 分岐箇所波状管使用(箇所) R=0 宅地内切替 メータ接続(波状管とフレキ)		
T=2 宅地内2.0mまでの切替(波状管) V=0 官民境界切替方法 止水栓設置なし X=0 丁筐新規購入設置(箇所)			U=0 官民境界切替方法 止水栓設置あり W=0 メータボックス新規購入設置(箇所) Y=2 樹脂製甲筐新規購入設置(箇所)		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0105

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0066号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0067号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=3 φ75			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替(宅地部)
給水管口径:φ

DWI82600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0106

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	2.5	m			DWF66400 施工 第0-0070号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0068号内訳表
ビニールライニング鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66800 施工 第0-0081号内訳表
ボール止水(乙)据付 給水管口径:φ	1	箇所			DWF66300 施工 第0-0082号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0083号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=2 接続 無			B=4 宅地内2.0mまで(波状管)		

ビニールライニング鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

頁0-0107

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 4 0			B=1 接合		

ボール止水(乙)据付
給水管口径:φ

DWF66300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0108

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0					

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

DWI84600

SSP給水管切替材料(φ40mm用)

切替方法:

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 φ 4 0	0.5	m			ZW41182000
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41202000
S S Pソケット φ 4 0	1	個			ZW41222000
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 4 0	1	個			ZW41363000
伸縮可とうボール止水栓 φ 4 0	1	個			ZW43802000
管端コア φ 4 0	1	個			ZW41663000
S S P ・ S Pユニオン φ 4 0 S S P接合用	1	個			ZW41342000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 宅地内切替 (宅地内2. 0波状管使用)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
甲筐（樹脂製） φ 1 0 0 H = 3 5 0	2	本			ZW44300000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6 樹脂製甲筐（H=350） C=8 省略値			B=2 材料個数（個）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管SF型（シーバー弁付） φ150×φ50 鋳鉄用	4	組			ZW15482000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=20 割T字管SF型（CIP用）φ150×φ50 C=32 省略値			B=4 分岐（箇所）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0085号内訳表
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=1 φ 5 0		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ150mm

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0114

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0090号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0091号内訳表
路盤掘削	0.45	m3			DWI55000 施工 第0-0093号内訳表
掘削	0.36	m3			DWI00000 施工 第0-0095号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0096号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0097号内訳表
殻運搬	0.09	m3			CB227010 施工 第0-0098号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.21	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種:、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0099号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=30 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-PB又はSGP-VB、口径:φ100mm

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

頁0-0116

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G=150	路盤掘削厚(mm)					H=1	有				
I=120	路床掘削厚(mm)					J=30	仮復旧表層厚(mm)				
K=2	各種					L=2	歩道				
M=2	有					N=2	処分地区:葛南				
O=51	6.5km以下					P=1	処分地区:千葉				
Q=43	0.3km以下					R=1	I 地区				
S=56	60.0km以下					T=1	5ヶ月以内				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0092号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施工内訳表

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

頁0-0122

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

掘削

DWI00000 施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表 1 m3 当り 頁0-0123

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0094号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 機械掘削積込(バックホウ山積0.13m3)					

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0096号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=30 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=9 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 1 0 0	10	m			ZW41704000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩道用平板ブロック設置・撤去 平板ブロック規格:300×300 (再設置)	3	m2			DWC15000 施工 第0-0101号内訳表
路盤掘削	0.54	m3			DWI55000 施工 第0-0093号内訳表
掘削	0.18	m3			DWI00000 施工 第0-0102号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生土	0.08	m3			DWI01000 施工 第0-0104号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	0.54	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=3cm、路盤材:RM-40 補足材	3	m2			DWC07500 施工 第0-0106号内訳表
仮復旧表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0108号内訳表
土砂等運搬 建設発生土	0.1	m3			CB210110 施工 第0-0109号内訳表
建設発生土処分費	0.1	m3			DWG10000 施工 第0-0019号内訳表
仮配管敷設・撤去 管種： 、口径：φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0099号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
ブロック工		人			R0108
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 撤去					

頁0-0131

掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0102号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施工 第0-0103号内訳表

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材:	1	m3			DWA02100 施工 第0-0061号内訳表
人力締固め	1	m3			DWA03100 施工 第0-0062号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材:	1	m3			DWA02100 施工 第0-0061号内訳表
人力締固め	1	m3			DWA03100 施工 第0-0062号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	3.81	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0107号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=30 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

タンパ° 運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号内訳表

頁0-0136

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=30 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

土砂等運搬
建設発生土

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

頁0-0139

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=14 60.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0090号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=10cm	3	m2			DWA09200 施工 第0-0111号内訳表
路盤掘削	1. 11	m3			DWI55000 施工 第0-0093号内訳表
掘削	0. 39	m3			DWI00000 施工 第0-0102号内訳表
埋戻し 埋戻材：発生土	0. 29	m3			DWI01000 施工 第0-0104号内訳表
埋戻し 埋戻材：発生材	1. 11	m3			DWI01000 施工 第0-0105号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=5cm、路盤材：RM-40 補足材	3	m2			DWC07500 施工 第0-0112号内訳表
仮復旧表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0113号内訳表
殻運搬	0. 3	m3			CB227010 施工 第0-0098号内訳表
土砂等運搬 建設発生土	0. 1	m3			CB210110 施工 第0-0109号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0. 71	t			Z901145020
建設発生土処分費	0. 1	m3			DWG10000 施工 第0-0019号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設・撤去 管種： 、口径：φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0099号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

DWA09200

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0092号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	6.35	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0107号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=50 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

10 m 当り

仮配管撤去(複合)

DWI40900

管種:SGP-PB又はSGP-VB、口径:φ100mm

A仮配管工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0091号内訳表
路盤掘削	0.45	m3			DWI55000 施工 第0-0093号内訳表
掘削	0.28	m3			DWI00000 施工 第0-0102号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.36	m3			DWI01000 施工 第0-0115号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0116号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0117号内訳表
殻運搬	0.09	m3			CB227010 施工 第0-0098号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.21	t			Z901145020
土砂等運搬	0.45	m3			CB210110 施工 第0-0118号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.9	t			Z901143010
土砂等運搬	0.28	m3			CB210110 施工 第0-0119号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.28	m3			ZW80000000

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-PB又はSGP-VB、口径:φ100mm

A仮配管工

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0147

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設・撤去 管種:、口径:φ	10		m			DWF63000 施工 第0-0120号内訳表
*** 合 計 ***	10		m			
*** 単位当たり ***	1		m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床				B=1 幅300 D=2 歩道 F=30 舗装版壊し厚(mm)		
G=150 路盤掘削厚(mm) I=8 As舗装+路盤+路床 K=2 各種				H=120 路床掘削厚(mm) J=30 仮復旧舗装厚(mm) N=150 下層路盤厚(mm)		
O=3 各種 R=6 購入洗砂 U=2 処分地区:葛南				Q=120 路床厚(mm) T=2 有 V=51 6.5km以下		
W=1 処分地区:千葉 Y=1 I地区				X=43 0.3km以下 Z=56 60.0km以下		

頁0-0148

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
路盤材	19.05	m3			Y001100001
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0107号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=13 各種		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
アスファルト混合物					Y001102000

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=30 E=23 F=2 G=1	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用				

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

頁0-0152

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=1 0.3km以下					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

頁0-0153

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=14 60.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0154

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

仮配管撤去（複合）

V0006

施工 第0-0121号内訳表

管種：SGP-PB又はSGP-VB、口径：φ100mm

B仮配管工

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=3cm	3	m2			DWA09200 施工 第0-0122号内訳表
路盤掘削	0.63	m3			DWI55000 施工 第0-0093号内訳表
掘削	0.08	m3			DWI00000 施工 第0-0102号内訳表
埋戻し 埋戻材：購入洗砂	0.18	m3			DWI01000 施工 第0-0123号内訳表
路盤工（小規模施工） 仕上り厚：t=21cm、路盤材：RC-40	3	m2			DWC07500 施工 第0-0125号内訳表
仮復旧表層（歩道部）	3	m2			CB410261 施工 第0-0108号内訳表
殻運搬	0.09	m3			CB227010 施工 第0-0098号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.63	m3			CB210110 施工 第0-0126号内訳表
土砂等運搬 建設発生土	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0109号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.21	t			Z901145020
路盤廃材処分費 千葉	1.29	t			Z901143010
建設発生土処分費	0.08	m3			DWG10000 施工 第0-0019号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設・撤去 管種： 、口径：φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0120号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚： $t=3\text{cm}$

DWA09200

施工内訳表

施工 第0-0122号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0092号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材:	1	m3			DWA02100 施工 第0-0124号内訳表
人力締固め	1	m3			DWA03100 施工 第0-0062号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=8 購入洗砂			B=1 人力		

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

頁0-0159

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	12.6	m3			Z002104002
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 購入洗砂					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	26. 67	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0107号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=210 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表

頁0-0161

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 ハックル山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=1 0.3km以下					

仮配管撤去（複合）

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表

頁0-0162

管種：SGP-PB又はSGP-VB、口径：φ100mm

C仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm	3	m2			DWA09200 施工 第0-0128号内訳表
路盤掘削	1.26	m3			DWI55000 施工 第0-0093号内訳表
掘削	0.29	m3			DWI00000 施工 第0-0102号内訳表
埋戻し 埋戻材：購入洗砂	0.39	m3			DWI01000 施工 第0-0123号内訳表
下層路盤工（小規模施工） 仕上り厚：t=20cm、路盤材：RC-40	3	m2			DWC07500 施工 第0-0129号内訳表
上層路盤工（小規模施工） 仕上り厚：t=22cm、路盤材：RM-40	3	m2			DWC07500 施工 第0-0130号内訳表
仮復旧表層（歩道部）	3	m2			CB410261 施工 第0-0113号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0098号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	1.26	m3			CB210110 施工 第0-0126号内訳表
土砂等運搬 建設発生土	0.29	m3			CB210110 施工 第0-0109号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
路盤廃材処分費 千葉	2.57	t			Z901143010

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分費	0.29	m3			DWG10000 施工 第0-0019号内訳表
仮配管敷設・撤去 管種： 、口径：φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0120号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

DWA09200

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0092号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0107号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	27.94	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0107号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=220 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 40mm

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0167

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0132号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0168

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号内訳表

頁0-0169

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	3	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 5 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 50mm

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0135号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0136号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

頁0-0171

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表

頁0-0172

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 5 0	2.7	m			ZW41684000
樹脂コーティングエルボ φ 5 0	5	個			ZW41724000
樹脂コーティングソケット φ 5 0	2	個			ZW41744000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 5 0	1	個			ZW44103000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 5ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 40mm

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0137号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0173

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0138号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表

頁0-0174

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 50mm

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

頁0-0175

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0140号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

頁0-0176

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=2 撤去		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号内訳表

頁0-0177

φ 100mm

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0095号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.72	m3			DWI01000 施工 第0-0142号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0119号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0099号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=1 5ヶ月以内		

頁0-0178

施工 第0-0141号内訳表

1

箇所 当り

施工内訳表

DWI40700

ϕ 100mm

仮設仕切弁筐設置

300 × 300

[illegible]

千葉県企業局

頁0-0179

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

機械埋戻し

DWA12500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0180

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻しF-2			B=3 発生土(砂質土)		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

頁0-0181

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.72	m3			DWI00000 施工 第0-0102号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0145号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.72	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.72	m3			CB210110 施工 第0-0119号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0120号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

頁0-0182

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0145号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

頁0-0183

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0095号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.37	m3			DWI01000 施工 第0-0142号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0119号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 440×330×100H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 440×330×200H	1	個			ZW32500000
底板 CR2枚1組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0099号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ100			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=1 5ヶ月以内		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下				L=2 有 0=1 I 地区		

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表

頁0-0185

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.37	m3			DWI00000 施工 第0-0102号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0145号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.37	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.37	m3			CB210110 施工 第0-0119号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0120号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向)

DWI42500

施工 第0-0148号内訳表

既設φ150mm鑄鉄 仮配φ100mm

5ヵ月以内

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 1 5 0	2	本			ZW14203000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用	2	本			ZW14753000
K形継ぎ輪 φ 1 5 0	1	本			ZW13334000
T形短管2号 φ 1 5 0 (形式1)	1	本			ZW13238000
スクラップ単価	-0.01	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=1 5 ヶ月以内			B=5 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0150号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0152号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=6 購入洗砂 F=2 有 I=1 I 地区			B=4 φ 150 E=1 1.0m未満 H=14 60.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0057号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種：、口径：φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0151号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=2 有			B=4 φ 1 5 0 E=2 その他		

1 □ 当り

1 □ 当り

千葉県企業局

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

頁0-0190

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	0.9	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.38	m3			DWA12500 施工 第0-0153号内訳表
機械埋戻し	0.52	m3			DWA12500 施工 第0-0154号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.9	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.9	m3			CB210110 施工 第0-0156号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=6 購入洗砂 F=2 有 I=1 I 地区			B=4 φ 150 E=1 1.0m未満 H=14 60.0km以下		

機械埋戻し

DWA12500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

頁0-0191

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻工F-1			B=8 購入洗砂		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
埋戻し	105	m3			CB210410 施工 第0-0155号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=4 埋戻しD			B=8 購入洗砂		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3				M000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表

頁0-0195

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=14 60.0km以下					

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用)

DWI42900

施工 第0-0157号内訳表

既設φ150mm铸铁 仮配管100mm

栓設置あり 5箇月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ150×φ100铸铁用	1	組			ZW15554000
特殊押輪 φ150	1	本			ZW14203000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ150 K形用	2	本			ZW14753000
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
K形継ぎ輪 φ150	1	本			ZW13334000
スクラップ単価	-0.007	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=1 有			B=5 φ100 D=1 5ヶ月以内		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0159号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0160号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

不断水連絡

口径: φ × φ

DWF60000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

頁0-0198

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 0 0		日			MW02003000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m×1 0 c m×1 0 c m 1・2等込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm×1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ~ ϕ 1 5 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 5 0	1	組			ZW71020000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 5 0		日			LW01030000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 5 0		日			LW02030000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0162号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0201

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.32	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

単独栓設置(複合)
管種:T形、口径:φ150

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0202

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0164号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種:、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0151号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=4 φ 1 5 0 D=1 計上する		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0164号内訳表

頁0-0203

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

離脱防止金具設置工
口径：φ 150mm

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

頁0-0204

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 その他		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0167号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0168号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0169号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0170号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 仮配管用連絡 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ 150 E=1 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表

頁0-0206

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0168号内訳表

頁0-0207

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0169号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0172号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0173号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0174号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0170号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数 G=1 使用回数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=1 有		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

頁0-0211

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表

頁0-0212

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0174号内訳表

頁0-0213

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0167号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0168号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0169号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0170号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0167号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0168号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0177号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0170号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

頁0-0216

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0167号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0168号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0179号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0170号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0179号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0172号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0179号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0170号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=1 有			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数 G=1 使用回数		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0181号内訳表

頁0-0220

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0167号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0179号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0170号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管用連絡工 φ 150mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0222

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0184号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=4 φ 150			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0185号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0186号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0225

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置 φ 150mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0226

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0188号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=4 φ 150			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0185号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0186号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

土留工(複合)[小口径管布設用]
A, B1, B2, C布設工, A1, C伏越工

VY0001

ベタ 損耗費有

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0228

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅲ型、矢板長:L=2.0m	2.048	t			VY0002 施工 第0-0190号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	332.37	m			DWG50400 施工 第0-0168号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0191号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	332.37	m			DWG55800 施工 第0-0170号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0185号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	38	箇所			DWG60500 施工 第0-0186号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

VY0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表

頁0-0229

軽量鋼矢板Ⅲ型、矢板長:L=2.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 基礎価格	1	t			L002030001
賃料補正		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	t			

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0191号内訳表

頁0-0230

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=32 供用日数			B=8.65 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

DWI35500

ベタ A2伏越工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0192号内訳表

頁0-0231

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0167号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.61	m			DWG50400 施工 第0-0173号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0193号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2.61	m			DWG55800 施工 第0-0170号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0185号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0186号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.61 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=3 2.5m			B=2.61 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

頁0-0232

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.61 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0167号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0168号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0179号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0170号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0167号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0179号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0170号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0197号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0168号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0179号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0170号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=2 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数			B=2 無		

舗装版切断
舗装厚：t=3cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

頁0-0237

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=3cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

頁0-0238

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0200号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホウ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

頁0-0240

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0107号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=3cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

頁0-0243

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)				Z004101005

仮復旧表層(歩道部)
t=3cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

頁0-0244

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=30 E=18 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0205号内訳表
路盤掘削	0.15	m3			DWI55000 施工 第0-0206号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積込0.28m3) D=150 路盤厚(mm)			C=30 舗装厚(mm)		

DWA09200

当り

[illegible]

施工内訳表

[illegible]

頁0-0248

恢復舊鋪
鋪裝厚： $t=30\text{mm}$

DWI51000

施工内訳表

施工 第0-0207号内訳表

1 m2 当り

[illegible]

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0200号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	2.54	m3			Z002125003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0210号内訳表
振動ﾛｰﾘｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0211号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 C=20 1.8m以上 補足材厚(mm)			B=1 D=5 有 再生粒度調整碎石 RM-40		

タンパ°運転

DK210130

施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

頁0-0251

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）			人			R0114
軽油			L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t			日			L001070011
諸雑費（まるめ）			式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1		日			

本復旧表層(歩道部)
t=3cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

頁0-0253

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m				M001003018
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

本復旧表層(歩道部)
t=3cm 平均幅員1.4m以上

CB410261 施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表 1 頁0-0254
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)				Z004101005
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=30 E=18 F=2 G=1	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表

頁0-0255

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=9 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

頁0-0256

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=1 0.2km以下					

DWC15000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0215号内訳表

100

m2

当り

[illegible]

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0216号内訳表

頁0-0258

仕上り厚:t=210mm、路盤材:RM-40

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	26.67	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0107号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=210 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=3cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表

頁0-0259

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=3cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表

頁0-0260

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=30 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0205号内訳表
路盤掘削	0.06	m3			DWI55000 施工 第0-0206号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積込0.28m3) D=60 路盤厚(mm)			C=30 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
ブロック工		人			R0108
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 撤去					

DWC15000

施工 第0-0220号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩道用平板ブロック（カラー） 300×300×60	1,111	枚			Z002350002
砂 クッション用	3.9	m3			Z002150001
土木一般世話役		人			R0125
ブロック工		人			R0108
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 設置			B=2 3cm		

舗装版切断
舗装厚：t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0221号内訳表

頁0-0264

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0221号内訳表

頁0-0265

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0200号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0107号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	27.94	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0107号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=220 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0269

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0270

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0205号内訳表
路盤掘削	0.42	m3			DWI55000 施工 第0-0206号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3 D=420 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0205号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0206号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ)積込0.28m3 D=50 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0200号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

本復旧基層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上

CB410241

施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表

頁0-0274

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m				M001003018
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

本復旧基層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上

CB410241

施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表

頁0-0275

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)				Z004101002
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=12 F=2 G=1	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				

本復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0230号内訳表

頁0-0276

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m				M001003018
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

本復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0230号内訳表

頁0-0277

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=1 G=1	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

土砂等運搬
運搬材料：舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

頁0-0278

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=11 12.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（熔融式） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000	m			Q001036010
塗料	1,700	kg			Y000500000
ガラスビーズ 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 熔融式手動 D=4 実線 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=3 各種 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めポスト撤去 再利用	10	本			W0001
車止めポスト設置	10	本			CB420910 施工 第0-0234号内訳表
路盤掘削	0.09	m3			DWI55000 施工 第0-0206号内訳表
基礎碎石	0.9	m2			CB221110 施工 第0-0039号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.09	m3			CB210110 施工 第0-0214号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.18	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
材料費					Y000800004
*** 単位当たり ***					
A=2 機械費, 労務費のみ (1日未満用)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止め ^{ボス} 撤去 再利用	10	本			W0001
車止め ^{ボス} 設置	10	本			CB420910 施工 第0-0234号内訳表
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで	1	t			Z006810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=12.3 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで	1	t			Z006810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=12.3 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料 (千円)					