


令和8年度								工 事 仕 様 書									
工 事 名				幹線77号線道路改築工事													
工 事 場 所				秩父市 大野原 地内													
路 河 川 名 称																	
事 業 名																	
工 事 大 要																	
施工延長 L=168m、幅員 W=7.0m																	
【道路土工】		掘削				230 m3											
【排水構造物工】		自由勾配側溝（1100x600）				32 m		自由勾配側溝（700x600）				62 m					
		プラスチックU型側溝（300x300）				55 m		プラスチックU型側溝（300x600）				16 m					
		プラスチック集水桝				3 箇所											
【舗装工】		下層路盤（RC-40, t=12cm）				959 m2											
		上層路盤（M-30, t=10cm）				959 m2											

位置図



変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0003) 秩父	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0806) 令和08年06月						
工 期	当 初	自		至	令和 9年 2月 26日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年06月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	適用しない						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築						式			
				1					
_ 道路改良						式			
				1					
_ _ 道路土工						式			
				1					
_ _ _ 土工						式			
				1					
_ _ _ _ 掘削						m3			第1号一位代価表
				230					
_ _ _ _ 盛土						m3			第2号一位代価表
				30					
_ _ _ 作業土工						式			
				1					
_ _ _ _ 床掘						m3			第3号一位代価表
				40					
_ _ _ _ 埋戻し						m3			第4号一位代価表
				50					
_ _ _ 残土処理工						式			
				1					
_ _ _ _ 土砂等運搬						m3			第5号一位代価表
				290					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 残土等処分					m3			第6号一位代価表
				290				
— _ 排水構造物工					式			
				1				
— _ _ 側溝工					式			
				1				
— _ _ _ 自由勾配側溝（1100x600）					m			第7号一位代価表
				32				
— _ _ _ 自由勾配側溝（700x600）					m			第8号一位代価表
				62				
— _ _ _ プレキャストU型側溝（300x300）					m			第9号一位代価表
				55				
— _ _ _ プレキャストU型側溝（300x600）					m			第10号一位代価表
				16				
— _ _ _ 自由勾配用側溝蓋（1100用）					枚			第11号一位代価表
				31				
— _ _ _ 自由勾配用側溝蓋（700用）					枚			第12号一位代価表
				61				
— _ _ _ 側溝蓋（300用）					枚			第13号一位代価表
				112				
— _ _ _ 鋼製グレーチング（自由勾配側溝1100用）					枚			第14号一位代価表
				2				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 鋼製グレーチング（自由勾配側溝700用）					枚			第15号一位代価表
				2				
— — — — 鋼製グレーチング（300用）					枚			第16号一位代価表
				4				
— — — 集水樹・マンホール工					式			
				1				
— — — — プレキャスト集水樹（1300x1300）					箇所			第17号一位代価表
				1				
— — — — プレキャスト集水樹（900x900）					箇所			第18号一位代価表
				1				
— — — — プレキャスト集水樹（600x600）					箇所			第19号一位代価表
				1				
— — 構造物撤去工					式			
				1				
— — — 構造物取壊し工					式			
				1				
— — — — コンクリート構造物取壊し					m3			第20号一位代価表
				76				
— — 舗装工					式			
				1				
— — — アスファルト舗装工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――下層路盤					m2			第21号一位代価表
				959				
――上層路盤					m2			第22号一位代価表
				959				
―付帯工					式			
				1				
――付帯工					式			
				1				
――市道取付工					式			第23号一位代価表
				1				
――石置場対策工					式			第24号一位代価表
				1				
―直接工事費					式			
				1				
――共通仮設費計					式			
				1				
――共通仮設費（率分）					式			
				1				
―純工事費					式			
				1				
――現場管理費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年06月	
主たる工種	道路改良工事	
施工地域	適用しない	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表

掘削

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	1				
合 計		m3			

第2号一位代価表

盛土

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路体(築堤)盛土		m3			第2号施工P
2.5m未満	1				
合 計		m3			

第3号一位代価表

床掘

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第3号施工P
土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	1				
合 計		m3			

第4号一位代価表

埋戻し

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第4号施工P
最大埋戻幅1m未満	1				
合 計		m3			

第5号一位代価表

土砂等運搬

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第5号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	1				
合 計		m3			

第6号一位代価表

残土等処分

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
処分費		t			見積単価
土砂	1.8				
合 計		m3			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 2.25 m3/10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 2.25 m3/10m, 生コンクリート(各種), 0.55 m3/10m	10	m			第1号施工表
基面整正	15	m2			第6号施工P
ワイブ° ホール KM40-V	5	個			見積単価
単粒度砕石 4号30-20mm	0.65	m3			
吸出し防止材設置	6	m2			第7号施工P
防音シート 25mmx3mm	10	m			見積単価
合 計	(1	m	当り		)

第8号一位代価表

自由勾配側溝 (700x600)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第2号施工表
無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 1.1 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ 40~0, 1.65 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.35 m ³ /10m	10				
基面整正		m ²			第6号施工P
	11				
防音シート		m			見積単価
25mmx3mm	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第9号一位代価表

プレキャストU型側溝 (300x300)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝		m			第3号施工表
据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 車道用・深さ30cm 120×150 (4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュ 40~0, 0.67 m ³ /10m	10				
基面整正		m ²			第6号施工P
	6.7				
防音シート		m			見積単価
25mmx3mm	20				
合 計		m			
	(1		当り		

第10号一位代価表

プレキャストU型側溝 (300x600)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝		m			第4号施工表
据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン40~0, 0.67 m ³ /10m	10				
基面整正		m ²			第6号施工P
	6.7				
防音シート		m			見積単価
25mmx3mm	20				
合 計		m			
	(1		当り		

第11号一位代価表

自由勾配用側溝蓋 (1100用)

10.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版		枚			第5号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	10				
合 計		枚			
	(1		当り		

第12号一位代価表

自由勾配用側溝蓋（700用）

10.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 据付け，無し，蓋版(各種)，40を超え170kg/枚以下，無し，無し		枚			第6号施工表
	10				
合 計		枚			
	(1		当り		

第13号一位代価表

側溝蓋（300用）

10.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 据付け，無し，蓋版(各種)，40を超え170kg/枚以下，無し，無し		枚			第7号施工表
	5				
蓋版 据付け，無し，蓋版(各種)，40を超え170kg/枚以下，無し，無し		枚			第8号施工表
	5				
合 計		枚			
	(1		当り		

第14号一位代価表

鋼製グレーチング（自由勾配側溝 1100用）

10.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 据付け，無し，蓋版(各種)，40を超え170kg/枚以下，無し，無し		枚			第9号施工表
	10				
合 計		枚			
	(1		当り		

第15号一位代価表

鋼製グレーチング（自由勾配側溝 700用）

10.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版		枚			第10号施工表
据付け，無し，蓋版(各種)，40を超え170kg/枚以下，無し，無し	10				
合 計		枚			
	(1		当り		

第16号一位代価表

鋼製グレーチング（300用）

10.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版		枚			第11号施工表
据付け，無し，蓋版(各種)，40kg/枚以下，無し，無し	10				
合 計		枚			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付，2200kgを超え2800kg以下，有り，全ての費用		基			第8号施工P
	1				
プレキャスト集水桝 1300x1300xH1100		基			見積単価
	1				
基面整正		m2			第6号施工P
	2.89				
桝蓋 ^{グレーチング} 1300x1300用（並目）		組			見積単価
	1				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，各種，一般養生，無し，全ての費用		m3			第9号施工P
	0.25				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り, 全ての費用	1	基			第10号施工P
プレキャスト集水桝 900x900xH1100	1	基			見積単価
基面整正	1.69	m2			第6号施工P
桝蓋 ^{グレーチング} 900x900用（並目）	1	組			見積単価
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	0.12	m3			第9号施工P
合 計		箇所			

第19号一位代価表

プレキャスト集水桝 (600x600)

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用	1	基			第11号施工P
プレキャスト集水桝 600x600xH1000	1	基			見積単価
基面整正	1	m2			第6号施工P
鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 落込式(鎖付) 600×600 T-25	1	組			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	0.05	m3			第9号施工P
合 計		箇所			

第20号一位代価表

コンクリート構造物取壊し

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	1	m3			第12号施工表
合 計		m3			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第12号施工P
120 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	1				
合 計		m2			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第13号施工P
粒度調整碎石 M-30, mm, mm, mm, 100 mm, 1層施工, 全ての費用	1				
合 計		m2			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第2号特殊施工
	46.6				
不陸整正		m2			第16号施工P
無し、全ての費用	38				
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第17号施工P
粒度調整碎石 M-30, mm, mm, mm, 150 mm, 1層施工, 全ての費用	8.6				
表層(車道・路肩部)		m2			第18号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	46.6				
U型側溝		m			第13号施工表
据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 横断用・深さ30cm D150×150 (D4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュ 40~0, 0.7 m3/10m	1.9				
蓋版		枚			第11号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	2				
防音シート		m			見積単価
25mmx3mm	3.8				
硬質塩化ビニル管布設		m			第3号特殊施工
	4.5				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第21号施工P
岩塊・玉石，オーブソカット，無し，無し，5,000m3未満	19.8				
石積(練石)(複合)		m2			第22号施工P
雑割石，1.0m以上1.5m以下，各種，再生クワッション RC-40	7				
合 計		式			

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 1100x600x2000 (見積単価)	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	2.385	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.583	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	2.700	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	2.25 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	2.25 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.55 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 700x600x2000 (見積単価)	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	1.166	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.371	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	1.980	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 1.1 m3/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 1.65 m3/10m
 生コンクリート(各種)
 0.35 m3/10m

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型車道用(120×150) (4-30) 内 幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.804	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	L=4000mm
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	長尺U型側溝
J05	U型側溝の規格	車道用・深さ30cm 120×150 (4-30)
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.67 m ³ /10m

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型車道用(120×150)(2-60)内 幅300×深さ600×長さ2000	5.000	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.804	m ³			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	側溝(各種)
J06	U型側溝の規格・仕様	L=2000mm
J07	U型側溝の質量	1000を超え2000kg/個以下
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.67 m ³ /10m

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配用側溝蓋 1100用 (見積単価)	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配用側溝蓋 700用 (見積単価)	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm 網付, 網の材質は問わない	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
鋼製 ^{クレーンク} 自由勾配側溝用 (1100用) (見積単価)	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
鋼製 ^{クレーンク} 自由勾配側溝用 (700用) (見積単価)	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
鋼製 ^{クレーンク} 390x100x995 (物価資料)	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 構造物区分	無筋構造物
J02 工法区分	機械施工
J03 時間的制約の有無	無し
J04 夜間作業の有無	無し
J05 低騒音・低振動対策	不要

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型横断用 (D150×150) (D4-30) 内幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.840	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J02 L=1000・L=4000使用の有無
 J03 夜間作業の有無
 J04 U型側溝の種類
 J05 U型側溝の規格
 J08 時間的制約の有無
 J09 施工箇所における補正
 J10 基礎碎石施工の有無
 J11 基礎碎石の種類
 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)

入力名称
 据付け
 L=4000mm
 無し
 長尺U型側溝
 横断用・深さ30cm D150×150 (D4-30)
 無し
 無し
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.7 m³/10m

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 舗装版破碎
PJ0020

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工) 全ての費用	m2				第14号施工 P
		1			
殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 9.0km以下, 全ての費用	m3				第15号施工 P
		0.05			
廃材持込料 区分 秩父県土整備事務所 適用区分 As廃材	t				
		0.12			
合 計	1	m2	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 硬質塩化ビニル管布設
PJ0030

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付, 直管, 50~150mm, 全ての費用	m				第19号施工 P
		10			
フィルター材 各種, 全ての費用	m3				第20号施工 P
		0.82			
合 計	1	m	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機42.720%, 労37.910%, 材19.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		42.72		K1
運転手(特殊)		37.91		R1
軽油		19.37		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 土質	土砂
J02 施工方法	オープンカット
J03 押土の有無	無し
J04 障害の有無	無し
J05 施工数量	5,000m3未満

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 路体(築堤)盛土

1 m3 当り

(CB210510)

施工P(機 0.660%, 労99.110%, 材 0.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t		0.66		K1
普通作業員		90.7		R1
特殊作業員		8.41		R2
軽油		0.23		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 施工幅員	2.5m未満

(CB210030)

施工P(機19.720%, 労66.350%, 材13.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		19.72		K1
運転手(特殊)		66.35		R1
軽油		13.93		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称

J02 土質

J03 施工方法

J04 土留方式の種類

J04 障害の有無

入力名称

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

(CB210410)

施工P(機 8.950%, 労87.500%, 材 3.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		8.37		K1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.58		K2
普通作業員		53.26		R1
特殊作業員		25.42		R2
運転手(特殊)		8.82		R3
軽油		2.72		Z1
ガソリン レギュラー		0.83		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工方法

入力名称
最大埋戻幅1m未満

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J05 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
9.5km以下

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 基面整正

1 m2 当り

(CB210080)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		18.8		R1
土木一般世話役		3.32		R2
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 117N/5cm		77.88		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

(CB222800)

施工P(機 7.080%, 労90.380%, 材 2.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)2.9t吊		5.53		K1
普通作業員		31.99		R1
運転手(特殊)		18.17		R2
土木一般世話役		14.99		R3
特殊作業員		5.47		R4
軽油		1.99		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
2200kgを超え2800kg以下
有り
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労28.680%, 材71.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		12.85		R1
特殊作業員		7.3		R2
土木一般世話役		6.58		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		71.32		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 各種
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB222800)

施工P(機 7.920%, 労89.230%, 材 2.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)2.9t吊		6.19		K1
普通作業員		29.85		R1
運転手(特殊)		20.34		R2
土木一般世話役		14.55		R3
特殊作業員		4.98		R4
軽油		2.23		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 製品質量(kg/基)
 J03 基礎碎石の有無
 J04 費用の内訳

入力名称
 据付
 1600kgを超え2200kg以下
 有り
 全ての費用

(CB222800)

施工P(機 7.980%, 労89.850%, 材 2.170%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		6.44		K1
普通作業員		30.13		R1
運転手(特殊)		24.45		R2
土木一般世話役		13.11		R3
特殊作業員		4.78		R4
軽油		1.75		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 製品質量(kg/基)
 J04 基礎碎石の有無
 費用の内訳

入力名称
 据付
 800kgを超え1200kg以下
 有り
 全ての費用

(CB410030)

施工P(機 5.720%, 労18.330%, 材75.950%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		3.95		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.49		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.49		K3
運転手(特殊)		8.06		R1
普通作業員		2.95		R2
特殊作業員		2.63		R3
土木一般世話役		2.16		R4
再生クラッシャーラン RC-40		74.21		Z1
軽油		1.5		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 全仕上り厚(実数入力)
 J03 施工区分
 J04 材料
 費用の内訳

入力名称
 120 mm
 1層施工
 再生クラッシャーラン RC-40
 全ての費用

(CB410040)

施工P(機11.570%, 労37.080%, 材51.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		7.99		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.99		K3
運転手(特殊)		16.31		R1
普通作業員		5.97		R2
特殊作業員		5.32		R3
土木一般世話役		4.37		R4
粒度調整砕石 M-30		47.84		Z1
軽油		3.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 材料
 J06 全仕上り厚(実数入力)
 J07 施工区分
 J09 費用の内訳

入力名称
 粒度調整砕石 M-30
 100 mm
 1層施工
 全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り

(CB210720)

施工P(機20.130%, 労71.970%, 材 7.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.13		K1
運転手(特殊)		71.97		R1
軽油		7.9		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機20.250%, 労71.030%, 材 8.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディー ゼル] 2t積級		20.25		K1
運転手(一般)		71.03		R1
軽油		8.72		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J09 運搬距離(km)(DID区間無)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破碎
機械積込(小規模土工)
無し
9.0km以下
全ての費用

(CB410010)

施工P(機21.580%, 労71.860%, 材 6.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		17.28		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		2.16		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		2.14		K3
運転手(特殊)		35.31		R1
普通作業員		14.55		R2
特殊作業員		11.35		R3
土木一般世話役		10.65		R4
軽油		6.56		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J04 費用の内訳

入力名称
無し
全ての費用

(CB410040)

施工P(機11.570%, 労37.080%, 材51.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		7.99		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.99		K3
運転手(特殊)		16.31		R1
普通作業員		5.97		R2
特殊作業員		5.32		R3
土木一般世話役		4.37		R4
粒度調整砕石 M-30		47.84		Z1
軽油		3.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 材料
 J06 全仕上り厚(実数入力)
 J07 施工区分
 J09 費用の内訳

入力名称
 粒度調整砕石 M-30
 150 mm
 1層施工
 全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.620%, 労14.970%, 材83.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.04		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.21		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.19		K3
普通作業員		5.11		R1
運転手(特殊)		3.49		R2
特殊作業員		3.41		R3
土木一般世話役		1.24		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		76.32		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.78		Z2
軽油		0.28		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0019 号 一位代価表(施工 P 構成表) 暗渠排水管

1 m 当り

(CB222770)

施工P(機 0.000%, 労51.180%, 材48.820%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		36.39		R1
土木一般世話役		14.79		R2
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-100		48.82		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J01 作業区分
J02 管種別
J03 呼び径
J05 費用の内訳

入力名称
据付
直管
50～150mm
全ての費用

(CB222780)

施工P(機15.920%, 労59.880%, 材24.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t		15.61		K1
普通作業員		27.92		R1
運転手(特殊)		14.15		R2
土木一般世話役		12.76		R3
特殊作業員		3.88		R4
砂 再生		19.75		Z1
軽油		4.37		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 フィルター材の種類
J02 費用の内訳

入力名称
各種
全ての費用

(CB210100)

施工P(機42.720%, 労37.910%, 材19.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		42.72		K1
運転手(特殊)		37.91		R1
軽油		19.37		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 押土の有無
J04 障害の有無
J05 施工数量

入力名称
岩塊・玉石
オープンカット
無し
無し
5,000m3未満

(CB221810)

施工P(機 4.460%, 労65.880%, 材29.660%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		4.46		K1
普通作業員		34.04		R1
運転手(特殊)		16.69		R2
石工		8.51		R3
特殊作業員		3.86		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		26.09		Z1
軽油		2.15		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		1.42		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 石の種類
J02 直高
J03 胴込・裏込コンクリート規格
J04 裏込材規格

入力名称
雑割石
1.0m以上1.5m以下
各種
再生クラッシャーラン RC-40

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	自由勾配側溝 無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 2.25 m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 2.25 m3/10m, 生コンクリート(各種), 0.55 m3/10m	m		WB821420
第0002号施工表	自由勾配側溝 無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 1.1 m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 1.65 m3/10m, 生コンクリート(各種), 0.35 m3/10m	m		WB821420
第0003号施工表	U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 車道用・深さ30cm 120×150 (4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.67 m3/10m	m		SB821410
第0004号施工表	U型側溝 据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.67 m3/10m	m		SB821410
第0005号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0006号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0007号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0008号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0009号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0010号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0011号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0012号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3		WB824010
第0013号施工表	U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 横断用・深さ30cm D150×150 (D4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クッション 40〜0, 0.7 m3/10m	m		SB821410
第0001号施工P	掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3		CB210100
第0002号施工P	路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3		CB210510
第0003号施工P	床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3		CB210030
第0004号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3		CB210410
第0005号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	m3		CB210110
第0006号施工P	基面整正	m2		CB210080
第0007号施工P	吸出し防止材設置	m2		CB224720
第0008号施工P	プレキャスト集水桝 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, 全ての費用	基		CB222800

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0009号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，各種，一般養生，無し，全ての費用	m3		CB240010
第0010号施工P	プレキャスト集水桝 据付，1600kgを超え2200kg以下，有り，全ての費用	基		CB222800
第0011号施工P	プレキャスト集水桝 据付，800kgを超え1200kg以下，有り，全ての費用	基		CB222800
第0012号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 120 mm，1層施工，再生クラッシュラン RC-40，全ての費用	m2		CB410030
第0013号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30，mm，mm，mm，100 mm，1層施工，全ての費用	m2		CB410040
第0014号施工P	舗装版破碎積込(小規模土工) 全ての費用	m2		CB210720
第0015号施工P	殻運搬 舗装版破碎，機械積込(小規模土工)，無し，9.0km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0016号施工P	不陸整正 無し，全ての費用	m2		CB410010
第0017号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30，mm，mm，mm，150 mm，1層施工，全ての費用	m2		CB410040
第0018号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下，mm，mm，50 mm，再生密粒度アスコン(13)，プライムコート PK-3，全ての費用	m2		CB410260
第0019号施工P	暗渠排水管 据付，直管，50～150mm，全ての費用	m		CB222770

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0020号施工P	フィルター材 各種，全ての費用	m3		CB222780
第0021号施工P	掘削 岩塊・玉石，オープンカット，無し，無し，5,000m3未満	m3		CB210100
第0022号施工P	石積(練石)(複合) 雑割石，1.0m以上1.5m以下，各種，再生クラッシュ RC-40	m2		CB221810

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

特記仕様書

（趣旨）

- 第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。
- また、この特記仕様書に記載されていない事項については、埼玉県土木工事实務要覧に準ずるものとする。

（適用）

- 第2条 この特記仕様書は、以下の工事に適用する。
- ・工事名 幹線77号線道路改築工事
 - ・工事場所 秩父市 大野原 地内

（共通事項）

- 第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

- 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）
 - ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
 - ② 500 t 以上の砕石を搬入する工事
 - ③ 200 t 以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
 - ④ 最終請負金額100万円以上の工事
- 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）
 - ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
 - ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t 以上搬出する工事
 - ③ 最終請負金額100万円以上の工事

- 2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処分計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分に当たり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

- 3 排出事業者が建設廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより管理しなければならない。

ア 紙マニフェストの場合には、建設系廃棄物マニフェストA票、B2標、D票、E票を監督員に提示し、確認を受ける。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

イ 電子マニフェストの場合は、マニフェスト情報登録証明、受渡確認票を監督員に提示し、確認を受ける。また、工事検査時には受渡確認票及び一覧表を提示しなければならない。

（建設発生土の搬出）

- 第4条 建設発生土の搬出は、下記に示す箇所を想定しているが、別の施設等を選定する場合には、事前に監督員の承諾を得ること。

ア 搬出先 秩父郡小鹿野町長留709 株式会社両伸

イ 運 搬 距 離 片道運搬距離 9.5km 程度

- 2 受注者は、500m³以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届出書を受理担当機関へ提出する。
- 3 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵送・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出する。

（受領書の交付）

第5条 受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

（再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項）

第6条 受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壤汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。
また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

（建設発生土の運搬を行う者に対する通知）

第7条 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と「第6条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

（建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等）

第8条 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

（建設廃棄物の再資源化等）

第9条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材の分別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。
なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については設計図書に、再資源化については以下の積算条件を設定しているが、費用等については契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。
ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件によりがたい場合は、監督員と協議するものとする。

片道運搬距離は、アスファルト・コンクリート廃棄物 7.1km 程度と想定している。

○再生資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所 在 地
ア ス フ ァ ル ト	株式会社 上武	秩父郡皆野町大淵126 - 21

※ 上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものでない。ただし、原則とし

て再生資源化施設へ搬出すること。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

- 2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」について、文書で監督員に説明するものとする。
- 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。
 - ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
 - ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
 - ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づき再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書を作成している場合は、これをもって報告に代えることができる。
- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、平成14年3月18日に策定した「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

（再生資材の利用）

第10条 下記の再生資材を備考欄の部分に利用すること。

資 材 名	規 格	備 考
再 生 砂	0-10mm	基 礎
再 生 切 込 砕 石	40mm 以下	路 盤 等
再生密粒度アスコン	(13)-50	表 層

なお、現場から40kmの範囲の再生資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

（施工時期、施工時間帯）

第11条 本工事の施工時間帯は、原則として以下の通りとする。

昼間 （午前8時30分から午後5時まで）

ただし、関係機関等から時間的制約条件を付された場合は、監督員と協議するものとする。

（現場測量調査）

第12条 受注者は、工事实施に先立ち、現況縦断、横断測量を行い、現地の状況を詳細に把握し、監督員に施工計画案を提出するものとする。

（占用物件）

第13条 当該工事区間の占用物件（電柱、マンホール等）については、事前に位置、高さ等を確認し、その状況を監督員に報告するとともに、関係機関と連絡調整を密に行い、施工にあたっては、細心の注意を払うものとする。

- 2 施工上支障があると予測される場合は、速やかに監督員に報告するとともに、占用機関との調整は迅速に行うこと。

（交通規制）

第14条 交通規制が必要な場合は、原則的に片側交互規制とする。

2 時宜を得た工事予告板の設置など、道路利用者へ事業に対する理解を得ながら工事を実施するものとする。

3 通行帯の確保など、歩行者、自転車利用者への安全確保は厳重に行うものとする。

（騒音振動対策）

第15条 受注者は、工事着手に先立ち、騒音振動対策関係諸法令を確認するとともに、これらを確実に遵守しながら工事を行うものとする。

（公共工事現場への標示施設等）

第16条 施工に先立ち工事現場に設置する工事看板等については、「道路工事現場における標示施設等の設置基準（平成18年9月1日改正）」によるものとする。

（電子納品）

第17条 本工事は、秩父市電子納品対象工事である。電子納品対象資料は、埼玉県電子納品運用ガイドラインを準拠し、受発注者間で協議し決定するものとする。

2 電子成果品は、原則「秩父市電子納品運用ガイドライン」に基づき作成するが、写真以外も電子納品とする場合は、「埼玉県電子納品運用ガイドライン」を準拠し作成することで電子成果品とすることができる。

3 電子納品対象とした成果については、埼玉県電子納品運用ガイドラインを準拠し電子データで検査をすることを原則とする。

4 電子成果品は、データを格納した電子媒体（CD-RまたはDVD-R等）を正、副各1部提出する。

なお、電子成果品によらないものは、従来どおり紙で納品する。

（法定外の労災保険の付保）

第18条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

（週休2日制モデル工事）

第19条 本工事は、秩父市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、埼玉県県土整備部「週休2日制モデル工事」試行要領に準じて実施する。試行要領は、埼玉県県土整備部建設管理課ホームページで確認のこと。

なお、試行要領の第8条は対象外とする。

埼玉県県土整備部建設管理課ホームページ

<http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a1002/index.html>

（情報共有システムの活用について）

第20条 本工事は、秩父市「情報共有システム活用工事」の試行対象工事である。

試行の実施は、『埼玉県建設工事情報共有システム実施要領』を準用して実施するものとするので、予め埼玉県のウェブページを参照すること。

なお、実施要領の第8条の条件としている遠隔臨場の機能の有無は問わない。

http://www.pref.saitama.lg.jp/a1001/koji_jyoho_kyoyusystem_doboku.html

2 情報共有システムの活用は受注者の希望により実施するため、活用を強制するものではありません。情報共有システムの利用を希望する場合は、受発注者で協議し決定するものとする。

（工期の変更）

第21条 契約締結後、工事の進捗状況により、発注者と受注者が協議の上、工期を変更することがある。

（その他）

第22条 上記に定めるもののほか、必要に応じ、監督員と協議の上、工事を実施するものとする。

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	数 量	単 位	数 位	内訳表数量
道路土工	土工	掘削	山積0.8m3BH	234.42	m³	10	230
		盛土	W<2.5m	25.71	m³	10	30
	作業土工	床掘	1m≦W<2m	42.05	m³	10	40
		埋戻し	W<1.0m	50.50	m³	10	50
	残土処理工	残土等運搬	10t車, L=9.5km以下	285.77	m³	10	290
		土砂等処分	土砂	285.77	m³	10	290
排水構造物工	側溝工	自由勾配側溝	1100 x 600	32.00	m	1	32
		自由勾配側溝	700 x 600	62.00	m	1	62
		プレキャストU型側溝	300 x 300	55.00	m	1	55
		プレキャストU型側溝	300 x 600	16.00	m	1	16
		自由勾配用側溝蓋	自由勾配側溝 1100用	31.00	枚	1	31
		自由勾配用側溝蓋	自由勾配側溝 700用	61.00	枚	1	61
		側溝蓋	390x100x600	112.00	枚	1	112
		鋼製グレーチング	自由勾配側溝 1100用	2.00	枚	1	2
		鋼製グレーチング	自由勾配側溝 700用	2.00	枚	1	2
		鋼製グレーチング	390x100x995	4.00	枚	1	4
	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	1300 x 1300	1.00	箇所	1	1
		プレキャスト集水樹	900 x 900	1.00	箇所	1	1
		プレキャスト集水樹	600 x 600	1.00	箇所	1	1
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	75.93	m³	1	76

[illegible]

道路土工

[illegible]

道路土工

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]


排水構造物工			数 量 調 書			
・ 左側側溝			※数値は排水施設構造図を参照			
測 点	自由勾配側溝		車道用側溝			
	1100×600	700×600	300×300	300×400	300×600	
N016+0.51 ~ N017	19.487					
N017 ~ N017+12.5	12.513					
No17+14.2 ~ N018		5.785				
N018 ~ N019		20.000				
N019 ~ N020		20.000				
N020 ~ BC4		14.995				
BC4 ~ BC4+1.22		1.220				
BC4+2.52 ~ No. 21+13.58					16.000	
No. 21+13.58 ~ N022			5.520			
N022 ~ EC4			16.380			
EC4 ~ N023			3.568			
N023 ~ N024			20.000			
N024 ~ No. 24+9.491			9.492			
BC5 ~ N025						
N025 ~ N026						
N026 ~ SP5						
SP5 ~ N027						
N027 ~ N028						
N028 ~ EC5						
EC5 ~ N029						
N029 ~ N029+10.0						
計	32.000	62.000	54.960		16.000	

略 図



種 別	計 算 式	10m当り	数 量	単位
1.側溝	1100×600 10.000/2.000		5.0	個
2.側溝蓋	コンクリート蓋 2枚/個 5.0個×2枚		10.0	枚
3.インバートコンクリート	1.100×0.050×10.000		0.550	m³
4.基礎コンクリート	1.500×0.150×10.000		2.250	m³
5.型枠	0.150×2×10.000		3.00	m²
6.基礎碎石	RC-40 10.000×1.500×0.15		2.25	m³
7.基面整正	10.000×1.500		15.00	m²
8.防音シート	5.00×2(両側)		10.00	m
9.ワイプホール	φ40 L=0.15m 雨水対策材料表より		5.00	箇所
10.単粒度碎石	4号 30-20mm 雨水対策材料表より(0.13×5箇所)		0.65	m³
11.吸出防止材	合繊不織布 t=10mm 雨水対策材料表より(1.2×5箇所)		6.00	m²


略 図



種 別	計 算 式	10m当り	数 量	単位
1.側溝	700×600 10.000／2.000		5.0	個
2.側溝蓋	コンクリート蓋 2枚/個 5.0個×2枚		10.0	枚
3.インバートコンクリート	0.700×0.050×10.000		0.350	m ³
4.基礎コンクリート	1.100×0.100×10.000		1.100	m ³
5.型枠	0.100×2×10.000		2.00	m ²
6.基礎砕石	RC-40 10.000×1.100×0.15		1.65	m ³
7.基面整正	10.000×1.100		11.00	m ²
8.防音シート	5.00×2(両側)		10.00	m


略 図

300×300・300×400



種 別	計 算 式	10m当り	数 量	単位
1.側溝	300×300 10.000／4.000		2.5	個
2.側溝蓋	コンクリート蓋 10.000／0.6m枚		16.6	枚
3.基礎碎石	RC-40 10.000×0.670		6.70	m ²
	t=10cm 6.70×0.100		0.67	m ³
4.基面整正	10.000×0.670		6.70	m ²
5.防音シート	10.00×2		20.00	m

略 図



種 別	計 算 式	10m当り	数 量	単位
1.側溝	300×600 10.000／2.000		5.0	個
2.側溝蓋	コンクリート蓋 10.000／0.6m枚		16.7	枚
3.基礎碎石	RC-40 10.000×0.670		6.70	m ²
	t=10cm 6.70×0.100		0.67	m ³
4.基面整正	10.000×0.670		6.70	m ²
5.防音シート	10.00×2		20.00	m

材料計算書

Technical drawing of a drainage structure, showing top and side views with dimensions in millimeters.

Top View Dimensions:

- Overall width: 1600
- Overall height: 1100
- Internal width (excluding side margins): 1300
- Internal height (excluding top and bottom margins): 1300
- Side margin (left and right): 150
- Top margin: 150
- Bottom margin: 150
- Internal width (excluding top and bottom margins): 1300
- Internal height (excluding top and bottom margins): 1300
- Side margin (left and right): 150
- Top margin: 150
- Bottom margin: 150
- Internal width (excluding top and bottom margins): 1300
- Internal height (excluding top and bottom margins): 1300
- Side margin (left and right): 150
- Top margin: 150
- Bottom margin: 150

Side View Dimensions:


- Overall width: 1600
- Overall height: 1100
- Internal width (excluding side margins): 1300
- Internal height (excluding top and bottom margins): 1300
- Side margin (left and right): 150
- Top margin: 150
- Bottom margin: 150
- Internal width (excluding side margins): 1300
- Internal height (excluding top and bottom margins): 1300
- Side margin (left and right): 150
- Top margin: 150
- Bottom margin: 150
- Internal width (excluding side margins): 1300
- Internal height (excluding top and bottom margins): 1300
- Side margin (left and right): 150
- Top margin: 150
- Bottom margin: 150

Labels and Notes:

- グレーチング (Grating)
- T-25
- 700 × 1400 2枚 (2 sheets)
- 基礎砕石 (Base Gravel)
- RC-40


- 14/24 -

略 図



種 別	計 算 式	1箇所当り	数 量	単位
1.プレキャスト集水枥			1.0	基
2.基礎材	1.300 × 1.300		1.69	m ²
	t=15cm	1.69 × 0.15	0.25	m ³
3.基面整正	1.300 × 1.300		1.69	m ²
4.グレーチング	T-25, ノスリップ°, 普通目, チェーン付き		1.0	組
5.底版コンクリート	0.900 × 0.900 × 0.15		0.12	m ³

略 図



種 別	計 算 式	1箇所当り	数 量	単位
1.プレキャスト集水桝			1.0	基
2.基礎材	1.000×1.000		1.00	m ²
	t=15cm	1.00 × 0.15	0.15	m ³
4.グレーチング	T-25, ノスリップ°, 普通目, チェーン付き		1.0	組
5.底版コンクリート	0.600×0.600×0.15		0.05	m ³



構造物撤去工

構造物取壊し工 計 算 書		コンクリート構造物取壊し			
測 点 番 号	距 離	横断面積	平均横断面積	立 方 米 (m ³)	備 考
N016		0.0			
	20.000		0.35	7.00	
N017		0.7			
	13.800		0.70	9.66	
N017+13.8		0.7			
	6.200		0.65	4.03	
N018		0.6			
	20.000		0.60	12.00	
N019		0.6			
	20.000		0.60	12.00	
N020		0.6			
	14.995		0.60	9.00	
BC4		0.6			
	5.005		0.60	3.00	
N021		0.6			
	15.714		0.55	8.64	
SP4		0.5			
	4.286		0.50	2.14	
N022		0.5			
	16.432		0.35	5.75	
EC4		0.2			
	3.568		0.20	0.71	
N023		0.2			
	20.000		0.10	2.00	
N024		0.0			
BC5					
N025					
N026					
SP5					
N027					
N028					
EC5					
N029					
N029+10.0					
N030					
合計	160.000			75.93	


[illegible]

鋪装工

[illegible]

付帯工		数 量 計 算 書	
			数量
1. 付帯工			
(1) アスファルト舗装			
①舗装取壊し As舗装 t=5cm	$(4.500 + 20.00) \times 1.900 =$		46.6 m ²
殻運搬処理	$46.55 \times 0.05 =$		2.3 m ³
②不陸整正	$20.00 \times 1.900 =$		38.0 m ²
③上層路盤 M-30 t=15cm	$4.500 \times 1.900 =$		8.6 m ²
④表層 再密粒As t=5cm	$(4.500 + 20.00) \times 1.900 =$		46.6 m ²
(2) 横断用側溝 300×300	図面より	=	1.9 m
(3) 塩化ビニル管 φ100	図面より	=	4.5 m
2. 石置場対策工			
(1) 空石積取壊し（掘削計上）	$3.1 \times 6.40 =$		19.8 m ³
※ 処分については、土工にて計上（19.80 - 7.00 × 0.25（想定））=		18.05	= 18.1 m ³
(2) 石積（在り材使用）	$1.1 \times 6.40 =$		7.0 m ²
			
			

略 図





種 別	計 算 式	10m当り	数 量	単位
1.側溝	300×300 10.000／2.000		5.0	個
2.側溝蓋	グレーチング T-14 ノンスリップ		10.0	m
3.防音シート	10.00×2		20.00	m
4.基礎砕石	RC-40 10.000×0.700		7.00	m ²
	t=10cm 7.00 ×0.100		0.70	m ³
5.基面整正	10.000×0.700		7.00	m ²

平 面 図

A1 S=1:250

A3 S=1:500



基準点座標一覧表

点名	X座標	Y座標	Z座標
10A05	3823.302	-66890.288	194.582
30T8	4280.857	-66583.251	190.048
30T9	4317.114	-66557.476	189.718
30T10	4359.236	-66539.662	189.509
30T14	4402.483	-66462.746	190.112
R6T1	4470.290	-66467.819	189.357
R6T2	4441.655	-66508.581	189.138
R6T3	4402.894	-66540.783	189.321
R6T4	4363.332	-66573.292	189.507
R6T5	4325.312	-66601.863	189.725
R6T6	4302.155	-66622.783	189.663
R6T7	4277.801	-66645.102	190.011
R6T8	4256.515	-66672.445	190.418
R6T9	4235.928	-66693.936	190.823
R6T10	3917.048	-66825.726	193.966

【世界測地系(測地成果2011) 区系】
(令和6年10月測量)

中心点座標一覧表


点名	X座標	Y座標
N016	4454.634	-66484.088
IP4	4365.628	-66568.016
IP5	4289.906	-66625.796
EP	4244.246	-66681.671
N017	4439.251	-66508.840
N017+13.8	4428.636	-66515.688
N018	4423.867	-66519.630
N019	4408.484	-66532.410
N020	4393.100	-66545.191
BC4	4381.566	-66554.174
N021	4377.708	-66557.963
SP4	4365.494	-66567.848
N022	4362.135	-66570.511
EC4	4349.154	-66580.586
N023	4346.318	-66582.751

点名	X座標	Y座標
N024	4330.418	-66594.883
BC5	4322.589	-66600.857
N025	4314.609	-66607.132
N026	4299.438	-66620.157
SP5	4291.579	-66627.528
N027	4285.021	-66634.028
N028	4271.443	-66648.699
EC5	4263.892	-66657.630
N029	4258.637	-66664.061
N029+10.0	4252.709	-66671.894
N030	4245.981	-66679.548


秩父市大野原地内

年 度	令和8年度		
路 線 名	幹線77号線		
工 事 名	幹線77号道路改築工事		
図面名称	平面図		
縮 尺	A1 S=1/250 A3 S=1/500	図 面 番 号	1/9
秩父市 地域整備部 道づくり課			
令和7年3月7日調整			


秩父市大野原地内



A1 S=1:50
標準横断面図 A3 S=1:100



A1 S=1:10
舗装構成図 A3 S=1:20




秩父市大野原地内

年 度	令和 8 年 度		
路 線 名	幹 線 77号 線		
工 事 名	幹 線 77号 線 道 路 改 築 工 事		
図面名称	標準横断面図・舗装構成図		
縮 尺	図 示	図 面 番 号	3/9
秩 父 市 地 域 整 備 部 道 づ く り 課			
令 和 7 年 3 月 7 日 調 整			

横断図(1) A1 S=1:100
A3 S=1:200

N017+13.8

GH=189.18
FH=189.222



土工		m ²
掘削	1.2	
床堀	0.4	
埋戻	0.2	
盛土	0.3	

既存石積撤去部


取壊し		m ²
石積	0.7	

舗装		m
表層・路盤	5.67	

D=13.800

N020

GH=189.36
FH=189.379



土工		m ²
掘削	1.4	
床堀	0.3	
埋戻	0.4	
盛土	0.1	

既存石積撤去部


取壊し		m ²
石積	0.6	

舗装		m
表層・路盤	5.66	

D=20.000

N017

GH=189.14
FH=189.182



土工		m ²
掘削	1.1	
床堀	0.5	
埋戻	0.2	
盛土	—	


取壊し		m ²
石積	0.7	

舗装		m
表層・路盤	5.66	

D=20.000

N019

GH=189.31
FH=189.301



土工		m ²
掘削	1.4	
床堀	0.3	
埋戻	0.5	
盛土	—	


取壊し		m ²
石積	0.6	

舗装		m
表層・路盤	5.65	

D=20.000

N016

GH=189.15
FH=189.157




土工		m ²
掘削	1.5	
床堀	—	
埋戻	—	
盛土	—	

舗装		m
表層・路盤	5.62	

D=20.000

N018

GH=189.26
FH=189.240



土工		m ²
掘削	1.4	
床堀	0.2	
埋戻	0.5	
盛土	—	

取壊し		m ²
石積	0.6	


舗装		m
表層・路盤	5.66	

D=6.200

秩父市大野原地内 (1/4)


年度	令和8年度		
路線名	幹線77号線		
工事名	幹線77号線道路改築工事		
図面名称	横断図(1)		
縮尺	A1 S=1/100 A3 S=1/200	図面番号	4/9
秩父市 地域整備部 道づくり課			
令和 7年 3月 7日調整			

横断図(2) A1 S=1:100
A3 S=1:200







秩父市大野原地内 (2/4)			
年度	令和8年度		
路線名	幹線77号線		
工事名	幹線77号線道路改築工事		
図面名称	横断図(2)		
縮尺	A1 S=1/100 A3 S=1/200	図面番号	5/9
秩父市地域整備部 道づくり課			
令和7年3月7日調整			

横断図(3) A1 S=1:100
A3 S=1:200



車道用自由勾配側溝構造図

A1 S=1:20
A3 S=1:40





雨水対策材料表			1箇所当り
材料名	数量	計算式	
ウィーブホール φ40 L=0.15m	1個		
単粒度碎石4号 30-20mm	0.13m ³	0.35×0.60×0.60	
吸出防止材	1.2m ²	0.35×0.60×3+0.30×0.60+0.60×0.60	

※碎石、吸出防止材は平均数量





集水桧構造図

A1 S=1:30
A3 S=1:60




車道用側溝構造図

A1 S=1:20
A3 S=1:40





秩父市大野原地内			
年 度	令和8年度		
路 線 名	幹線77号線		
工 事 名	幹線77号線道路改築工事		
図面名称	排水施設構造図		
縮 尺	図 示	図面番号	7/9
秩父市 地域整備部 道づくり課			
令和7年3月7日調整			

側溝配置平面図 A1 S=1:250
A3 S=1:500




横断面 A1 S=1:100
A3 S=1:200




秩父市大野原地内			
年 度	令和 8 年度		
路 線 名	幹線 77 号 線		
工 事 名	幹線 77 号 線 道 路 改 築 工 事		
図面名称	側溝配置平面図		
縮 尺	図 示	図面番号	8/9
秩父市 地域整備部 道づくり課			
令和 7 年 3 月 7 日 調 整			

市道取付部詳細図

平面図 A1 S=1:100
A3 S=1:200




横断面図 A1 S=1:100
A3 S=1:200




横断面図 A1 S=1:100
A3 S=1:200

A-A
GH=189.09




DL=185.000


舗装組成図 A1 S=1:10
A3 S=1:20



横断面用側溝構造図 A1 S=1:20
A3 S=1:40



塩化ビニル管構造図 A1 S=1:10
A3 S=1:20



秩父市大野原地内			
年 度	令和 8 年度		
路 線 名	幹線 77 号 線		
工 事 名	幹線 77 号 線 道 路 改 築 工 事		
図面名称	構 造 図 (1)		
縮 尺	図 示	図 面 番 号	9/9
秩父市 地域整備部 道づくり課			
令和 7 年 3 月 7 日 調 整			