

令和 8 年度

池田公園改修工事

工 事 設 計 書

市原市 君塚二丁目

総括表

市原市				工事番号				提出年月日				
年度 科目	令和 8 年度		第 40 款 土木費		第 50 項 都市計画費		第 60 目 公園費		第 14 節 工事請負費			
公園名		池田公園										
工事名		池田公園改修工事										
工事場所		市原市 君塚二丁目										
								工事日数		1 4 6 日間		
		全 体 事 業 費			補 助 事 業 費			単 独 事 業 費				
請負工事費計		円			円			円				
工事価格		円			円			円				
消費税相当額		円			円			円				

設 計 説 明	施設整備 遊戯施設整備工 複合遊具 N=1基 ブランコ N=1基
------------------	---

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013801210
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	池田公園改修工事
公園名	池田公園

諸経費情報

単価世代	2026年 7月 1日 03:市原市
本工事区分	
附帯工事区分	
諸経費の工種	公園工事
施工地域補正	共通仮設費：市街地(DID補正)(1)-3 現場管理費：市街地(DID補正)(1)-3
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	月単位＜現場閉所＞

(合併) 本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
施設整備		式	1			
遊戯施設整備工		式	1			
遊具組立設置工		式	1			
複合遊具		基	1			補) 1 号内訳書
ブランコ		基	1			補) 2 号内訳書
すべり台マット	2000×1000×50	枚	2			単) 1 号内訳書
ブランコマット	1500×1000×50	枚	2			単) 2 号内訳書
作業土工		式	1			
小規模敷均・締固		m3	3			単) 3 号内訳書
公園施設等撤去・移設工		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園施設撤去工		式	1			
公園施設撤去	複合遊具	基	1			補) 3 号内訳書
公園施設撤去	ブランコ	基	1			補) 4 号内訳書
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等		式	1			
各種費用		式	1			
スクラップ控除		式	1			
スクラップ		式	1			
スクラップ		式	1			補) 5 号内訳書
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

(補助) 本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
施設整備		式	1			/2
遊戯施設整備工		式	1			/3
遊具組立設置工		式	1			/4
複合遊具		基	1			第 1 号内訳書参照 @QC0656001-J01
ブランコ		基	1			第 2 号内訳書参照 @QC0650001-J02
公園施設等撤去・移設工		式	1			/3
公園施設撤去工		式	1			/4
公園施設撤去	複合遊具	基	1			第 3 号内訳書参照 @Q60025001-J02
公園施設撤去	ブランコ	基	1			第 4 号内訳書参照 @Q60025001-J04
直接工事費計		式	1			++P

(補助)

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!09Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!09Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
各種費用		式	1			/2
スクラップ控除		式	1			/3
スクラップ		式	1			/4

(補助)

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ		式	1			第 5 号内訳書参照 @U001
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

複合遊具

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
複合遊具		基	1			第 1 号単価表参照 V0043
計	1 基 当り					

第 2 号 内訳書

ブ ラ ン コ

1 基 当 り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブ ラ ン コ		基	1			第 2 号単価表参照 V0045
計	1 基 当 り					

第 3 号 内訳書

公園施設撤去

複合遊具

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園施設撤去	複合遊具	基	1			第 3 号単価表参照 V0044
計	1 基 当り					

第 4 号 内訳書		公園施設撤去		ブランコ		1 基 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園施設撤去	ブランコ	基	1			第 4 号単価表参照	
						V0047	
計	1 基 当り						

第 5 号 内訳書

スクラップ

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ		t	0.6			W0004
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

複合遊具

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘		m3	5.6			第 5 号単価表参照 SCB210100-J01*
埋戻し		m3	3			第 6 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎碎石		m2	5.1			第 7 号単価表参照 SCB221110-J02
コンクリート	均し	m3	0.3			第 8 号単価表参照 SCB240010-J14*
型枠	均し	m2	2.1			第 9 号単価表参照 SCB240210-J14*
コンクリート	基礎	m3	1.6			第 10 号単価表参照 SCB240010-J15*
型枠	基礎	m2	16.8			第 11 号単価表参照 SCB240210-J15*
複合遊具設置		基	1			第 12 号単価表参照 V0002
計	1 基 当り					

第 2 号 単価表 ブランコ

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘		m3	3.3			第 5 号単価表参照 SCB210100-J01*
埋戻し		m3	2			第 6 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎碎石		m2	3.4			第 13 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート	基礎	m3	0.9			第 10 号単価表参照 SCB240010-J15*
型枠	基礎	m2	9.9			第 11 号単価表参照 SCB240210-J15*
ブランコ設置工		基	1			第 14 号単価表参照 V0046
計	1 基 当り					

第 3 号 単価表

公園施設撤去

複合遊具

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
複合遊具撤去		基	1			第 15 号単価表参照 V0049
床掘		m3	1.9			第 5 号単価表参照 SCB210100-J01*
埋戻し		m3	1.9			第 6 号単価表参照 SCB210410-J01
無筋C0運搬		m3	1.5			第 16 号単価表参照 SCB210110-J03*
無筋C o 処分費	市原	t	3.5			TZ901146030
鉄くず運搬		m3	0.3			第 17 号単価表参照 SCB210110-J02*
計	1 基 当り					

第 4 号 単価表

公園施設撤去

ブランコ

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブランコ撤去		基	1			第 18 号単価表参照 V0048
床掘		m3	0.5			第 5 号単価表参照 SCB210100-J01*
埋戻し		m3	0.5			第 6 号単価表参照 SCB210410-J01
無筋C0運搬		m3	0.5			第 16 号単価表参照 SCB210110-J03*
無筋C o 処分費	市原	t	1.1			TZ901146030
鉄くず運搬		m3	0.2			第 17 号単価表参照 SCB210110-J02*
計	1 基 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210100-J01*

第 5 号 単価表 床掘 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

※施工パッケージ単価
SCB210410-J01

第 6 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 6

J03 締固めの有無 = 1

現場制約あり
有り

J02 土質 = 1

土砂

第 7 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 7 号 単価表 基礎砕石 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB221110
J01 砕石の厚さ = 3 12.5cmを超え17.5cm以下 J02 砕石の種類 = 8 再生クラッシュラン 40～0
J03 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 8 号 単価表 コンクリート 均し 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 2

無筋・鉄筋構造物

18-8-25（高炉）

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 1

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

養生無し

全ての費用

第 9 号 単価表 型枠 均し 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210
J01 型枠の種類 = 1 一般型枠

J02 構造物の種類 = 5 均しコンクリート

第 10 号 単価表 コンクリート 基礎 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 2

小型構造物

18-8-25（高炉）

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

第 11 号 単価表 型枠 基礎 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210 J01 型枠の種類 = 1 一般型枠 J02 構造物の種類 = 2 小型構造物

第 12 号 単価表

複合遊具設置

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
複合遊具	材料費	基	1			W0025
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
計	1 基 当り					

第 13 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 13 号 単価表 基礎碎石 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB221110

J01 碎石の厚さ = 2
J03 費用の内訳 = 1

7.5cmを超え12.5cm以下
全ての費用

J02 碎石の種類 = 8

再生クラッシュラン 40〜0

第 14 号 単価表

ブランク設置工

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
ブランク 2連	材料費	基	1			W0027
ブランク柵	材料費	基	1			W0028
計	1 基 当り					

第 15 号 単価表

複合遊具撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
計	1 基 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210110-J03*

第 16 号 単価表 無筋C0運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8 5.5km以下

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
有り

第 17 号 単価表 鉄くず運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4 2.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
有り

第 18 号 単価表

ブランクコ撤去

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
計	1 基 当り					

(単独) 本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
施設整備		式	1			/2
遊戯施設整備工		式	1			/3
遊具組立設置工		式	1			/4
すべり台マット	2000×1000×50	枚	2			第 1 号内訳書参照 @QC0656001-J01
ブランコマット	1500×1000×50	枚	2			第 2 号内訳書参照 @QC0656001-J02
作業土工		式	1			/4
小規模敷均・締固		m3	3			第 3 号内訳書参照 @QB0041003-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(率計上)		式	1			/3

(単独)

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!09Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!09Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

すべり台マット

2000×1000×50

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘		m3	0.6			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01*
埋戻し		m3	0.1			第 2 号単価表参照 SCB210410-J01
基礎砕石		m2	2.3			第 3 号単価表参照 SCB221110-J01
コンクリート	均し	m3	0.2			第 4 号単価表参照 SCB240010-J14*
型枠	均し	m2	0.6			第 5 号単価表参照 SCB240210-J14*
すべり台マット設置工		枚	1			第 6 号単価表参照 V0049
計	1 枚 当り					

第 2 号 内訳書		ブランコマット		1500×1000×50		1 枚 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘		m3	0.5			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01*	
埋戻し		m3	0.1			第 2 号単価表参照 SCB210410-J01	
基礎碎石		m2	1.8			第 3 号単価表参照 SCB221110-J01	
コンクリート	均し	m3	0.2			第 4 号単価表参照 SCB240010-J14*	
型枠	均し	m2	0.5			第 5 号単価表参照 SCB240210-J14*	
ブランコマット設置工		枚	1			第 7 号単価表参照 V0050	
計	1 枚 当り						

第 3 号 内訳書

小規模敷均・締固

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			第 2 号単価表参照SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210100-J01*

第 1 号 単価表 床掘 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

※施工パッケージ単価
SCB210410-J01

第 2 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 6
J03 締固めの有無 = 1

現場制約あり
有り

J02 土質 = 1

土砂

第 3 号 単価表 基礎砕石 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002

基礎碎石

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m2 当り					

再生クラッシュラン 40～0

全ての費用

第 4 号 単価表 コンクリート 均し 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 2

無筋・鉄筋構造物

18-8-25（高炉）

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 1

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

養生無し

全ての費用

第 5 号 単価表 型枠 均し 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210 J01 型枠の種類 = 1 一般型枠 J02 構造物の種類 = 5 均しコンクリート

第 6 号 単価表

すべり台マット設置工

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
すべり台マット	材料費	枚	1			W0038
計	1 枚 当り					

第 7 号 単価表

ブランコマット設置工

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				RR0102
ブランコマット	材料費	枚	1			W0037
計	1 枚 当り					