

調査単価一覧表

工事名： 沼南給水場送配水ポンプ設備修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単価（円）	単位
直接材料費/5号送配水ポンプ設備				
1	圧力計	φ 75, 0～1. 0MPa	15, 000	個
2	連成計	φ 75, -0. 1～0. 2MPa	15, 000	個
3	温度計	接点付	270, 000	個
4	フランジパッキン	φ 600	10, 000	枚
5	フランジパッキン	φ 500	9, 000	枚
6	フランジパッキン	φ 400	8, 000	枚
7	丸ゴムパッキン	φ 12×2m	4, 000	個
8	カップリングボルト・ナット類	－	150, 000	式
直接材料費2/5号送配水ポンプ				
9	主軸	S35CH	1, 500, 000	本
10	ケーシングリング	SUS304	1, 450, 000	個
11	廻り止めピン	SUS304	1, 200	個
12	軸スリーブ(グランド部)	SUS403Q	750, 000	個
13	スリーブ止めナット	SUS304	133, 000	個
14	丸ナット	SUS304	164, 000	個
15	ブッシュ	CAC406C	290, 000	個
16	軸パッキン	#6501L □17. 5	133, 000	式
17	軸スリーブ用キー	SUS403Q	45, 000	個
18	羽根車用キー	SUS403Q	75, 000	個
19	玉軸受	#6322	150, 000	個
20	Oリング	合成ゴム	1, 200	個
21	パッキン	フェルト, 図番23	2, 100	個

調査単価一覧表

工事名： 沼南給水場送配水ポンプ設備修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単価（円）	単位
22	丸ナット	SS400	24,000	個
23	パッキン	フェルト，図番25	4,000	個
24	軸継手用キー	S45CH	66,000	個
25	インペラリング	CAC402	1,300,000	個
26	止めねじ	SUS304	850	個
27	シーリング用配管	SUS304TP	250,000	組
28	40K-10ネジ込ユニオン	SUS304	30,000	個
29	オリフィス	SUS304	30,000	個
30	ケーシングパッキン	#6500×0.5t	42,000	式
31	軸受箱フタ用オイルシート	-	6,000	個
直接材料費2/電動機				
32	ベアリング	6226CM	310,000	個
33	ベアリング	NU226EMCM	290,000	個
34	固定子口出線	-	88,000	式
35	回転検出器	IRS660(1000P/R)	500,000	個
直接材料費2/逆止弁/本体				
36	弁体(親弁)	FCD450-10	700,000	個
37	うで	FCD450-10	94,000	個
38	弁軸	SUS403	847,000	個
39	弁箱弁座	CAC406	70,000	個
40	弁座(親弁)	CAC406	70,000	個
41	弁座(子弁)	CAC406	24,000	個
42	カバー(B)	SUS304	18,000	個

調査単価一覧表

工事名： 沼南給水場送配水ポンプ設備修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単価（円）	単位
43	ブッシュ (A)	SUS304	70,000	個
44	ブッシュ (B)	SUS304	56,000	個
45	ガスケット	水道用ゴム, ふた用	38,000	個
46	ガスケット	水道用ゴム, カバー (B) 用	1,300	個
47	Oリング	NBR	1,300	組
48	キー	SUS304, 弁体用	9,000	個
49	植込みボルト・ナット	SWCH	2,600	組
50	六角ボルト	SWCH	1,300	個
51	ユルミ止めナット	SUS304	3,900	個
52	空気抜き弁 (六角ニップル付)	SUS304	9,000	個
53	バイパス回路	－	230,000	組
54	無送水検出装置	リミットスイッチのみ	94,000	組
55	キー	SUS304, ダッシュポット用	3,900	個
56	キー	SUS304, カウンターウエイト用	3,900	個
57	SKYパッキン	－	2,600	個
58	KYパッキン	－	2,600	個
直接材料費2/逆止弁/ダッシュポット部				
59	ピストンリング	FC200	21,000	個
60	Oリング	NBR, カバー用	1,200	個
61	Oリング	NBR, シリンダー (A) 用	400	個
62	Oリング	NBR, ふた用	900	個
63	Oリング	NBR, ブッシュ用 (内側)	500	個
64	Oリング	NBR, ブッシュ用 (外側)	600	個

調査単価一覧表

工事名： 沼南給水場送配水ポンプ設備修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単価（円）	単位
65	Oリング	NBR, ストッパー用	650	個
66	流量制御弁	CTN-G02-8-11形	73,000	個
67	ローラ	C3604	5,000	個
68	銅管継手	-	1,300	個
69	Oリング	NBR, ピストン(B)用	1,000	個
70	ダストシール	-	100	個
71	植込みボルト・ナット	SWCH, 図番45	500	組
72	植込みボルト・ナット	SWCH, 図番46	800	組
73	通しボルト・ナット	SWCH	1,000	組
74	六角穴付ボルト	SCM435	500	個
75	ゆるみ止めナット	SUS304	500	個
76	六角ボルト	SWCH	700	個
77	オイル	-	12,000	式
複合工費1/5号送配水ポンプ設備				
78	部品交換工	-	176,000	式
複合工費2/5号送配水ポンプ				
79	分解点検清掃工	-	550,000	式
80	各部計測整備工	-	180,000	式
81	羽根車バランス調整工	-	170,000	式
82	浸透探傷試験工	-	170,000	式
83	部品交換組立工	-	870,000	式
84	塗装工	-	430,000	式

調査単価一覧表

工事名： 沼南給水場送配水ポンプ設備修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単価（円）	単位
複合工費2/電動機				
85	分解点検清掃工	-	640, 000	式
86	洗浄乾燥ワニス処理工	-	490, 000	式
87	部品交換組立工	-	570, 000	式
88	単体試験計測工	-	470, 000	式
89	回転子バランス調整工	-	190, 000	式
90	付属品清掃整備工	-	490, 000	式
91	塗装工	-	170, 000	式
複合工費2/逆止弁				
92	分解点検清掃工	ダッシュポット部含む	520, 000	式
93	部品交換組立工	ダッシュポット部含む	640, 000	式
94	塗装工	ダッシュポット部含む	340, 000	式
産業廃棄物処理				
95	廃油	-	15, 000	L