

工事名：総地加）緊急浚渫推進工事（綾瀬川樹木伐採工その５）

【標準様式】

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----	----	------	------	-----

[illegible]

総地加) 緊急浚渫推進工事(綾瀬川樹木伐採工その5) 伐採数量一覧表

位置	本数（本）						
	20cm未満	20cm以上 30cm未満	30cm以上 60cm未満	60cm以上 90cm未満	90cm以上 120cm未満	120cm以上 150cm未満	合計
①佐藤橋左岸上流			10	10	10		30
②啜橋付近		20	20	20			60
③浦岩橋付近	35	30	30	30			125
④蛇行区間（右岸）	30	30	30	30			120
⑤蛇行区間（左岸）		10	10	20	10	10	60
⑥深作川合流点付近					3	2	5
⑦高野橋付近		20	20				40
⑧水神橋上流		10	10	10			30
合計	65	120	130	120	23	12	470

総地加) 緊急浚渫推進工事(綾瀬川樹木伐採工その5) 積込・運搬・処分量集計一覧表

区分	幹周 C (m)	直径 d (m)	樹高 H (m)	樹幹形状係数 K	枝葉の多少による割合 p	1本当たり体積 v (m3)	本数 N (本)	体積 V (m3)
20cm未満	0.20	0.064	4	0.5	0.2	0.008	65	0.52
20cm以上30cm未満	0.25	0.080	6	0.5	0.2	0.018	120	2.16
30cm以上60cm未満	0.45	0.143	8	0.5	0.2	0.077	130	10.01
60cm以上90cm未満	0.75	0.239	10	0.5	0.2	0.269	120	32.28
90cm以上120cm未満	1.05	0.334	12	0.5	0.2	0.631	23	14.51
120cm以上150cm未満	1.35	0.430	14	0.5	0.2	1.219	12	14.63
$v=(d/2)^2 \times \pi \times H \times K \times (1+p)$						樹木処分量	74.11	
						下草処分量	29.64	
						合計	103.76	