

工 事 数 量 総 括 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路維持		式	1			
舗装工		式	1			
路面切削工		式	1			
殻運搬(路面切削)	殻種別:As	m3	13			
殻処分	アスファルト殻	m3	13			
弾性合材舗設工	埋設型伸縮装置	式	1			
弾性合材打換え工	W=800mm t=100mm	m	9			
殻運搬	舗装版破碎 6.3 k m	m3	0.7			
殻処分	弾性合材殻	m3	0.7			
舗装打換え工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 :40mm	式	1			
汚泥運搬処理	汚泥と廃アルカリの混合物 運 搬距離:13.9k m 処理費 有	式	1			
切削オーバーレイ工		式	1			
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 改質As 再生密粒II型(13)	m2	325			
舗装用目地材設置		式	1			
薄層カラー舗装工		式	1			
薄層カラー舗装	標準色:青 矢羽	箇所	4			
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し 白	m	75			
仮設工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
建設機械運搬費		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税相当額		式	1			
請負工事費計		式	1			