

印旛土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 5 - 0 1 6 8 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	印旛		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 6 0 1
工 事 名	県単河川維持工事（鹿島川河道掘削工その3）					
年度及び予算科目	令和 8年度 第09款 第03項 第02目					
事 業 名	県単河川維持					
路 線 河 海 名	一級河川利根川水系 鹿島川					
施 工 箇 所	佐倉市 鎗木町 外					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9年 3月25日限り		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0. 1 0				
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	県単河川維持工事（鹿島川河道掘削工その3）
-----	------	-----------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L=140m	
	2	河道掘削 V=3,900m3	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（鹿島川河道掘削工その3）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	浚渫（河川）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
浚渫（河川）				式		1		
河道掘削				式		1		
河道掘削工				式		1		
掘削工			掘削、土運搬及び揚土	m3		3,900		
押土				m3		3,900		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
敷鉄板			鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去	式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（鹿島川河道掘削工その3）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	浚渫（河川）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
残土受入れ施設工				式		1		
大型土のう				袋		60		
汚濁防止工				式		1		
汚濁防止フェンス			作業区分設置・撤去	式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（鹿島川河道掘削工その3）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
重建設機械分解組立輸送費				式		1		
仮設材運搬費			敷鉄板	式		1		
組立式台船据付・解体			バックホウ台船0.8m3	式		1		
荷台運搬組立台船組立解体・台船工			60t積 2隻 荷運搬船から土運搬船40m3積 2隻	式		1		
揚錨船運搬工			1t吊・D（2隻、往復）	式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（鹿島川河道掘削工その3）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		