

構 造 概 要																							
名 称			地 業			基 礎			駆 体			屋 根			備 考								
既 存 棟			――			鉄筋コンクリート造			鉄筋コンクリート造			鉄筋コンクリート造											
外 部 仕 上 表																							
名 称	種別	エプロン 床		幅 木		壁		庇 見 付		庇 裏		笠 木		屋 根		備 考							
既 存 棟	改修前	――		吹付タイルの上、ウレタン系薄付仕上塗材【一部撤去】 磁器質50角タイル張り【既存のまま】		吹付タイルの上、ウレタン系薄付仕上塗材【一部撤去】 一部、自然石調新型装飾仕上塗材吹付【既存のまま】 磁器質50角タイル張り【既存のまま】		――		アクリルシツ仕上【既存のまま】		ウレタン塗膜防水【既存のまま】		7スファルト防水の上、押えコンクリート【既存のまま】		建具・タイル材 付着物に7スファルト含有 ※タイル材そのものに含有無し							
	改修後	――		防水型複層塗材E【一部新設】		防水型複層塗材E【一部新設】 鉄骨軸組+不燃下地+タイル【一部新設・一時間耐火】 RC雑壁【一部新設】		――		――		――		――									
内 部 仕 上 表																							
階	室 名		種別	区 分	床	幅 木	H	内 壁		天 井	スラブ下断熱材	備 考											
	改修前	改修後						塗装等	塗装等														
北棟 1階	収蔵庫1	作品庫	改修前	下地	木造床組(H350)【既存のまま】	ビニル幅木【撤去】	100	1)木造下地ラスボード t=7【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】		EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	――	2750	――									
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			1)プラスチック塗り【既存のまま】 2)GB-R t=12.5+9.5 GW t=50【撤去】									GB-D t=9.0【撤去】						
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木【新設】	100	――		――	LGS【新設】	――	2900	――									
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			――									GB-D t=9.5【新設】						
	収蔵庫1	図工準備室	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ラワン(SOP塗装)【撤去】 ビニル幅木【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】		EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	EP(B種)【撤去】	2550	――	梁型：モルタル下地の上、プラスチック塗り【既存のまま】								
				仕上	プラスチックリングプラスチック t=15 PU塗装			1)プラスチック塗り【既存のまま】 2)GB-R t=12.5+9.5 GW t=50【撤去】									GB-P t=9.0【撤去】						
			改修後	下地	――	ビニル幅木【新設】	100	――		――	LGS【新設】	――	2900	――									
				仕上	プラスチックリングプラスチック t=15 PU塗装【研磨・塗装】			――									GB-D t=9.5【新設】						
	収蔵庫3	図工室	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	米掲 t=18(OL塗装)【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)木製胴縁組(格子組)【撤去】		EP(B種) 1)【再塗装】	LGS【撤去】	――	2700	――	梁型：モルタル下地の上、プラスチック塗り【既存のまま】								
				仕上	プラスチックリングプラスチック t=15 PU塗装			2)杉羽目板t=12 w=90 縦張り+PFt=50【撤去】									GB-D t=9.0【撤去】						
			改修後	下地	下地補修(タリマメント)の上、コンクリート金網【新設】	ビニル幅木【新設】	100	3)LGS〈65形〉【新設】		――	LGS【新設】	――	2700	――									
				仕上	防滑木調ビニル床シート t=2.0【新設】			3-1)GB-F t=12.5+GB-H t=9.5【新設】 3-2)GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】(片面)									GB-D t=9.5【新設】						
収蔵庫4	倉庫4 倉庫5 事務倉庫 職員更衣室	改修前	下地	軽量コンクリート t=300(φ6メッシュ@100)【撤去】	ビニル幅木【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】		EP(B種) 1)【撤去】 2)【撤去】	天井現し【既存のまま】	――	3180(3480)	――	天井高：括弧寸法は倉庫5を表す									
			仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			1)吹付タイル【撤去】 2)GB-H t=9.5+GB-R t=12.5【撤去】																
		改修後	下地	下地調整	ビニル幅木【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】 3) ”		EP(B種)【新設】	LGS【新設】	――	3200	――										
			仕上	ビニル床シート t=2.5【一部新設】 モルタル塗り t=30【一部新設】			2)GB-H t=9.5+GB-F t=12.5【新設】 3)GB-R t=12.5【新設】									GB-D t=9.5【新設】							
収蔵庫5	特別支援教室	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ラワン(SOP塗装)【撤去】 ビニル幅木【撤去】	100	1)モルタルプラスチック【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】		EP(B種) 1)【再塗装】 2)【撤去】	LGS【撤去】	AEP塗装【撤去】	3000	――	梁型：モルタル下地の上、プラスチック塗り【既存のまま】									
			仕上	モザイクタイルt=8			2)GB-R t=12.5+9.5 GW t=50【撤去】									GB-P t=9.0【撤去】							
		改修後	下地	――	ビニル幅木【新設】	100	2)LGS〈65形〉【新設】		EP(B種)【新設】	LGS【新設】	――	2700	――										
			仕上	モザイクタイルt=8【研磨・塗装】			2)GB-H t=9.5+GB-F t=12.5【新設】									GB-D t=9.5【新設】							
略 号						不 燃 認 定 リ ス ト						耐 火 認 定 リ ス ト											
EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-R	石こうボード	FB	フレキシブルボード	GB-R t=9.5	不燃：NM-0441	GB-F t=12.5 t=15.0	不燃：NM-8615	EP、EP-G等(塗装)	不燃：NM-8585	外壁(非耐力)	耐火時間 1時間	H12国交省告示1399	鉄骨軸組(C型钢 W75)+不燃下地(タラス・両面)+タイルt=30以上 両面								
EP-G	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-D	化粧石こうボード	FK	ケイ酸カルシウム板	GB-R t=12.5	不燃：NM-8619	GB-S t=12.5	不燃：NM-9639			間仕切り壁(非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0473-1(1)	LGS65 + GB-F t=12.5(NM-8615) + GB-H t=9.5(NM-9645) 両面								
AEP	水性アクリル樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-P	吸音有孔石こうボード	DR	ロックウール化粧吸音板	GB-D t=9.5	不燃：NM-1864	FK	不燃：NM-8578			間仕切り壁(非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0323	LGS65 + FK t=8.0(NM-2773) + FK t=8.0(NM-2773) + GB-F t=12.5+15.0(NM-8615) 両面								
VP	塩化ビニル樹脂塗り	GB-H	硬質石こうボード	GW	グラスウール	GB-D t=12.5	不燃：NM-0128	DR	不燃：NM-8599			間仕切り壁(非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0483(2)	LGS65 + GB-F t=12.5+12.5(NM-8615) 両面 + GW t=50								
CL	クリアッカー塗り	GB-F	強化石こうボード	PF	ポリスチレンフォーム板	GB-P t=9.5	不燃：NM-0879																
		GB-S	シーリング石こうボード			GB-H t=9.5	不燃：NM-9645																
■特記事項						■凡例 アスベスト含有建材(レベル3) アスベスト含有疑義建材(レベル3)						関係者以外不許複製					工 事 名 称	旧目黒区めぐろ学校サポートセンター増築等工事	図 面 番 号	A - 10			
												受注者名		株式会社アイ・エス・エス			図 面 名 称	[既存北棟] 仕上表(1)				縮 尺	―
												一級建築士大臣登録 第 339815 号			谷 研一郎			目 黒 区 資 産 経 営 部 施 設 管 理 課		【実施設計】			

内 部 仕 上 表																		
階	室 名		種別	区 分	床	幅 木	H	内 壁		天 井		天井高	スラブ下 断熱材	備 考				
	改修前	改修後							塗装		塗装							
北棟 1階	収蔵庫6	保健室	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】		EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	3000	—	梁型：モルタル下地の上、プラスター塗り【既存のまま】				
				仕上	ビニル床タイル t=2.0【撤去】			1)プラスター塗り【既存のまま】 2)GB-R t=12.5+9.5 GW t=50【撤去】			GB-P t=9.0【撤去】							
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP-G(B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	2700	—	シャワーブース【新設】				
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			2-1)GB-R t=12.5【新設】 2-2)GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】(片面)			GB-P t=9.5【新設】							
	整理室1 整理室2 資料室2	多目的室2	改修前	下地		ラワン(SOP塗装) 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】		EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	3000	—	梁型：モルタル下地の上、プラスター塗り【既存のまま】				
				仕上	ブナフローリングブロック t=15 PU塗装			1)プラスター塗り【既存のまま】 2)GB-R t=12.5【撤去】			GB-P t=9.0【撤去】							
			改修後	下地		ビニル幅木 【新設】	100	下地調整(RB種)		EP(B種) 【再塗装】	LGS【新設】	2700	—					
				仕上	ブナフローリングブロック t=15 PU塗装【研磨・塗装】						GB-D t=9.5【新設】							
	資料室1	会議室 (PTA)	改修前	下地		ラワン(SOP塗装) 【撤去】	100	モルタル下地【既存のまま】		EP(B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	3000	—	梁型：モルタル下地の上、プラスター塗り【既存のまま】				
				仕上	ブナフローリングブロック t=15 PU塗装			プラスター塗り【既存のまま】			GB-P t=9.0【撤去】							
			改修後	下地		ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP(B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	2700	—					
				仕上	ブナフローリングブロック t=15 PU塗装【研磨・塗装】			2)GB-R t=12.5【新設】			GB-D t=9.5【新設】							
	展示室6	相談室	改修前	下地		ラワン(SOP塗装) 【撤去】	100	モルタル下地【既存のまま】		EP(B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	3000	—	梁型：モルタル下地の上、プラスター塗り【既存のまま】				
				仕上	ブナフローリングブロック t=15 PU塗装			プラスター塗り【既存のまま】			GB-P t=9.0【撤去】							
			改修後	下地		ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP(B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	2700	—					
				仕上	ブナフローリングブロック t=15 PU塗装【研磨・塗装】			2)GB-R t=12.5 + GW t=50充填【新設】			GB-P t=9.5【新設】							
	展示室5	会議室	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】		EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	3000	—	梁型：モルタル下地の上、プラスター塗り【既存のまま】				
				仕上	ビニル床シート t=2.5【既存のまま】			1)プラスター塗り【既存のまま】 2)GB-R t=12.5【撤去】			GB-D t=9.0【撤去】							
			改修後	下地		ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP(B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	2700	—					
				仕上				2)GB-R t=12.5【新設】			GB-D t=9.5【新設】							
	男子便所 女子便所	男子便所3	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル金ゴテ【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】 3)GB t=120積(A種)【撤去】		EP-G(B種) 2)3)【撤去】	LGS【撤去】	2400	—	PS内耐火被覆管に75×60スト含有				
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			1)ユニット44×100角陶器質【撤去】 2-1)GB-R t=12.5【撤去】、2-2)GB-R t=9.5+12.5【撤去】 3)モルタル金ゴテt=20【撤去】 甲板(テラゾ)ブロック t=30、W=150、H=900) 共			FK t=6.0【撤去】							
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP-G(B種) 2)【新設】	LGS【新設】	2400	—					
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			1)メラミン化粧板【新設】 2)GB-S t=9.5+FK t=6.0【新設】			FK t=6.0【新設】							
	倉庫 清掃員控室	女子便所3	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル金ゴテ【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】 3)GB t=120積(A種)【撤去】		EP-G(B種) 1)【既存のまま】 2)3)【撤去】	LGS【撤去】	2400	—					
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			2-1)GB-S t=12.5【撤去】 2-2)GB-S t=9.5+12.5【撤去】 3)モルタル金ゴテt=20【撤去】 甲板(テラゾ)ブロック t=30、W=150、H=900) 共			GB-D t=9.0【撤去】							
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP-G(B種) 2)【新設】	LGS【新設】	2400	—					
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			1)メラミン化粧板【新設】 2)GB-S t=9.5+FK t=6.0【新設】			FK t=6.0【新設】							
略 号							不 燃 認 定 リ ス ト					耐 火 認 定 リ ス ト						
EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-R	石こうボード	FB	フレキシブルボード	GB-R t=9.5	不燃 :NM-0441	GB-F t=12.5 t=15.0	不燃 :NM-8615	EP、EP-G等(塗装)	不燃 :NM-8585	外壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	H12国交省告示1399	鉄骨軸組(C型钢 W75)+不燃下地(メタルス・両面)+モルタルt=30以上 両面			
EP-G	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-D	化粧石こうボード	FK	ケイ酸カルシウム板	GB-R t=12.5	不燃 :NM-8619	GB-S t=12.5	不燃 :NM-9639			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0473-1(1)	LGS65 + GB-F t=12.5(NM-8615) + GB-H t=9.5(NM-9645) 両面			
AEP	水性アクリル樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-P	吸音有孔石こうボード	DR	ロックウール化粧吸音板	GB-D t=9.5	不燃 :NM-1864	FK	不燃 :NM-8578			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0323	LGS65 + FK t=8.0(NM-2773) + FK t=8.0(NM-2773) + GB-F t=12.5+15.0(NM-8615) 両面			
VP	塩化ビニル樹脂塗り	GB-H	硬質石こうボード	GW	グラスウール	GB-D t=12.5	不燃 :NM-0128	DR	不燃 :NM-8599			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-Q483(2)	LGS65 + GB-F t=12.5+12.5(NM-8615) 両面 + GW t=50			
CL	クリアカー塗り	GB-F	強化石こうボード	PF	ポリスチレンフォーム板	GB-P t=9.5	不燃 :NM-0879											
		GB-S	シーリング石こうボード			GB-H t=9.5	不燃 :NM-9645											
■特記事項							■凡例  アスベスト含有建材(レベル3)  アスベスト含有疑義建材(レベル3)					関係者以外不許複製						
												受注者名		株式会社アイ・エス・エス		工 事 名 称 旧目黒区めぐろ学校サポートセンター 増築等工事	図 面 名 称 [既存北棟] 仕上表(2)	図 面 番 号 A - 11 縮 尺 —
												一級建築士大臣登録 第 339815 号		谷 研一郎				
												目黒区 資産経営部 施設管理課		【実施設計】				

内 部 仕 上 表																			
階	室 名		種別	区 分	床	幅 木	H	内 壁		天 井	塗装	天井高	スラブ下 断熱材	備 考					
	改修前	改修後																	
北棟 1階	前室	前室①	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	モルタル金ゴテの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	75	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】		EP (B種) 1)【撤去】 2)【撤去】	LGS【撤去】	—	2550	—					
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			①吹付タイル【撤去】 2)GB-H t=9.5+GB-R t=12.5【撤去】			GB-D t=9.0【撤去】								
			改修後	下地	下地調整	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	75	1)下地調整 (RB種)		EP (B種) 1)【再塗装】	LGS【新設】	—	2200	—					
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			_____			GB-D t=9.5【新設】								
	ホール	ホール	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	モルタル金ゴテの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	75	モルタル下地【既存のまま】		EP (B種) 【撤去】	LGS【撤去】	—	2550	—	梁型：モルタル下地のの上、グラスター塗り EP塗装【既存のまま】				
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			吹付タイル【撤去】			GB-D t=9.0【撤去】								
			改修後	下地	下地調整	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	75	下地調整 (RB種)		EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2200	—					
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			_____			GB-P t=9.5【新設】								
	C階段	C階段	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	モルタル下地【既存のまま】		EP (B種) 【既存のまま】	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	—	—	SUS製ノズリップ W=40【撤去】				
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			グラスター塗り【既存のまま】			グラスター塗り【既存のまま】								
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	下地調整 (RB種)		EP (B種) 【再塗装】	下地調整 (RB種)	EP (B種) 【再塗装】	—	—	SUS製ノズリップ W=40【新設】				
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			_____			_____								
	B階段	B階段	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	モルタル下地【既存のまま】		EP (B種) 【既存のまま】	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	—	—	SUS製ノズリップ W=40【撤去】				
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			グラスター塗り【既存のまま】			グラスター塗り【既存のまま】								
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	下地調整 (RB種)		EP (B種) 【再塗装】	下地調整 (RB種)	EP (B種) 【再塗装】	—	—	SUS製ノズリップ W=40【新設】				
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			_____			_____								
	廊下	廊下	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	モルタル金ゴテの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	75	モルタル下地【既存のまま】		EP (B種) 【撤去】	LGS【撤去】	—	2550 2400 2250	—	梁型：モルタル下地のの上、グラスター塗り EP塗装【既存のまま】				
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			吹付タイル【撤去】			GB-D t=9.0【撤去】								
			改修後	下地	下地調整	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	75	1)下地調整 (RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP (B種) 1)【再塗装】	LGS【新設】	—	2200	—					
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			2)GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】			GB-P t=9.5【新設】								
	風除室(北)	通路	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】		EP (B種) 1)【撤去】 2)【撤去】	LGS【撤去】	—	2400	—					
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			①吹付タイル【撤去】 2)GB-H t=9.5+GB-R t=12.5【撤去】			GB-D t=9.0【撤去】								
			改修後	下地	【既存清掃】	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整 (RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP (B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	—	2200	—					
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			2)GB-H t=9.5+GB-F t=12.5【新設】			GB-P t=9.5【新設】								
北棟 2階	相談室1～4 待合室	音楽室	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)木軸下地(ロックウールt=50充填)【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】		EP (B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	—	3000	—					
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			1)有孔合板【既存のまま】 2-1)GB-R t=12.5【撤去】 2-2)GB-H t=9.5+GB-R t=21・GW t=50【撤去】			GB-D t=9.0【撤去】								
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整 (RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP (B種) 1)【再塗装】 2-1)【新設】	LGS【新設】	—	2700	—					
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			2-1)GB-H t=9.5+GB-F t=12.5【新設】 2-2)GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】			DR t=12.0【新設】								
略 号							不 燃 認 定 リ ス ト					耐 火 認 定 リ ス ト							
EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-R	石こうボード	FB	フレキシブルボード	GB-R t=9.5	不燃 :NM-0441	GB-F t=12.5 t=15.0	不燃 :NM-8615	EP、EP-G等(塗装)	不燃 :NM-8585	外壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	H12国交省告示1399	鉄骨軸組(C型钢 W75)+不燃下地(メタル・両面)+モルタルt=30以上 両面				
EP-G	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-D	化粧石こうボード	FK	ケイ酸カルシウム板	GB-R t=12.5	不燃 :NM-8619	GB-S t=12.5	不燃 :NM-9639			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0473-1(1)	LGS65 + GB-F t=12.5 (NM-8615) + GB-H t=9.5 (NM-9645) 両面				
AEP	水性アクリル樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-P	吸音有孔石こうボード	DR	ロックウール化粧吸音板	GB-D t=9.5	不燃 :NM-1864	FK	不燃 :NM-8578			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0323	LGS65 + FK t=8.0 (NM-2773) + FK t=8.0 (NM-2773) + GB-F t=12.5+15.0 (NM-8615) 両面				
VP	塩化ビニル樹脂塗り	GB-H	硬質石こうボード	GW	グラスウール	GB-D t=12.5	不燃 :NM-0128	DR	不燃 :NM-8599			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-Q483(2)	LGS65 + GB-F t=12.5+12.5 (NM-8615) 両面 + GW t=50				
CL	クリアカー塗り	GB-F	強化石こうボード	PF	ポリスチレンフォーム板	GB-P t=9.5	不燃 :NM-0879												
		GB-S	シーリング石こうボード			GB-H t=9.5	不燃 :NM-9645												
■特記事項							■凡例  アスベスト含有建材 (レベル3)  アスベスト含有疑義建材 (レベル3)					関係者以外不許複製			工 事 名 称	旧目黒区めぐろ学校サポートセンター 増築等工事	図 面 番 号	A - 12	
												受注者名		株式会社アイ・エス・エス	図 面 名 称	[既存北棟] 仕上表(3)	縮 尺		
												一級建築士大臣登録 第 339815 号		谷 研一郎	目黒区 資 産 経 営 部 施 設 管 理 課	[実施設計]	—		

内 部 仕 上 表																						
階	室 名		種別	区 分	床	幅 木	H	内 壁		天 井	塗装	天井高	スラブ下 断熱材	備 考								
	改修前	改修後							塗装													
北棟 2階	倉庫	楽器庫	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【既存のまま】	100	1)木軸下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【既存のまま】		EP(B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	3000	—								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【既存のまま】			1)有孔合板【既存のまま】 2)GB-R t=12.5【既存のまま】			GB-D t=9.0【撤去】											
			改修後	下地				下地調整(RB種)		EP(B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2900	—								
				仕上							GB-D t=9.5【新設】											
	ブレイム1～3	第二音楽室	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	人研ぎの上 EP塗装(B種) 【既存のまま】 一部ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】		EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	—	3000	—								
				仕上	単層フロリング(直張)t=15 UC塗装【撤去】			2)GB-R t=12.5【撤去】			GB-D t=9.0【撤去】											
			改修後	下地	下地調整	一部ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP(B種) 1)【再塗装】 2-1)【新設】	LGS【新設】	—	2700	—								
				仕上	ブナフロリングブロックt=15 PU塗装【新設】			2-1)GB-H t=9.5+GB-F t=12.5【新設】 2-2)GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】(片面)			DR t=12.0【新設】											
	会議室1	事務室	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	モルタル下地【既存のまま】		EP(B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2600	—								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【既存のまま】						GB-D t=9.0【撤去】											
			改修後	下地	OAフロ(H=100)【新設】	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP(B種) 1)【再塗装】 2-1)【新設】	LGS【新設】	—	2700	—								
				仕上	タイルカーペット t=6.5【新設】			2-1)GB-R t=12.5【新設】 2-2)GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】(片面)			GB-D t=9.5【新設】											
	会議室2	印刷室	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ラワン(SOP塗装) 【撤去】★	100	モルタル下地【既存のまま】		EP(B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2800	—								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			ガラス塗り【既存のまま】			GB-D t=9.0【撤去】											
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	下地調整(RB種)		EP(B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2800	—								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】						GB-D t=9.5【新設】											
	資料室	校長室	改修前	下地	OAフロ(H=100)【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	モルタル下地【既存のまま】		EP(B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2700	—								
				仕上	タイルカーペット t=6.5【撤去】 ビニル床シート t=2.5【既存のまま】			ガラス塗り【既存のまま】			GB-D t=9.0【撤去】											
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP(B種) 1)【再塗装】	LGS【新設】	—	2600	—								
				仕上	タイルカーペット t=6.5【新設】			2)GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】(片面)			GB-R t=9.5+GB-D t=12.5【新設】											
	事務室	職員室	改修前	下地	OAフロ(H=100)【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	モルタル下地【既存のまま】		EP(B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2800	—	梁型：モルタル下地の上、ガラス塗り EP塗装【既存のまま】							
				仕上	タイルカーペット t=6.5【撤去】 ビニル床シート t=2.5【既存のまま】			ガラス塗り【既存のまま】			GB-D t=9.0【撤去】											
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	下地調整(RB種)		EP(B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2600	—								
				仕上	タイルカーペット t=6.5【新設】						GB-D t=9.5【新設】											
	コンピュータネットワーク室	放送室	改修前	下地	OAフロ(H=100)【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	モルタル下地【既存のまま】		EP(B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2700	—	梁型：モルタル下地の上、ガラス塗り EP塗装【既存のまま】							
				仕上	タイルカーペット t=6.5【撤去】 ビニル床シート t=2.5【既存のまま】			ガラス塗り【既存のまま】			GB-D t=9.0【撤去】											
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP(B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	—	2600	—								
				仕上	タイルカーペット t=6.5【新設】			2)GB-R t=12.5 GW t=50【新設】			DR t=12.0【新設】											
略 号							不 燃 認 定 リ ス ト					耐 火 認 定 リ ス ト										
EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-R	石こうボード	FB	フレキシブルボード	GB-R t=9.5	不燃 :NM-0441	GB-F t=12.5 t=15.0	不燃 :NM-8615	EP、EP-G等(塗装)	不燃 :NM-8585	外壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	H12国交省告示1399	鉄骨軸組(C型钢 W75)+不燃下地(メララス・両面)+モルタルt=30以上 両面							
EP-G	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-D	化粧石こうボード	FK	ケイ酸カルシウム板	GB-R t=12.5	不燃 :NM-8619	GB-S t=12.5	不燃 :NM-9639			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0473-1(1)	LGS65 + GB-F t=12.5(NM-8615) + GB-H t=9.5(NM-9645) 両面							
AEP	水性アクリル樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-P	吸音有孔石こうボード	DR	ロッキング化粧吸音板	GB-D t=9.5	不燃 :NM-1864	FK	不燃 :NM-8578			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0323	LGS65 + FK t=8.0(NM-2773) + FK t=8.0(NM-2773) + GB-F t=12.5+15.0(NM-8615) 両面							
VP	塩化ビニル樹脂塗り	GB-H	硬質石こうボード	GW	グラスケール	GB-D t=12.5	不燃 :NM-0128	DR	不燃 :NM-8599			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0483(2)	LGS65 + GB-F t=12.5+12.5(NM-8615) 両面 + GW t=50							
CL	クリアー塗り	GB-F	強化石こうボード	PF	ポリスチレンフォーム板	GB-P t=9.5	不燃 :NM-0879															
		GB-S	シーリング石こうボード			GB-H t=9.5	不燃 :NM-9645															
■特記事項							■凡例 アスベスト含有建材(レベル3) アスベスト含有疑義建材(レベル3)					関係者以外不許複製					工 事 名 称	旧目黒区めぐろ学校サポートセンター 増築等工事	図 面 番 号	A - 13		
												受注者名		株式会社アイ・エス・エス		図 面 名 称	[既存北棟] 仕上表(4)		縮 尺		—	
												一級建築士大臣登録 第 339815 号		谷 研一郎		目黒区 資 産 経 営 部 施 設 管 理 課		【実施設計】				

内 部 仕 上 表																							
階	室 名		種別	区 分	床	幅 木	H	内 壁		天 井	塗装	天井高	ｽﾗﾌﾞ下 断熱材	備 考									
	改修前	改修後							塗装														
北棟 2階	コﾋﾞｰ・ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ室	休憩ｽﾍﾟｰｽ	改修前	下地	0Aﾌｵﾌ(H=100)【既存のまま】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【撤去】	100	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】		EP(B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2700	—	梁型：ﾓﾙﾀﾙ下地の 上、ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り EP塗装【既存のまま】								
				仕上	ﾀｲﾙﾎｰﾍﾞｯﾄ t=6.5【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【既存のまま】			ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】			GB-D t=9.0【撤去】												
			改修後	下地	下地調整	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP(B種) 1)【再塗装】 2-1)【新設】	LGS【新設】	—	2600	—									
				仕上	ﾀｲﾙﾎｰﾍﾞｯﾄ t=6.5【新設】			2-1)GB-R t=12.5 GW t=50【新設】 2-2)GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】(片面)			GB-D t=9.5【新設】												
	男子・女子更衣室、 会議室3	普通教室5	改修前	下地	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【撤去】	100	1)ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】		EP(B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2800	—									
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【撤去】			1)ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】 2)GB-R t=12.5【撤去】			GB-R t=9.0+DR t=12.0【撤去】												
			改修後	下地	下地調整	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【新設】	100	下地調整(RB種)		EP(B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2700	—									
				仕上	防滑木調ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0【新設】			_____			GB-D t=9.5【新設】												
	男子便所	男子便所6	改修前	下地	軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ下地【既存のまま】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【撤去】	100	1)ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】 2)CB t=120積(A種)【撤去】		EP-G(B種) 2)【撤去】	LGS【撤去】	VP 【撤去】	2450	—	PS内耐火被覆管にﾌﾞﾗｽﾀｰ含有								
				仕上	ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ25角【撤去】			1)ｺﾝｸﾘｰﾄｲﾙ100角陶器質【撤去】 2)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=20【撤去】甲板(ﾃﾗｽﾞ)ﾌﾞﾛｯｸ t=30, W=150, H=900)共			FB t=6.0【撤去】												
			改修後	下地	下地調整	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP-G(B種) 2)【新設】	LGS【新設】	EP(B種) 【新設】	2400	—									
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【新設】			1)ﾌｧｼﾝ化粧板【新設】 2)GB-S t=9.5+FK t=6.0【新設】			FK t=6.0【新設】												
	女子便所	女子便所6	改修前	下地	軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ下地【既存のまま】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【撤去】	100	1)ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】 2)CB t=120積(A種)【撤去】		EP-G(B種) 2)【撤去】	LGS【撤去】	VP 【撤去】	2450	—									
				仕上	ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ25角【撤去】			1)ｺﾝｸﾘｰﾄｲﾙ100角陶器質【撤去】 2)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=20【撤去】甲板(ﾃﾗｽﾞ)ﾌﾞﾛｯｸ t=30, W=150, H=900)共			FB t=6.0【撤去】												
			改修後	下地	下地調整	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP-G(B種) 2)【新設】	LGS【新設】	EP(B種) 【新設】	2400	—									
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【新設】			1)ﾌｧｼﾝ化粧板【新設】 2)GB-S t=9.5+FK t=6.0【新設】			FK t=6.0【新設】												
	ﾎｰﾙ	ﾎｰﾙ	改修前	下地	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃの上 EP塗装(B種) 【既存のまま】	75	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】		EP(B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2400	—	梁型：ﾓﾙﾀﾙ下地の 上、ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り EP塗装【既存のまま】								
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【撤去】			ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】			GB-D t=9.0【撤去】												
			改修後	下地	下地調整	下地調整 (RB種)の上 EP塗装(B種) 【再塗装】	75	下地調整(RB種)		EP(B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2200	—									
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【新設】			_____			GB-P t=9.5【新設】												
C階段	C階段	改修前	下地	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【撤去】	100	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】		EP(B種) 【既存のまま】	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	EP(B種) 【既存のまま】	—	—	SUS製/ｽﾘｯﾌﾟ W=40【撤去】									
			仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【撤去】			ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】			ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】						点字ﾌﾞﾛｯｸ t=7(300角)【撤去】							
		改修後	下地	下地調整	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【新設】	100	下地調整(RB種)		EP(B種) 【再塗装】	下地調整(RB種)	EP(B種) 【再塗装】	—	—	SUS製/ｽﾘｯﾌﾟ W=40【新設】									
			仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【新設】			_____			_____						点字ﾌﾞﾛｯｸ t=7(300角)【新設】							
B階段	B階段	改修前	下地	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【撤去】	100	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】		EP(B種) 【既存のまま】	ﾓﾙﾀﾙﾌﾞﾗｽﾀｰ【既存のまま】	EP(B種) 【既存のまま】	—	—	SUS製/ｽﾘｯﾌﾟ W=40【撤去】									
			仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【撤去】			ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】			ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】						点字ﾌﾞﾛｯｸ t=7(300角)【撤去】							
		改修後	下地	下地調整	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【新設】	100	下地調整(RB種)		EP(B種) 【再塗装】	下地調整(RB種)	EP(B種) 【再塗装】	—	—	SUS製/ｽﾘｯﾌﾟ W=40【新設】									
			仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【新設】			_____			_____						点字ﾌﾞﾛｯｸ t=7(300角)【新設】							
略 号							不 燃 認 定 リ ス ト					耐 火 認 定 リ ス ト											
EP	合成樹脂ｴﾏﾙｼｵﾝﾍﾞｲﾝﾄ塗り	GB-R	石こうﾎｰﾄﾞ	FB	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰﾄﾞ	GB-R t=9.5	不燃 :NM-0441	GB-F t=12.5 t=15.0	不燃 :NM-8615	EP、EP-G等(塗装)	不燃 :NM-8585	外壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	H12国交省告示1399	鉄骨軸組(C型钢 W75)+不燃下地(ﾀﾞﾙﾏｽ・両面)+ﾓﾙﾀﾙt=30以上 両面								
EP-G	つや有り合成樹脂ｴﾏﾙｼｵﾝﾍﾞｲﾝﾄ塗り	GB-D	化粧石こうﾎｰﾄﾞ	FK	ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	GB-R t=12.5	不燃 :NM-8619	GB-S t=12.5	不燃 :NM-9639			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0473-1(1)	LGS65 + GB-F t=12.5(NM-8615) + GB-H t=9.5(NM-9645) 両面								
AEP	水性ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾏﾙｼｵﾝﾍﾞｲﾝﾄ塗り	GB-P	吸音有孔石こうﾎｰﾄﾞ	DR	ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板	GB-D t=9.5	不燃 :NM-1864	FK	不燃 :NM-8578			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0323	LGS65 + FK t=8.0(NM-2773) + FK t=8.0(NM-2773) + GB-F t=12.5+15.0(NM-8615) 両面								
VP	塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂塗り	GB-H	硬質石こうﾎｰﾄﾞ	GW	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	GB-D t=12.5	不燃 :NM-0128	DR	不燃 :NM-8599			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0483(2)	LGS65 + GB-F t=12.5+12.5(NM-8615) 両面 + GW t=50								
CL	ｸﾘｱﾌﾗｯｶｰ塗り	GB-F	強化石こうﾎｰﾄﾞ	PF	ﾎﾟﾘｽﾃﾚﾝﾌｫｰﾑ板	GB-P t=9.5	不燃 :NM-0879																
		GB-S	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石こうﾎｰﾄﾞ			GB-H t=9.5	不燃 :NM-9645																
■特記事項							■凡例 アスベスト含有建材(レベル3) アスベスト含有疑義建材(レベル3)					関係者以外不許複製					工 事 名 称	旧目黒区めぐろ学校サポートセンター 増築等工事	図 面 番 号	A - 14			
												受注者名		株式会社アイ・エス・エス			図 面 名 称	[既存北棟] 仕上表(5)			縮 尺		—
												一級建築士大臣登録 第 339815 号		谷 研一郎			目黒区 資 産 経 営 部 施 設 管 理 課			【実施設計】			

内 部 仕 上 表																				
階	室 名		種別	区 分	床	幅 木	H	内 壁		天 井		天井高	ｽﾗﾌﾞ 下 断熱材	備 考						
	改修前	改修後							塗装		塗装									
北棟 2階	廊下	廊下	改修前	下地	モﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	モﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	75	モﾙﾀﾙ下地【既存のまま】		EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2400	—	梁型：モﾙﾀﾙ下地の上、ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り EP塗装【既存のまま】					
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【撤去】			ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】			GB-P t=9.0【撤去】◇									
			改修後	下地	下地調整	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	75	1) 下地調整 (RB種) 2) LGS〈65形〉【新設】		EP (B種) 1) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2200	—						
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【新設】			2) GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】			GB-P t=9.5【新設】									
北棟 3階	第二多目的室(ﾗﾝｼﾞﾙｰﾑ)	倉庫10・ 普通教室14	改修前	下地	モﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	人研ぎの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	100	モﾙﾀﾙ下地【既存のまま】		EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	3000	—	梁型：モﾙﾀﾙ下地の上、ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り EP塗装【既存のまま】					
				仕上	ﾌﾞﾅﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt=15 PU塗装【撤去】			ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】			GB-D t=9.0【撤去】									
			改修後	下地	下地補修(ﾙﾏｰセﾒﾝﾄ)の上、ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ【新設】	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	100	1) 下地調整 (RB種) 2) LGS〈65形〉【新設】		EP (B種) 1) 【再塗装】 2) 【新設】	LGS【新設】	—	2900 2700	—						
				仕上	防滑木調ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0【新設】※普通教室14 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【新設】※倉庫10			2-1) GB-F t=12.5+GB-H t=9.5【新設】※普通教室14 2-2) GB-R t=12.5【新設】※倉庫10			GB-D t=9.5【新設】									
	ミール学習室1	少人数教室3	改修前	下地		モﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	100	モﾙﾀﾙ下地【既存のまま】		EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	3000	—	梁型：モﾙﾀﾙ下地の上、ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り EP塗装【既存のまま】					
				仕上	ﾌﾞﾅﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt=15 PU塗装			ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】			GB-D t=9.0【撤去】									
			改修後	下地		下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	100	1) 下地調整 (RB種)		EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2700	—						
				仕上	ﾌﾞﾅﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt=15 PU塗装【研磨・塗装】						GB-D t=9.5【新設】									
	ミール準備室	倉庫9	改修前	下地	モﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	モﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	100	モﾙﾀﾙ下地【既存のまま】		EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	3000	—	梁型：モﾙﾀﾙ下地の上、ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り EP塗装【既存のまま】					
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【既存のまま】			ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】			GB-D t=9.0【撤去】									
			改修後	下地				下地調整 (RB種)		EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2900	—						
				仕上							GB-D t=9.5【新設】									
	ミール学習室2	普通教室13	改修前	下地	モﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	モﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	100	モﾙﾀﾙ下地【既存のまま】		EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	3000	—	梁型：モﾙﾀﾙ下地の上、ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り EP塗装【既存のまま】					
				仕上	ﾌﾞﾅﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt=15 PU塗装【撤去】			ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】			GB-D t=9.0【撤去】									
			改修後	下地	下地補修(ﾙﾏｰセﾒﾝﾄ)の上、ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ【新設】	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	100	下地調整 (RB種)		EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2700	—						
				仕上	防滑木調ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0【新設】						GB-D t=9.5【新設】									
	SSC相談室1・2	普通教室12	改修前	下地	モﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	モﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	100	1)モﾙﾀﾙ下地【既存のまま】 2) LGS〈65形〉【撤去】		EP (B種) 1) 【既存のまま】 2) 【撤去】	LGS【撤去】	—	3000	—	梁型：モﾙﾀﾙ下地の上、ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り EP塗装【既存のまま】					
				仕上	ﾌﾞﾅﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt=15 PU塗装【撤去】			1)ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】 2) GB-H t=9.5+GB-R t=21.0 GW t=50【撤去】			GB-D t=9.0【撤去】									
			改修後	下地	下地補修(ﾙﾏｰセﾒﾝﾄ)の上、ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ【新設】	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	100	下地調整 (RB種)		EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2700	—						
				仕上	防滑木調ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0【新設】						GB-D t=9.5【新設】									
	相談室1・2	普通教室11	改修前	下地	モﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	モﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	100	1)モﾙﾀﾙ下地【既存のまま】 2) LGS〈65形〉【撤去】		EP (B種) 1) 【既存のまま】 2) 【撤去】	LGS【撤去】	—	3000	—	梁型：モﾙﾀﾙ下地の上、ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り EP塗装【既存のまま】					
				仕上	ﾌﾞﾅﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt=15 PU塗装【撤去】			1)ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】 2) GB-H t=9.5+GB-R t=21.0 GW t=50【撤去】			GB-D t=9.0【撤去】									
			改修後	下地	下地補修(ﾙﾏｰセﾒﾝﾄ)の上、ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ【新設】	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	100	下地調整 (RB種)		EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2700	—						
				仕上	防滑木調ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0【新設】						GB-D t=9.5【新設】									
略 号							不 燃 認 定 リ ス ト					耐 火 認 定 リ ス ト								
EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-R	石こうボード	FB	フレキシブルボード	GB-R t=9.5	不燃 :NM-0441	GB-F t=12.5 t=15.0	不燃 :NM-8615	EP、EP-G等(塗装)	不燃 :NM-8585	外壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	H12国交省告示1399	鉄骨軸組 (C型钢 W75)+不燃下地 (メララス・両面)+モルタルt=30以上 両面					
EP-G	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-D	化粧石こうボード	FK	ケイ酸カルシウム板	GB-R t=12.5	不燃 :NM-8619	GB-S t=12.5	不燃 :NM-9639			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0473-1 (1)	LGS65 + GB-F t=12.5 (NM-8615) + GB-H t=9.5 (NM-9645) 両面					
AEP	水性アクリル樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-P	吸音有孔石こうボード	DR	ロックウール化粧吸音板	GB-D t=9.5	不燃 :NM-1864	FK	不燃 :NM-8578			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0323	LGS65 + FK t=8.0 (NM-2773) + FK t=8.0 (NM-2773) + GB-F t=12.5+15.0 (NM-8615) 両面					
VP	塩化ビニル樹脂塗り	GB-H	硬質石こうボード	GW	グラスウール	GB-D t=12.5	不燃 :NM-0128	DR	不燃 :NM-8599			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0483 (2)	LGS65 + GB-F t=12.5+12.5 (NM-8615) 両面 + GW t=50					
CL	クリアカー塗り	GB-F	強化石こうボード	PF	ホリスチンフォーム板	GB-P t=9.5	不燃 :NM-0879													
		GB-S	シーリング石こうボード			GB-H t=9.5	不燃 :NM-9645													
■特記事項							■凡例  アスベスト含有建材 (レベル3)  アスベスト含有疑義建材 (レベル3)					関係者以外不許複製					工 事 名 称	旧目黒区めぐる学校サポートセンター 増築等工事	図 面 番 号	A - 15
												受注者名		株式会社アイ・エス・エス			図 面 名 称		[既存北棟] 仕上表(6)	
												一級建築士大臣登録 第 339815 号		谷 研一郎						
												目黒区 資産経営部 施設管理課		【実施設計】						

内 部 仕 上 表																				
階	室 名		種 別	区 分	床	幅 木		内 壁		天 井		天井高	スラブ下断熱材	備 考						
	改修前	改修後				H		塗装		塗装										
北棟 3階	健康相談室	普通教室10	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	モルタル金ゴテの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	100	モルタル下地【既存のまま】		EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	3000	—	梁型：モルタル下地の 上、 プラスター塗り EP塗装【既存のまま】					
				仕上	グラブローリング プ ロックt=15 PU塗装【撤去】			プラスター塗り【既存のまま】			GB-D t=9.0【撤去】									
			改修後	下地	下地補修 (ホリマセメント) の上、 コンクリート金ゴテ【新設】	下地調整 (RB種) の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	100	下地調整 (RB種)		EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2700	—						
				仕上	防滑木調ビニル床シート t=2.0【新設】			—			GB-D t=9.5【新設】									
	男子便所	男子便所8	改修前	下地	軽量コンクリート下地【既存のまま】			1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】 3)GB t=120積 (A種)【撤去】		EP-G (B種) 2)3)【撤去】	LGS【撤去】	EP (B種) 【撤去】	2400	—	PS内耐火被覆管にフスベ ー ス含有					
				仕上	モザイクタイル25角【撤去】			1)ユニットタイル100角陶器質【撤去】 2-1)GB-R t=12.5【撤去】、2-2)GB-R t=9.5+12.5【撤去】 (片面) 3)モルタル金ゴテt=20【撤去】 甲板 (セラミック プ ロック t=30, W=150, H=900) 共			FK t=6.0【撤去】									
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整 (RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP-G (B種) 2)【新設】	LGS【新設】	EP (B種) 【新設】	2400	—						
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			1)メラミン化粧板【新設】 2)GB-S t=9.5+FK t=6.0【新設】			FK t=6.0【新設】									
	女子便所	女子便所8	改修前	下地	軽量コンクリート下地【既存のまま】			1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】		EP-G (B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	EP (B種) 【撤去】	2400	—						
				仕上	モザイクタイル25角【撤去】			1)ユニットタイル100角陶器質【撤去】 2)GB-R t=12.5【撤去】			FK t=6.0【撤去】									
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整 (RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP-G (B種) 2)【新設】	LGS【新設】	EP (B種) 【新設】	2400	—						
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			1)メラミン化粧板【新設】 2)GB-S t=9.5+FK t=6.0【新設】			FK t=6.0【新設】									
	バリアフリートイレ	バリアフリートイレ6	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【既存のまま】		EP-G (B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	EP (B種) 【撤去】	2400	—						
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			1)ユニットタイル100角陶器質【既存のまま】 2)GB-S t=12.5【既存のまま】			FK t=6.0【撤去】									
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	—		—	LGS【新設】	EP (B種) 【新設】	2400	—						
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			—			FK t=6.0【新設】									
	ホール	ホール	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	モルタル金ゴテの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	75	モルタル下地【既存のまま】		EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2400	—	梁型：モルタル下地の 上、 プラスター塗り EP塗装【既存のまま】					
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			プラスター塗り【既存のまま】			GB-D t=9.0【撤去】									
			改修後	下地	下地調整	下地調整 (RB種) の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	75	下地調整 (RB種)		EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2200	—						
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			—			GB-P t=9.5【新設】									
C階段	C階段	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	モルタル下地【既存のまま】		EP (B種) 【既存のまま】	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	—	—	SUS製ノスリッパ W=40【撤去】 点字ブロック t=7 (300角)【撤去】						
			仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			プラスター塗り【既存のまま】			プラスター塗り【既存のまま】										
		改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	下地調整 (RB種)		EP (B種) 【再塗装】	下地調整 (RB種)	EP (B種) 【再塗装】	—	—							
			仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			—			—						点字ブロック t=7 (300角)【新設】				
B階段	B階段	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	モルタル下地【既存のまま】		EP (B種) 【既存のまま】	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	—	—	SUS製ノスリッパ W=40【撤去】 点字ブロック t=7 (300角)【撤去】						
			仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			プラスター塗り【既存のまま】			プラスター塗り【既存のまま】										
		改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	下地調整 (RB種)		EP (B種) 【再塗装】	下地調整 (RB種)	EP (B種) 【再塗装】	—	—							
			仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			—			—						点字ブロック t=7 (300角)【新設】				
略 号						不 燃 認 定 リ ス ト						耐 火 認 定 リ ス ト								
EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-R	石こうボード	FB	フレキシブルボード	GB-R t=9.5	不燃 :NM-0441	GB-F t=12.5 t=15.0	不燃 :NM-8615	EP、EP-G等 (塗装)	不燃 :NM-8585	外壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	H12国交省告示1399	鉄骨軸組 (C型钢 W75)+不燃下地 (メラス・両面)+モルタルt=30以上 両面					
EP-G	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-D	化粧石こうボード	FK	ケイ酸カルシウム板	GB-R t=12.5	不燃 :NM-8619	GB-S t=12.5	不燃 :NM-9639			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0473-1 (1)	LGS65 + GB-F t=12.5 (NM-8615) + GB-H t=9.5 (NM-9645) 両面					
AEP	水性アクリル樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-P	吸音有孔石こうボード	DR	ロックウール化粧吸音板	GB-D t=9.5	不燃 :NM-1864	FK	不燃 :NM-8578			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0323	LGS65 + FK t=8.0 (NM-2773) + FK t=8.0 (NM-2773) + GB-F t=12.5+15.0 (NM-8615) 両面					
VP	塩化ビニル樹脂塗り	GB-H	硬質石こうボード	GW	グラスウール	GB-D t=12.5	不燃 :NM-0128	DR	不燃 :NM-8599			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0483 (2)	LGS65 + GB-F t=12.5+12.5 (NM-8615) 両面 + GW t=50					
CL	クリアッカー塗り	GB-F	強化石こうボード	PF	ホリスチレンフォーム板	GB-P t=9.5	不燃 :NM-0879													
		GB-S	シーリング石こうボード			GB-H t=9.5	不燃 :NM-9645													
■特記事項						■凡例 アスベスト含有建材 (レベル3) アスベスト含有疑義建材 (レベル3)						関係者以外不許複製				工 事 名 称	旧目黒区めぐろ学校サポートセンター増築等工事	図 面 番 号	A - 16	
												受注者名		株式会社アイ・エス・エス		図 面 名 称	[既存北棟] 仕上表 (7)		縮 尺	
												一級建築士大臣登録 第 339815 号		谷 研一郎		目 黒 区 資 産 経 営 部 施 設 管 理 課		—		
																		【実施設計】		

内 部 仕 上 表																						
階	室 名		種別	区 分	床	幅 木	H	内 壁		天 井		天井高	スラブ下 断熱材	備 考								
	改修前	改修後							塗装		塗装											
北棟 3階	廊下	廊下	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	モルタル金ゴテの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	75	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2400	—	梁型：モルタル下地の 上、プラスチック塗り EP塗装【既存のまま】								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】					プラスチック塗り【既存のまま】						GB-D t=9.0【撤去】						
			改修後	下地	下地調整	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	75	1) 下地調整 (RB種) 2) LGS〈65形〉【新設】	EP (B種) 1) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2200	—									
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			2) GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】		GB-P t=9.5【新設】												
北棟 4階	第三多目的室(音楽室) ステージ	理科室	改修前	下地		人研ぎの上 ウツン(SOP塗装) 【撤去】★	100	木軸下地【撤去】	CL (B種) 【撤去】	LGS【撤去】	—	3000	—	ステージ 床 ： プナフローリング プ ロックt=15 PU塗装【撤去】 ステージ 上 框：米掲100x200 CL塗装【撤去】								
				仕上	プナフローリング プ ロックt=15 PU塗装【撤去】			有孔合板 t=5.5・GW t=50(梁型共)【撤去】		有孔合板 t=5.5・GW t=50【撤去】												
			改修後	下地	下地補修(※リマセメント)の上、コンクリート金ゴテ【新設】	下地調整 (RB種)の上 ビニル幅木 【新設】	100	LGS〈65形〉【新設】	EP (B種) 【新設】	LGS【新設】	—	2700	—									
				仕上	防滑木調ビニル床シート t=2.0【新設】			GB-R t=12.5【新設】 GB-F t=12.5+GB-H t=9.5【新設】		GB-D t=9.5【新設】												
	研修準備室	理科準備室	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】★	100	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	3000	—	梁型：モルタル下地の 上、プラスチック塗り EP塗装【既存のまま】								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			プラスチック塗り【既存のまま】		GB-D t=9.0【撤去】												
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	下地調整 (RB種)	EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2900	—									
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】					GB-D t=9.5【新設】												
	第四研修室	倉庫12	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】★	75	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2700	—	梁型：モルタル下地の 上、プラスチック塗り EP塗装【既存のまま】								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【既存のまま】			プラスチック塗り【既存のまま】		GB-D t=9.0【撤去】												
			改修後	下地		ビニル幅木 【新設】	100	下地調整 (RB種)	EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2900	—									
				仕上						GB-D t=9.5【新設】												
	第三研修室	普通教室18	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	モルタル金ゴテの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	100	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2700	—	梁型：モルタル下地の 上、プラスチック塗り EP塗装【既存のまま】								
				仕上	プナフローリング プ ロックt=15 PU塗装【撤去】			プラスチック塗り【既存のまま】		GB-D t=9.0【撤去】												
			改修後	下地	下地補修(※リマセメント)の上、コンクリート金ゴテ【新設】	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	100	下地調整 (RB種)	EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2700	—									
				仕上	防滑木調ビニル床シート t=2.0【新設】					GB-D t=9.5【新設】												
	第二研修室	普通教室17	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	モルタル金ゴテの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	100	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2700	—	梁型：モルタル下地の 上、プラスチック塗り EP塗装【既存のまま】								
				仕上	プナフローリング プ ロックt=15 PU塗装【撤去】			プラスチック塗り【既存のまま】		GB-D t=9.0【撤去】												
			改修後	下地	下地補修(※リマセメント)の上、コンクリート金ゴテ【新設】	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	100	下地調整 (RB種)	EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2700	—									
				仕上	防滑木調ビニル床シート t=2.0【新設】					GB-D t=9.5【新設】												
	第一研修室	普通教室15 普通教室16	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2700	—	梁型：モルタル下地の 上、プラスチック塗り EP塗装【既存のまま】								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			プラスチック塗り【既存のまま】		GB-D t=9.0【撤去】												
			改修後	下地	下地補修(※リマセメント)の上、コンクリート金ゴテ【新設】	ビニル幅木 【新設】	100	1) 下地調整 (RB種) 2) LGS〈65形〉【新設】	EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2700	—									
				仕上	防滑木調ビニル床シート t=2.0【新設】			2) GB-H t=9.5+GB-F t=12.5【新設】		GB-D t=9.5【新設】												
略 号							不 燃 認 定 リ ス ト					耐 火 認 定 リ ス ト										
EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-R	石こうボード	FB	フレキシブルボード	GB-R t=9.5	不燃 :NM-0441	GB-F t=12.5 t=15.0	不燃 :NM-8615	EP、EP-G等(塗装)	不燃 :NM-8585	外壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	H12国交省告示1399	鉄骨軸組 (C型鋼 W75)+不燃下地(メタル・両面)+モルタルt=30以上 両面							
EP-G	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-D	化粧石こうボード	FK	ケイ酸カルシウム板	GB-R t=12.5	不燃 :NM-8619	GB-S t=12.5	不燃 :NM-9639			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0473-1 (1)	LGS65 + GB-F t=12.5 (NM-8615) + GB-H t=9.5 (NM-9645) 両面							
AEP	水性アクリル樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-P	吸音有孔石こうボード	DR	ロックウール化粧吸音板	GB-D t=9.5	不燃 :NM-1864	FK	不燃 :NM-8578			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0323	LGS65 + FK t=8.0 (NM-2773) + FK t=8.0 (NM-2773) + GB-F t=12.5+15.0 (NM-8615) 両面							
VP	塩化ビニル樹脂塗り	GB-H	硬質石こうボード	GW	グラスウール	GB-D t=12.5	不燃 :NM-0128	DR	不燃 :NM-8599			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0483 (2)	LGS65 + GB-F t=12.5+12.5 (NM-8615) 両面 + GW t=50							
CL	クリアカラー塗り	GB-F	強化石こうボード	PF	ホリスチレンフォーム板	GB-P t=9.5	不燃 :NM-0879															
		GB-S	シーリング石こうボード			GB-H t=9.5	不燃 :NM-9645															
■特記事項							■凡例  アスベスト含有建材 (レベル3)  アスベスト含有疑義建材 (レベル3)					関係者以外不許複製										
												受注者名		株式会社アイ・エス・エス		工 事 名 称	旧目黒区めぐろ学校サポートセンター 増築等工事		図 面 番 号	A - 17		
												一級建築士大臣登録 第 339815 号		谷 研一郎		図 面 名 称	〔既存北棟〕 仕上表 (8)		縮 尺		—	
												目黒区 資 産 経 営 部 施 設 管 理 課				目黒区 資 産 経 営 部 施 設 管 理 課		〔実施設計〕				