

内 部 仕 上 表																					
階	室 名		種別	区 分	床	幅 木	H	内 壁	塗装	天 井	塗装	天井高	スラブ下 断熱材	備 考							
	改修前	改修後																			
北棟 4階	男子便所	男子便所9	改修前	下地	軽量コンクリート下地【既存のまま】			1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】 3)GB t=120積(A種)【撤去】	EP-G(B種) 2)3)【撤去】	LGS【撤去】	EP(B種) 【撤去】	2400	—	PS内耐火被覆管に75×65スト含有							
				仕上	モザイクタイル25角【撤去】																
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】 1)メラミン化粧板【新設】 2)GB-S t=9.5+FK t=6.0【新設】	EP-G(B種) 2)【新設】	LGS【新設】 FK t=6.0【新設】	EP(B種) 【新設】	2400	—								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】																
	女子便所	女子便所9	改修前	下地	軽量コンクリート下地【既存のまま】			1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】 3)GB t=120積(A種)【撤去】	EP-G(B種) 2)3)【撤去】	LGS【撤去】	EP(B種) 【撤去】	2400	—								
				仕上	モザイクタイル25角【撤去】																
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】 1)メラミン化粧板【新設】 2)GB-S t=9.5+FK t=6.0【新設】	EP-G(B種) 2)【新設】	LGS【新設】 FK t=6.0【新設】	EP(B種) 【新設】	2400	—								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】																
	バリアフリートイレ	バリアフリートイレ6	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【既存のまま】 1)ユニットタイル100角陶器質【既存のまま】 2)GB-R t=12.5【既存のまま】	EP-G(B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	EP(B種) 【撤去】	2400	—								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】																
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】 1)メラミン化粧板【新設】 2)GB-S t=9.5+FK t=6.0【新設】	EP-G(B種) 2)【新設】	LGS【新設】 FK t=6.0【新設】	EP(B種) 【新設】	2400	—								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】																
	ホール	ホール	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	モルタル金ゴテの上 EP塗装(B種) 【既存のまま】	75	モルタル下地【既存のまま】	EP(B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2400	—		梁型：モルタル下地の上、グラスター塗り EP塗装【既存のまま】						
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】																
			改修後	下地	下地調整	下地調整 (RB種)の上 EP塗装(B種) 【再塗装】	75	下地調整(RB種)	EP(B種) 【再塗装】	LGS【新設】 GB-P t=9.5【新設】	—	2400	—								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】																
	C階段	C階段	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	モルタル下地【既存のまま】	EP(B種) 【既存のまま】	モルタル下地【既存のまま】	EP(B種) 【既存のまま】	—	—	SUS製ノスリップ W=40【撤去】 点字ブロック t=7(300角)【撤去】							
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】																
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	下地調整(RB種)	EP(B種) 【再塗装】	下地調整(RB種)	EP(B種) 【再塗装】	—	—	SUS製ノスリップ W=40【新設】 点字ブロック t=7(300角)【新設】							
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】																
B階段	B階段	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	モルタル下地【既存のまま】	EP(B種) 【既存のまま】	モルタル下地【既存のまま】	EP(B種) 【既存のまま】	—	—	SUS製ノスリップ W=40【撤去】 点字ブロック t=7(300角)【撤去】								
			仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】																	
		改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	下地調整(RB種)	EP(B種) 【再塗装】	下地調整(RB種)	EP(B種) 【再塗装】	—	—	SUS製ノスリップ W=40【新設】 点字ブロック t=7(300角)【新設】								
			仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】																	
廊下	廊下	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	モルタル金ゴテの上 EP塗装(B種) 【既存のまま】	75	モルタル下地【既存のまま】	EP(B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2400	—	梁型：モルタル下地の上、グラスター塗り EP塗装【既存のまま】								
			仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】																	
		改修後	下地	下地調整	下地調整 (RB種)の上 EP塗装(B種) 【再塗装】	75	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】 2)GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】	EP(B種) 1)【再塗装】	LGS【新設】 GB-P t=9.5【新設】	—	2200	—									
			仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】																	
略 号							不 燃 認 定 リ ス ト					耐 火 認 定 リ ス ト									
EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-R	石こうボード	FB	フレキシブルボード	GB-R t=9.5	不燃 :NM-0441	GB-F t=12.5 t=15.0	不燃 :NM-8615	EP、EP-G等(塗装)	不燃 :NM-8585	外壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	H12国交省告示1399	鉄骨軸組(C型钢 W75)+不燃下地(メタル・両面)+モルタルt=30以上 両面						
EP-G	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-D	化粧石こうボード	FK	ケイ酸カルシウム板	GB-R t=12.5	不燃 :NM-8619	GB-S t=12.5	不燃 :NM-9639			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0473-1(1)	LGS65 + GB-F t=12.5(NM-8615) + GB-H t=9.5(NM-9645) 両面						
AEP	水性アクリル樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-P	吸音有孔石こうボード	DR	ロックウール化粧吸音板	GB-D t=9.5	不燃 :NM-1864	FK	不燃 :NM-8578			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0323	LGS65 + FK t=8.0(NM-2773) + FK t=8.0(NM-2773) + GB-F t=12.5+15.0(NM-8615) 両面						
VP	塩化ビニル樹脂塗り	GB-H	硬質石こうボード	GW	グラスウール	GB-D t=12.5	不燃 :NM-0128	DR	不燃 :NM-8599			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0483(2)	LGS65 + GB-F t=12.5+12.5(NM-8615) 両面 + GW t=50						
CL	クリアカー塗り	GB-F	強化石こうボード	PF	ポリスチレンフォーム板	GB-P t=9.5	不燃 :NM-0879														
		GB-S	シーリング石こうボード			GB-H t=9.5	不燃 :NM-9645														
■特記事項							■凡例 アスベスト含有建材(レベル3) アスベスト含有疑義建材(レベル3)					関係者以外不許複製									
												受注者名		株式会社アイ・エス・エス		工 事 名 称	旧目黒区めぐろ学校サポートセンター 増築等工事		図 面 番 号	A - 18	
												一級建築士大臣登録 第 339815 号		谷 研一郎		図 面 名 称	[既存北棟] 仕上表(9)		縮 尺 —		
																目 黒 区 資 産 経 営 部 施 設 管 理 課	【実施設計】				

内 部 仕 上 表																			
階	室 名		種別	区 分	床	幅 木	H	内 壁		天 井		天井高	ｽﾌﾟﾝ下 断熱材	備 考					
	改修前	改修後							塗装		塗装								
東棟 1階	倉庫	倉庫3	改修前	下地	ﾓﾙﾌﾙ下地【既存のまま】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【撤去】	100	1)ﾓﾙﾌﾙ下地【既存のまま】	EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2450	—						
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【既存のまま】			2)GB-R t=12.5【既存のまま】		FK t=6.0【撤去】									
			改修後	下地		ﾋﾞﾆﾙ幅木 【新設】	100	下地調整(RB種)	EP(B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2400	—						
				仕上				GB-D t=9.5【新設】											
	男子便所	男子便所2	改修前	下地	ﾓﾙﾌﾙ下地【既存のまま】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【撤去】	100	1)ﾓﾙﾌﾙ下地【既存のまま】	EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	EP(B種) 【撤去】	2400	—						
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【撤去】			2)ﾓﾙﾌﾙ金ｺﾞﾃt=20【撤去】 甲板(ﾃﾗｽﾞﾌﾞﾛｯｸ t=30,W=150,H=900)共		FK t=6.0【撤去】									
			改修後	下地	下地調整	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種)	EP-G(B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	EP(B種) 【新設】	2400	—						
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【新設】			2)GB-S t=9.5+FK t=6.0【新設】 H=900		FK t=6.0【新設】									
	女子便所	女子便所2	改修前	下地	ﾓﾙﾌﾙ下地【既存のまま】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【撤去】	100	1)ﾓﾙﾌﾙ下地【既存のまま】	EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	EP(B種) 【撤去】	2400	—						
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【撤去】			2)ﾓﾙﾌﾙ金ｺﾞﾃt=20【撤去】 甲板(ﾃﾗｽﾞﾌﾞﾛｯｸ t=30,W=150,H=900)共		FK t=6.0【撤去】									
			改修後	下地	下地調整	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種)	EP-G(B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	EP(B種) 【新設】	2400	—						
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【新設】			2)GB-S t=9.5+FK t=6.0【新設】 H=900		FK t=6.0【新設】									
	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ2	改修前	下地	ﾓﾙﾌﾙ下地【既存のまま】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【撤去】	100	1)GB t=120積(A種)【撤去】	EP-G(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	EP(B種) 【撤去】	2450	—						
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【撤去】			2)ﾓﾙﾌﾙ金ｺﾞﾃt=20【撤去】 甲板(ﾃﾗｽﾞﾌﾞﾛｯｸ t=30,W=150,H=900)共		FK t=6.0【撤去】									
			改修後	下地	下地調整	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種)	EP-G(B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	EP(B種) 【新設】	2400	—						
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【新設】			2)GB-S t=9.5+FK t=6.0【新設】 H=900		FK t=6.0【新設】									
	夜間管理室	主事室	改修前	下地	ﾓﾙﾌﾙ下地【既存のまま】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【撤去】	100	1)GB t=120積(A種)【撤去】	EP-G(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	—	2550	—						
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【撤去】			2)ﾓﾙﾌﾙ金ｺﾞﾃt=20【撤去】 甲板(ﾃﾗｽﾞﾌﾞﾛｯｸ t=30,W=150,H=900)共		FK t=6.0【撤去】									
			改修後	下地	下地調整	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種)	EP(B種) 1)【再塗装】 2-1)【新設】	LGS【新設】	—	2400	—						
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【新設】			2-1)GB-R t=12.5【新設】 2-2)GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】(片面)		GB-D t=9.5【新設】									
	ﾋﾞﾃﾞｵ	学童更衣室	改修前	下地	ﾓﾙﾌﾙ下地【既存のまま】	ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ109角 【撤去】	—	ﾓﾙﾌﾙ下地【既存のまま】	EP-G(B種) 【撤去】	LGS【撤去】	—	2550	—		点字ﾌﾞﾛｯｸ t=7(300角)【撤去】				
				仕上	ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ109角【撤去】			吹付ﾀｲﾙ【撤去】		GB-D t=9.0【撤去】									
			改修後	下地	下地補修(ﾙｰﾏｰﾒﾝﾄ)の上、ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ【新設】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種)	EP(B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	—	2400	—		点字ﾌﾞﾛｯｸ t=7(300角)【新設】				
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【新設】			2)GB-R t=12.5【新設】		GB-D t=9.5【新設】									
	展示室2	学童保育育成室2 (専有)	改修前	下地	ﾓﾙﾌﾙ金ｺﾞﾃ【既存のまま】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【撤去】	100	1)ﾓﾙﾌﾙ下地【既存のまま】	EP(B種) 【既存のまま】	ﾏｯｼｭｾﾞﾙｼｽﾃﾑ天井(1000x1000)【撤去】	焼付塗装 【撤去】	2350	—						
				仕上	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.5 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾞｲﾙ500角【撤去】			2-1)GB-R t=9.5+12.5【撤去】 2-2)GB-R t=9.5+12.5・GW t=50【撤去】											
			改修後	下地	下地調整	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種)	EP(B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	—	2500	—						
				仕上	ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｼｰﾄ t=3.5【新設】			2-1)GB-R t=12.5【新設】(片面) 2-2)GB-F t=12.5+12.5・GW t=50【新設】※GB-F:防水ﾀｲﾌﾟ		GB-D t=9.5【新設】									
略 号							不 燃 認 定 リ ス ト					耐 火 認 定 リ ス ト							
EP	合成樹脂ﾏﾙｼｮﾝﾍﾞｲﾝﾄ塗り	GB-R	石こうﾎﾞｰﾄﾞ	FB	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	GB-R t=9.5	不燃 :NM-0441	GB-F t=12.5 t=15.0	不燃 :NM-8615	EP、EP-G等(塗装)	不燃 :NM-8585	外壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	H12国交省告示1399	鉄骨軸組(C型钢 W75)+不燃下地(ﾏﾙﾌﾗｽ・両面)+ﾓﾙﾌﾙt=30以上 両面				
EP-G	つや有り合成樹脂ﾏﾙｼｮﾝﾍﾞｲﾝﾄ塗り	GB-D	化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ	FK	ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	GB-R t=12.5	不燃 :NM-8619	GB-S t=12.5	不燃 :NM-9639			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0473-1(1)	LGS65 + GB-F t=12.5(NM-8615) + GB-H t=9.5(NM-9645) 両面				
AEP	水性ｱｸﾘﾙ樹脂ﾏﾙｼｮﾝﾍﾞｲﾝﾄ塗り	GB-P	吸音有孔石こうﾎﾞｰﾄﾞ	DR	ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板	GB-D t=9.5	不燃 :NM-1864	FK	不燃 :NM-8578			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0323	LGS65 + FK t=8.0(NM-2773) + FK t=8.0(NM-2773) + GB-F t=12.5+15.0(NM-8615) 両面				
VP	塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂塗り	GB-H	硬質石こうﾎﾞｰﾄﾞ	GW	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	GB-D t=12.5	不燃 :NM-0128	DR	不燃 :NM-8599			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0483(2)	LGS65 + GB-F t=12.5+12.5(NM-8615) 両面 + GW t=50				
CL	ｸﾘｱﾗｯｶｰ塗り	GB-F	強化石こうﾎﾞｰﾄﾞ	PF	ﾎﾞﾘｽﾃﾝﾌｫｰﾑ板	GB-P t=9.5	不燃 :NM-0879												
		GB-S	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石こうﾎﾞｰﾄﾞ			GB-H t=9.5	不燃 :NM-9645												
■特記事項							■凡例 アスベスト含有建材(レベル3) アスベスト含有疑義建材(レベル3)					関係者以外不許複製		工 事 名 称	旧目黒区めぐる学校サポートセンター 増築等工事	図 面 番 号	A - 19		
												受注者名		株式会社アイ・エス・エス		図 面 名 称	[既存東棟] 仕上表(1)	縮 尺	—
												一級建築士大臣登録 第 339815 号		谷 研一郎		目黒区 資 産 経 営 部 施 設 管 理 課		—	【実施設計】

内 部 仕 上 表																			
階	室 名		種別	区 分	床	幅 木	H	内 壁		天 井		天井高	スラブ下 断熱材	備 考					
	改修前	改修後							塗装		塗装								
東棟 1階	展示室3・通路	学童保育育成室1 (専有)	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】	EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	メッシュ付 鉄筋システム天井(1000x1000)【撤去】	焼付塗装 【撤去】	2450 2700	—						
				仕上	単層フローリング(直張)t=15 UC塗装【撤去】			2-1)GB-R t=9.5+12.5【撤去】 2-2)GB-R t=9.5+12.5・GW t=50【撤去】											
			改修後	下地	下地補修(※リペアメント)の上、コンクリート金切り【新設】	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】	EP(B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	—	2500	—						
				仕上	クッションフロアシート t=3.5【新設】			2-1)GB-R t=12.5【新設】(片面) 2-2)GB-R t=12.5【新設】(片面) 2-3)GB-F t=12.5+12.5・GW t=50【新設】※GB-F:防水タイプ											
	展示室3・通路	学童事務室	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】	EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	メッシュ付 鉄筋システム天井(1000x1000)【撤去】	焼付塗装 【撤去】	2450 2700	—						
				仕上	単層フローリング(直張)t=15 UC塗装【撤去】			2-1)GB-R t=9.5+12.5【撤去】 2-2)GB-R t=9.5+12.5・GW t=50【撤去】											
			改修後	下地	下地補修(※リペアメント)の上、コンクリート金切り【新設】	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】	EP(B種) 1)【再塗装】 2-1)【新設】	LGS【新設】	—	2500	—						
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			2-1)GB-R t=12.5【新設】(片面) 2-2)GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】(片面)											
	展示室4	調理室通路	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】	EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	—	2450	—						
				仕上	単層フローリング(直張)t=15 UC塗装【撤去】			2-1)GB-R t=9.5+12.5【撤去】 2-2)GB-R t=9.5+12.5・GW t=50【撤去】											
			改修後	下地	下地補修(※リペアメント)の上、コンクリート金切り【新設】	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】	EP(B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	—	2500	—						
				仕上	防滑ビニル床シート t=2.0【新設】			2-1)FK t=8.0+8.0【新設】 2-2)GB-F t=12.5+12.5・GW t=50【新設】※GB-F:防水タイプ											
	展示室4	前室③	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】	EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	—	2450	—						
				仕上	単層フローリング(直張)t=15 UC塗装【撤去】			1)吹付タイル【撤去】 2)GB-R t=9.5+12.5【撤去】											
			改修後	下地	下地補修(※リペアメント)の上、コンクリート金切り【新設】	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】	EP(B種) 1)【再塗装】 2-1)2-2)【新設】	LGS【新設】	—	2500	—						
				仕上	防滑ビニル床シート t=2.0【新設】			2-1)FK t=8.0+8.0【新設】 2-2)FK t=8.0+8.0+GB-F t=12.5+15.0【新設】 2-3)GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】(片面)											
展示室4 搬出入準備室	調理室 下処理室 検収室	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】	EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	—	2450 2500	—							
			仕上	単層フローリング(直張)t=15 UC塗装【撤去】 ビニル床シート t=2.5【撤去】			1)吹付タイル【撤去】 2-1)GB-R t=9.5+12.5【撤去】 2-2)GB-R t=9.5+12.5・GW t=50【撤去】												
		改修後	下地	下地補修(※リペアメント)の上、コンクリート金切り【新設】	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】	EP(B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	—	2500	—							
			仕上	防滑ビニル床シート t=2.0【新設】			2-1)FK t=8.0+8.0【新設】 2-2)FK t=8.0+8.0+GB-F t=12.5+15.0【新設】												
搬出入準備室	休憩室	改修前	下地	軽量コンクリート【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】	EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	—	2500	—							
			仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			2-1)GB-R t=12.5【撤去】 2-2)GB-R t=9.5+12.5・GW t=50【撤去】												
		改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】	EP(B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	—	2500	—							
			仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			2-1)FK t=8.0+8.0・GB-F t=12.5+15.0【新設】 2-2)GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】(片面)												
展示室1	洗浄室	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】	EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	メッシュ付 鉄筋システム天井(1000x1000)【撤去】	焼付塗装 【撤去】	2550	—							
			仕上	単層フローリング(直張)t=15 UC塗装【撤去】			2-1)GB-R t=9.5+12.5【撤去】 2-2)GB-R t=9.5+12.5・GW t=50【撤去】												
		改修後	下地	下地補修(※リペアメント)の上、コンクリート金切り【新設】	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】	EP(B種) 1)【再塗装】 2-1)【新設】	LGS【新設】	—	2500	—							
			仕上	防滑ビニル床シート t=2.0【新設】			2-1)GB-F t=12.5+12.5・GW t=50【新設】※GB-F:防水タイプ 2-2)GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】(片面)												
略 号							不 燃 認 定 リ ス ト					耐 火 認 定 リ ス ト							
EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-R	石こうボード	FB	フレキシブルボード	GB-R t=9.5	不燃 :NM-0441	GB-F t=12.5 t=15.0	不燃 :NM-8615	EP、EP-G等(塗装)	不燃 :NM-8585	外壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	H12国交省告示1399	鉄骨軸組(C型钢 W75)+不燃下地(メタル・両面)+モルタルt=30以上 両面				
EP-G	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-D	化粧石こうボード	FK	ケイ酸カルシウム板	GB-R t=12.5	不燃 :NM-8619	GB-S t=12.5	不燃 :NM-9639			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0473-1(1)	LGS65 + GB-F t=12.5(NM-8615) + GB-H t=9.5(NM-9645) 両面				
AEP	水性アクリル樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-P	吸音有孔石こうボード	DR	ロックウール化粧吸音板	GB-D t=9.5	不燃 :NM-1864	FK	不燃 :NM-8578			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0323	LGS65 + FK t=8.0(NM-2773) + FK t=8.0(NM-2773) + GB-F t=12.5+15.0(NM-8615) 両面				
VP	塩化ビニル樹脂塗り	GB-H	硬質石こうボード	GW	グラスウール	GB-D t=12.5	不燃 :NM-0128	DR	不燃 :NM-8599			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0483(2)	LGS65 + GB-F t=12.5+12.5(NM-8615) 両面 + GW t=50				
CL	クリアカー塗り	GB-F	強化石こうボード	PF	ポリスチレンフォーム板	GB-P t=9.5	不燃 :NM-0879												
		GB-S	シーリング石こうボード			GB-H t=9.5	不燃 :NM-9645												
■特記事項							■凡例					関係者以外不許複製							
							アスベスト含有建材(レベル3) アスベスト含有疑義建材(レベル3)					受注者名		株式会社アイ・エス・エス		工 事 名 称	旧目黒区めぐろ学校サポートセンター 増築等工事	図 面 番 号	A - 20
												図 面 名 称		【既存東棟】 仕上表(2)			縮 尺	—	
												一級建築士大臣登録 第 339815 号		谷 研一郎		目 黒 区 資 産 経 営 部 施 設 管 理 課	【実施設計】		

内 部 仕 上 表																					
階	室 名		種別	区 分	床	幅 木	H	内 壁		天 井		天井高	スラブ下 断熱材	備 考							
	改修前	改修後							塗装		塗装										
東棟 1階	展示室1	学童通路	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】		EP(B種) 【既存のまま】	メッシュパネ複層システム天井(1000x1000)【撤去】	焼付塗装 【撤去】	2450	—							
				仕上	単層フローリング(直張)t=15 UC塗装【撤去】			2-1)GB-R t=9.5+12.5【撤去】 2-2)GB-R t=9.5+12.5・GW t=50【撤去】													
			改修後	下地	下地補修(※リペアメント)の上、コンクリート金切り【新設】	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP(B種) 1)【再塗装】 2-1,2,3)【新設】	LGS【新設】	—	2500	—							
				仕上	クッションフロアシート t=3.5【新設】			2-1)GB-R t=12.5【新設】(片面) 2-2)GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】(片面) 2-3)GB-F t=12.5+12.5・GW t=50【新設】※GB-F:防水タイプ			GB-D t=9.5【新設】										
	通路		改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	LGS〈65形〉【撤去】		EP(B種) 【既存のまま】	メッシュパネ複層システム天井(1000x1000)【撤去】	焼付塗装 【撤去】	2450	—							
				仕上	単層フローリング(直張)t=15 UC塗装【撤去】			GB-R t=9.5+12.5【撤去】													
			改修後	下地	—	—	—	—		—	—	—	—	—							
				仕上	—			—			—										
	喫煙コーナー 風除室(東)		改修前	下地	モルタル【既存のまま】	—	—	—		—	LGS【撤去】	—	2550	—							
				仕上	磁器質タイル100角張り			7mmミッドレール t=1.0【撤去】													
			改修後	下地	—	—	—	—		—	—	—	—	—							
				仕上	—			—			—										
	通路	前室②	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】		EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	メッシュパネ複層システム天井(1000x1000)【撤去】	焼付塗装 【撤去】	2550	—							
				仕上	単層フローリング(直張)t=15 UC塗装【撤去】			2)GB-R t=9.5+12.5【撤去】													
			改修後	下地	下地補修(※リペアメント)の上、コンクリート金切り【新設】	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP-G(B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	—	2500	—							
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			2-1)GB-H t=9.5+GB-F t=12.5【新設】 2-2)GB-R t=12.5【新設】			GB-D t=9.5【新設】										
	通路	栄養士更衣室	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】		EP(B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	メッシュパネ複層システム天井(1000x1000)【撤去】	焼付塗装 【撤去】	2550	—							
				仕上	単層フローリング(直張)t=15 UC塗装【撤去】			2)GB-R t=9.5+12.5【撤去】													
			改修後	下地	下地補修(※リペアメント)の上、コンクリート金切り【新設】	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】		EP-G(B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	—	2500	—							
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			2-1)GB-R t=12.5【新設】 2-2)FK t=8.0+8.0・GB-F t=12.5+15.0【新設】			GB-D t=9.5【新設】										
	ロビー	ホール	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	クリンカータイル109角 【既存のまま】	—	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】※EV箇所：下地ALC t=100【撤去】		EP(B種) 1)【撤去】 2)【撤去】	LGS【撤去】	—	2550	—							
				仕上	クリンカータイル109角【撤去】			①吹付タイル【撤去】 2)GB-R t=9.5+12.5【撤去】			GB-D t=9.0【撤去】										
			改修後	下地	下地補修(※リペアメント)の上、コンクリート金切り【新設】	【既存清掃】	—	1)下地調整(RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】※EV箇所：下地ALC t=100【新設】		EP-G(B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	—	2200	—							
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			2-1)GB-R t=12.5【新設】 2-2)GB-R t=9.5+12.5【新設】			GB-P t=9.5【新設】										
	廊下	廊下	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	モルタル金切りの上 EP塗装(B種) 【既存のまま】	75	モルタル下地【既存のまま】		EP(B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2400	—	梁型：モルタル下地の上、プラスチック塗り EP塗装【既存のまま】						
				仕上	クリンカータイル109角【撤去】			吹付タイル【撤去】			GB-D t=9.0【撤去】										
			改修後	下地	下地補修(※リペアメント)の上、コンクリート金切り【新設】	下地調整 (RB種)の上 EP塗装(B種) 【再塗装】	75	下地調整(RB種)		EP(B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2200	—							
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			—			GB-P t=9.5【新設】										
略 号							不 燃 認 定 リ ス ト					耐 火 認 定 リ ス ト									
EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-R	石こうボード	FB	フレキシブルボード	GB-R t=9.5	不燃：NM-0441	GB-F t=12.5 t=15.0	不燃：NM-8615	EP、EP-G等(塗装)	不燃：NM-8585	外壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	H12国交省告示1399	鉄骨軸組(C型钢 W75)+不燃下地(メタル・両面)+モルタルt=30以上 両面						
EP-G	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-D	化粧石こうボード	FK	ケイ酸カルシウム板	GB-R t=12.5	不燃：NM-8619	GB-S t=12.5	不燃：NM-9639			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0473-1(1)	LGS65 + GB-F t=12.5(NM-8615) + GB-H t=9.5(NM-9645) 両面						
AEP	水性アクリル樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-P	吸音有孔石こうボード	DR	ロックウール化粧吸音板	GB-D t=9.5	不燃：NM-1864	FK	不燃：NM-8578			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0323	LGS65 + FK t=8.0(NM-2773) + FK t=8.0(NM-2773) + GB-F t=12.5+15.0(NM-8615) 両面						
VP	塩化ビニル樹脂塗り	GB-H	硬質石こうボード	GW	グラスウール	GB-D t=12.5	不燃：NM-0128	DR	不燃：NM-8599			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0483(2)	LGS65 + GB-F t=12.5+12.5(NM-8615) 両面 + GW t=50						
CL	クリアカラー塗り	GB-F	強化石こうボード	PF	ポリスチレンフォーム板	GB-P t=9.5	不燃：NM-0879														
		GB-S	シーリング石こうボード			GB-H t=9.5	不燃：NM-9645														
■特記事項							■凡例 アスベスト含有建材(レベル3) アスベスト含有疑義建材(レベル3)					関係者以外不許複製									
												受注者名		株式会社アイ・エス・エス		工 事 名 称	旧目黒区めぐる学校サポートセンター 増築等工事		図 面 番 号	A - 21	
												一級建築士大臣登録 第 339815 号		谷 研一郎		図 面 名 称	[既存東棟] 仕上表(3)		縮 尺 —		
																目黒区 資 産 経 営 部 施 設 管 理 課	【実施設計】				

内 部 仕 上 表																					
階	室 名		種別	区 分	床	幅 木	H	内 壁	塗装	天 井	塗装	天井高	スラブ下 断熱材	備 考							
	改修前	改修後																			
東棟 1階	A階段	A階段	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	—	—	SUS製ノスリップ W=40【撤去】							
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			グラスター塗り【既存のまま】		グラスター塗り【既存のまま】				点字ブロック t=7(300角)【撤去】							
		改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	下地調整 (RB種)	EP (B種) 【再塗装】	下地調整 (RB種)	EP (B種) 【再塗装】	—	—	SUS製ノスリップ W=40【新設】								
			仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】									点字ブロック t=7(300角)【新設】								
	ホッパ室	倉庫13	改修前	下地	モルタル【既存のまま】	—	—	モルタル【既存のまま】	—	モルタル【既存のまま】	—	2900	—								
				仕上																	
			改修後	下地		—	—		—		—	2900	—								
				仕上																	
東棟 2階	男子便所	男子便所5	改修前	下地	軽量コンクリート下地【既存のまま】			1)モルタル下地【既存のまま】 2)CB t=120積 (A種)【撤去】	EP-G (B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	EP (B種) 【撤去】	2400	—								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			2)モルタル金ゴテt=20【撤去】 甲板 (テラゾーブロック t=30, W=150, H=900) 共		FB t=6.0【撤去】											
			改修後	下地				ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整 (RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】	EP-G (B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	EP (B種) 【新設】	2400	—						
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】					2)GB-S t=9.5+FK t=6.0【新設】 H=900, 1200		FK t=6.0【新設】									
	女子便所	女子便所5	改修前	下地	軽量コンクリート下地【既存のまま】			1)モルタル下地【既存のまま】 2)CB t=120積 (A種)【撤去】	EP-G (B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	EP (B種) 【撤去】	2400	—								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			2)モルタル金ゴテt=20【撤去】 甲板 (テラゾーブロック t=30, W=150, H=900) 共		FB t=6.0【撤去】											
			改修後	下地				ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整 (RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】	EP-G (B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	EP (B種) 【新設】	2400	—						
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】					2)GB-S t=9.5+FK t=6.0【新設】 H=900		FK t=6.0【新設】									
	バリアフリートイレ	バリアフリートイレ4	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)CB t=120積 (A種)【撤去】	EP-G (B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	EP (B種) 【撤去】	2400	—								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			2)モルタル金ゴテt=20【撤去】 甲板 (テラゾーブロック t=30, W=150, H=900) 共		FK t=6.0【撤去】											
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整 (RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】	EP-G (B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	EP (B種) 【新設】	2400	—								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			2)GB-S t=9.5+FK t=6.0【新設】 H=900		FK t=6.0【新設】											
	第一多目的室 (理科室)	図書室	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	3000	—								
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			グラスター塗り【既存のまま】		GB-D t=9.0【撤去】											
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整 (RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】	EP (B種) 1)2)【再塗装】	LGS【新設】	EP (B種) 【再塗装】	2900	—								
				仕上	防滑木調ビニル床シート t=2.0【新設】			2)GB-F t=12.5+GB-H t=9.5【新設】		GB-P t=9.5【新設】											
	準備室	図書準備室 家庭科準備室	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【既存のまま】	100	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	VP 【撤去】	2550	—								
				仕上	グラブローリングブロック t=15 PU塗装【既存のまま】			グラスター塗り【既存のまま】		GB-P t=9.0【撤去】											
			改修後	下地				1)下地調整 (RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】	EP (B種) 1)【再塗装】	LGS【新設】	—	2900	—								
				仕上				2)GB-S t=9.5+化粧FK t=6.0【新設】 (片面)		GB-D t=9.5【新設】											
略 号							不 燃 認 定 リ ス ト					耐 火 認 定 リ ス ト									
EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-R	石こうボード	FB	フレキシブルボード	GB-R t=9.5	不燃 :NM-0441	GB-F t=12.5 t=15.0	不燃 :NM-8615	EP、EP-G等(塗装)	不燃 :NM-8585	外壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	H12国交省告示1399	鉄骨軸組 (C型钢 W75)+不燃下地 (メタル・両面)+モルタルt=30以上 両面						
EP-G	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-D	化粧石こうボード	FK	ケイ酸カルシウム板	GB-R t=12.5	不燃 :NM-8619	GB-S t=12.5	不燃 :NM-9639			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0473-1 (1)	LGS65 + GB-F t=12.5 (NM-8615) + GB-H t=9.5 (NM-9645) 両面						
AEP	水性アクリル樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-P	吸音有孔石こうボード	DR	ロックウール化粧吸音板	GB-D t=9.5	不燃 :NM-1864	FK	不燃 :NM-8578			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0323	LGS65 + FK t=8.0 (NM-2773) + FK t=8.0 (NM-2773) + GB-F t=12.5+15.0 (NM-8615) 両面						
VP	塩化ビニル樹脂塗り	GB-H	硬質石こうボード	GW	ガラスケール	GB-D t=12.5	不燃 :NM-0128	DR	不燃 :NM-8599			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0483 (2)	LGS65 + GB-F t=12.5+12.5 (NM-8615) 両面 + GW t=50						
CL	クリアカー塗り	GB-F	強化石こうボード	PF	ポリスチレンフォーム板	GB-P t=9.5	不燃 :NM-0879														
		GB-S	シーリング石こうボード			GB-H t=9.5	不燃 :NM-9645														
■特記事項							■凡例  アスベスト含有建材 (レベル3)  アスベスト含有疑義建材 (レベル3)					関係者以外不許複製				工 事 名 称	旧目黒区めぐろ学校サポートセンター 増築等工事		図 面 番 号	A - 22	
												受注者名		株式会社アイ・エス・エス		図 面 名 称	[既存東棟] 仕上表(4)		縮 尺		—
												一級建築士大臣登録 第 339815 号		谷 研一郎		目黒区 資 産 経 営 部 施 設 管 理 課		[実施設計]			

内 部 仕 上 表																						
階	室 名		種別	区 分	床	幅 木	H	内 壁		天 井	塗装	天井高	ｽﾗﾌﾞ下 断熱材	備 考								
	改修前	改修後							塗装													
東棟 2階	貸出し機材庫 (視聴覚ﾌｧﾌﾞﾘｰｸ)	家庭科室	改修前	下地	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【撤去】	100	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】		EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	3000	—									
				仕上	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=15 PU塗装【撤去】											ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】		GB-P t=9.0【撤去】				
			改修後	下地	下地補修(ﾙｰﾐｰｾﾐﾝﾄ)の上、ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞ【新設】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【新設】	100	1)下地調整 (RB種) 2) LGS〈65形〉【新設】		EP (B種) 1)2)【再塗装】	LGS【新設】	2900	—									
				仕上	防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0【新設】											2) GB-F t=12.5+GB-H t=9.5【新設】		GB-D t=9.5【新設】				
	ﾎｰﾙ	ﾎｰﾙ	改修前	下地	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾞの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	75	1) ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】 2) LGS〈65形〉【撤去】		EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	2400	—	梁型： ﾓﾙﾀﾙ下地の上、ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り EP塗装【既存のまま】								
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【撤去】											1) ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】 2) GB-R t=9.5+12.5【撤去】		GB-D t=9.0【撤去】				
			改修後	下地	下地調整	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	75	1) 下地調整 (RB種) 2) LGS〈65形〉【新設】		EP (B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	2200	—									
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【新設】											2) GB-R t=9.5+12.5【新設】		GB-P t=9.5【新設】				
	廊下	廊下	改修前	下地	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾞの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	75	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】		EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	2400	—	梁型： ﾓﾙﾀﾙ下地の上、ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り EP塗装【既存のまま】								
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【撤去】											ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】		GB-D t=9.0【撤去】				
			改修後	下地	下地調整	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	75	下地調整 (RB種)		EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	2200	—									
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【新設】											GB-P t=9.5【新設】						
	A階段	A階段	改修前	下地	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【撤去】	100	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】		EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	—									
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【撤去】											ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】		EP (B種) 【再塗装】	下地調整 (RB種)	EP (B種) 【再塗装】	—	—
			改修後	下地	下地調整	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	100	下地調整 (RB種)		EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	2200	—	—								
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【新設】											GB-P t=9.5【新設】						
東棟 3階	倉庫	倉庫8	改修前	下地	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【既存のまま】	100	1) ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】 2) LGS〈65形〉【撤去】		EP (B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	2400	—									
				仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【既存のまま】											2) GB-R t=9.5+12.5【撤去】		GB-D t=9.0【撤去】				
			改修後	下地				1) 下地調整 (RB種) 2) LGS〈65形〉【新設】		EP (B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	2900	—									
				仕上												2) GB-R t=9.5+12.5【新設】		GB-D t=9.5【新設】				
健康レクリエーション室	多目的室3	改修前	下地	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【撤去】	100	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】		EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	3000	—										
			仕上	単層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(直張) t=15 UC塗装【撤去】											ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】		GB-D t=9.0【撤去】					
		改修後	下地	下地補修(ﾙｰﾐｰｾﾐﾝﾄ)の上、ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞ【新設】	ﾋﾞﾆﾙ幅木 【新設】	100	下地調整 (RB種)		EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	2700	—										
			仕上	防滑木調ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0【新設】											GB-D t=9.5【新設】							
ﾎｰﾙ	ﾎｰﾙ	改修前	下地	ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】	ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾞの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	75	1) ﾓﾙﾀﾙ下地【既存のまま】 2) LGS〈65形〉【撤去】		EP (B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	2400	—	梁型： ﾓﾙﾀﾙ下地の上、ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り EP塗装【既存のまま】									
			仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【撤去】											1) ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り【既存のまま】 2) GB-R t=9.5+12.5【撤去】		GB-D t=9.0【撤去】					
		改修後	下地	下地調整	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	75	1) 下地調整 (RB種) 2) LGS〈65形〉【新設】		EP (B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	2200	—										
			仕上	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5【新設】											2) GB-R t=9.5+12.5【新設】		GB-P t=9.5【新設】					
略 号							不 燃 認 定 リ ス ト					耐 火 認 定 リ ス ト										
EP	合成樹脂エマルｼｵﾝﾍﾞｲﾝﾄ塗り	GB-R	石こうﾎｰﾄﾞ	FB	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾙｰﾐｰﾄﾞ	GB-R t=9.5	不燃 :NM-0441	GB-F t=12.5 t=15.0	不燃 :NM-8615	EP、EP-G等(塗装)	不燃 :NM-8585	外壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	H12国交省告示1399	鉄骨軸組 (C型钢 W75)+不燃下地(ﾏﾙﾌﾞｽ・両面)+ﾓﾙﾀﾙt=30以上 両面							
EP-G	つや有り合成樹脂エマルｼｵﾝﾍﾞｲﾝﾄ塗り	GB-D	化粧石こうﾎｰﾄﾞ	FK	ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	GB-R t=12.5	不燃 :NM-8619	GB-S t=12.5	不燃 :NM-9639			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0473-1 (1)	LGS65 + GB-F t=12.5 (NM-8615) + GB-H t=9.5 (NM-9645) 両面							
AEP	水性ｱｸﾘﾙ樹脂エマルｼｵﾝﾍﾞｲﾝﾄ塗り	GB-P	吸音有孔石こうﾎｰﾄﾞ	DR	ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板	GB-D t=9.5	不燃 :NM-1864	FK	不燃 :NM-8578			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0323	LGS65 + FK t=8.0 (NM-2773) + FK t=8.0 (NM-2773) + GB-F t=12.5+15.0 (NM-8615) 両面							
VP	塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂塗り	GB-H	硬質石こうﾎｰﾄﾞ	GW	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	GB-D t=12.5	不燃 :NM-0128	DR	不燃 :NM-8599			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0483 (2)	LGS65 + GB-F t=12.5+12.5 (NM-8615) 両面 + GW t=50							
CL	ｸﾘｱﾌﾗｯｸｰ塗り	GB-F	強化石こうﾎｰﾄﾞ	PF	ﾎﾟﾘｽﾏﾚﾝｼﾝﾌｫｰﾑ板	GB-P t=9.5	不燃 :NM-0879															
		GB-S	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石こうﾎｰﾄﾞ			GB-H t=9.5	不燃 :NM-9645															
■特記事項							■凡例  アスベスト含有建材 (レベル3)  アスベスト含有疑義建材 (レベル3)					関係者以外不許複製				工 事 名 称	旧目黒区めぐろ学校サポートセンター 増築等工事		図 面 番 号	A - 23		
												受注者名		株式会社アイ・エス・エス		図 面 名 称	[既存東棟] 仕上表(5)		縮 尺		—	
												一級建築士大臣登録 第 339815 号		谷 研一郎		目黒区 資 産 経 営 部 施 設 管 理 課		【実施設計】				

内 部 仕 上 表																							
階	室 名		種別	区 分	床	幅 木	H	内 壁		天 井		天井高	スラブ下 断熱材	備 考									
	改修前	改修後							塗装		塗装												
東棟 3階	廊下	廊下	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	モルタル金ゴテの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	75	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2400	—	梁型：モルタル下地の上、プラスター塗り EP塗装【既存のまま】									
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			プラスター塗り【既存のまま】	GB-D t=9.0【撤去】														
			改修後	下地	下地調整	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	75	下地調整 (RB種)	EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2200	—										
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】				GB-P t=9.5【新設】														
	A階段	A階段	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	—	—	SUS製ノスリップ W=40【撤去】									
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			プラスター塗り【既存のまま】	プラスター塗り【既存のまま】	点字ブロック t=7(300角)【撤去】													
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	下地調整 (RB種)	EP (B種) 【再塗装】	下地調整 (RB種)	EP (B種) 【再塗装】	—	—	SUS製ノスリップ W=40【新設】									
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】				点字ブロック t=7(300角)【新設】														
	東棟 4階	倉庫	倉庫11 倉庫C (学童用)	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【既存のまま】	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】	EP (B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	—	2400	—									
					仕上	ビニル床シート t=2.5【既存のまま】			1)吹付タイル【撤去】 2)GB-R t=9.5+12.5【撤去】	1)【既存のまま】 2)【撤去】	GB-D t=9.0【撤去】												
				改修後	下地				1)下地調整 (RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】	EP (B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	—	2900	—									
					仕上				2)GB-R t=9.5+12.5【新設】	GB-D t=9.5【新設】													
図書資料室		多目的室4	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】★	100	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】	EP (B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	—	3000	—										
				仕上	ブナフローリングブロック t=15 PU塗装			1)プラスター塗り【既存のまま】 2)GB-R t=12.5【撤去】	GB-D t=9.0【撤去】														
			改修後	下地		ビニル幅木 【新設】	100	1)下地調整 (RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】	EP (B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	—	2700	—										
				仕上	ブナフローリングブロック t=15 PU塗装【研磨・塗装】			2)GB-H t=9.5+GB-F t=12.5【新設】	GB-D t=9.5【新設】														
ホール		ホール	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	モルタル金ゴテの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	75	1)モルタル下地【既存のまま】 2)LGS〈65形〉【撤去】	EP (B種) 1)【既存のまま】 2)【撤去】	LGS【撤去】	—	2400	—	梁型：モルタル下地の上、プラスター塗り EP塗装【既存のまま】									
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			1)プラスター塗り【既存のまま】 2)GB-R t=9.5+12.5【撤去】	GB-D t=9.0【撤去】														
			改修後	下地	下地調整	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	75	1)下地調整 (RB種) 2)LGS〈65形〉【新設】	EP (B種) 1)【再塗装】 2)【新設】	LGS【新設】	—	2200	—										
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】			2)GB-R t=9.5+12.5【新設】	GB-P t=9.5【新設】														
廊下		廊下	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	モルタル金ゴテの上 EP塗装 (B種) 【既存のまま】	75	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	LGS【撤去】	—	2400	—	梁型：モルタル下地の上、プラスター塗り EP塗装【既存のまま】									
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			プラスター塗り【既存のまま】	GB-D t=9.0【撤去】														
			改修後	下地	下地調整	下地調整 (RB種)の上 EP塗装 (B種) 【再塗装】	75	下地調整 (RB種)	EP (B種) 【再塗装】	LGS【新設】	—	2200	—										
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】				GB-P t=9.5【新設】														
A階段		A階段	改修前	下地	モルタル下地【既存のまま】	ビニル幅木 【撤去】	100	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	モルタル下地【既存のまま】	EP (B種) 【既存のまま】	—	—	SUS製ノスリップ W=40【撤去】									
				仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】			プラスター塗り【既存のまま】	プラスター塗り【既存のまま】	点字ブロック t=7(300角)【撤去】													
			改修後	下地	下地調整	ビニル幅木 【新設】	100	下地調整 (RB種)	EP (B種) 【再塗装】	下地調整 (RB種)	EP (B種) 【再塗装】	—	—	SUS製ノスリップ W=40【新設】									
				仕上	ビニル床シート t=2.5【新設】				点字ブロック t=7(300角)【新設】														
略 号							不 燃 認 定 リ ス ト					耐 火 認 定 リ ス ト											
EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-R	石こうボード	FB	フレキシブルボード	GB-R t=9.5	不燃 :NM-0441	GB-F t=12.5 t=15.0	不燃 :NM-8615	EP、EP-G等(塗装)	不燃 :NM-8585	外壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	H12国交省告示1399	鉄骨軸組 (C型钢 W75)+不燃下地(メタル・両面)+モルタルt=30以上 両面								
EP-G	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-D	化粧石こうボード	FK	ケイ酸カルシウム板	GB-R t=12.5	不燃 :NM-8619	GB-S t=12.5	不燃 :NM-9639			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0473-1(1)	LGS65 + GB-F t=12.5 (NM-8615) + GB-H t=9.5 (NM-9645) 両面								
AEP	水性アクリル樹脂エマルジョンペイント塗り	GB-P	吸音有孔石こうボード	DR	ロックウール化粧吸音板	GB-D t=9.5	不燃 :NM-1864	FK	不燃 :NM-8578			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0323	LGS65 + FK t=8.0 (NM-2773) + FK t=8.0 (NM-2773) + GB-F t=12.5+15.0 (NM-8615) 両面								
VP	塩化ビニル樹脂塗り	GB-H	硬質石こうボード	GW	グラスウール	GB-D t=12.5	不燃 :NM-0128	DR	不燃 :NM-8599			間仕切り壁 (非耐力)	耐火時間 1時間	FP060NP-0483(2)	LGS65 + GB-F t=12.5+12.5 (NM-8615) 両面 + GW t=50								
CL	クリアカー塗り	GB-F	強化石こうボード	PF	ポリスチレンフォーム板	GB-P t=9.5	不燃 :NM-0879																
		GB-S	シーリング石こうボード			GB-H t=9.5	不燃 :NM-9645																
■特記事項							■凡例 アスベスト含有建材 (レベル3) アスベスト含有疑義建材 (レベル3)					関係者以外不許複製								工 事 名 称	旧目黒区めぐろ学校サポートセンター 増築等工事	図 面 番 号	A - 24
												受注者名		株式会社アイ・エス・エス		図 面 名 称	[既存東棟] 仕上表(6)		縮 尺				
												一級建築士大臣登録 第 339815 号		谷 研一郎			目黒区 資 産 経 営 部 施 設 管 理 課		[実施設計]				