

回 答 書

令和8年3月16日

質 問 書 提 出 者 様

群 馬 県

契約担当者 群馬県知事 山 本 一 太
(野 菜 花 き 課)

令和7年度フラワーパークリニューアルクリスタルビレッジ工事に係る令和8年3月11日
までに提出された質問について、下記のとおり回答します。

(提出された全ての質問に対して、回答書を一覧で作成しています。)

記

番 号	質 問	回 答
1	基礎根切発生土の一時仮置きは各 温室内に仮置きでしょうか。もしくは 最寄り出入口（トイレ棟前の広場 等）の外部に仮置きできるものと考え てよろしいでしょうか。	各温室内及び建物外の空スペースを想定 しています。
2	同上の内容で土工事内に盛土の数量 がありますが撤去工事内部に盛土 撤去の項目もあります。数量において 基礎の発生土及び盛土の考え方を 教えてください。 (図面番号：A-312)	基礎設置による盛り土撤去部分は A- 704、基礎施工部分は A-203、302 のと おりです。 基礎設置による発生土について、盛土と して室内へ復旧としています（A-704 の とおり）。
3	花摘み大温室棟内のウッドチップ の下地不陸整正、残土処理は別途と 考えてよろしいでしょうか。 (図面番号：A-502)	不陸整正、残土処理の要否含め、請負契約 後の別途協議とします。

4	ステージベンチエリアや盛土に残土を使用する形になりますが植栽の残根等が混入するかと考えられますが一度分離処理をするのでしょうか。もしくはそのまま再利用と考えるとよろしいのでしょうか。分離の際は別途協議でよろしいのでしょうか。 (図面番号：A-511)	場内の土の場合は分離処理不要です。 (※場外(学習館など)の場合は分離処理が必要になります。)
5	床インターロッキングブロック T80 路盤材共とありますが路盤構成をご指示ください。 (図面番号：A-202、A-302、雑工事、内部清掃)	既存合わせとしてください。 均しモルタル 30mm コンクリート 50mm クラシラン C-30 100mm
6	インターロッキングブロックの復旧にあたり既存ブロックは撤去となっておりますが新設と考えるとよろしいのでしょうか。	新設になります。 既存利用可能であれば請負契約後の別途協議をお願いします。
7	ヤグラエリア ヤグラの摘要内容に柵板：パイン集成材 t50 の記載がなく木工事の項目もありますが工事対象の有無のご指示願います。 (図面番号：A-510-1、雑工事、内部造作)	工事対象部分になります。 「ヤグラエリア ヤグラ」に柵板：パイン集成材 t50 の設置工事も含みます。
8	既存煙突クリーニング及び塗装の際、作業用の高所作業車を直下の搬入路にセットする場合直近の植栽の枝伐採は可能でしょうか。その場合別途協議でよろしいのでしょうか。 (図面番号：雑工事、外部)	枝伐採可能です。 請負契約後の別途協議とします。
9	工事中の敷地・建物廻りの仮囲いは必要でしょうか。必要な場合どのような内容と範囲のご指示願います。	仮囲いは必要になります。 設置位置、仕様は請負契約後の別途協議とします。
10	工事車両の搬入ルートをご指示願います。	建物東側以外から搬入可能です。 敷地への搬入は北側を想定しています。

1 1	営業中の工事になると思いますが 工事期間における騒音などの作業時 間やイベント等の規制があればご指 示願います。	基本的に土日での開催となります。 規制については請負契約後の調整事項と します。
1 2	ライティング費用とありますが工 事対象内容のご指示願います。 (電灯設備 1-1 電灯分岐)	照明角度・位置調整、照度調整になりま す。
1 3	大温室棟盛土撤去 1750×1750× H850×10 か所 2.6m ³ とありま すが数量の相違があると思われます。 別途協議としてよろしいでしょ うか。 (撤去工事内部)	請負契約後の別途協議とします。
注 質問内容については、明らかな誤字等を除き原文のまま記載しています。		