

令和 8 年度

外房地区自己搬入施設周辺道路法面工事

設 計 書

南房総市千倉町宇田地先

南房総市

総括表

南房総市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 04 款 衛生費		第 02 項 清掃費		第 01 目 衛生総務費		第 14 節 工事請負費		
路線河川名											
工事名		外房地区自己搬入施設周辺道路法面工事									
工事場所		南房総市千倉町宇田地先									
							工事日数		令和9年3月15日迄		
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税及び地方消費税相当額			円								

設 計 説 明	工事延長 L=560.0m 防草コンクリート t=100 A=2370.0m ²
------------------	--

設計基本情報

設計情報

設計書番号	013800165
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	外房地区自己搬入施設周辺道路法面工事
路線河川名	

諸経費情報

単価世代	2026年 7月 1日
本工事区分	06-01;道路維持・修繕—道路維持
附帯工事区分	
諸経費の工種	道路改良工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路維持		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
法面整形工		式	1			/4
法面整形(盛土部)	有り 有り	m2	2,370			第 1 号内訳書参照 @QB0024001-J01
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m3	120			第 2 号内訳書参照 @QB0007056-J01
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120			第 3 号内訳書参照 @QB0007052-J01
防草コンクリート		式	1			/4
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) 無し	m2	2,370			第 4 号内訳書参照 @Q10582101-J01
防護柵工		式	1			/3
路側防護柵工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール	設置撤去 手間のみ	m	94			第 5 号内訳書参照 @Q10685002-J01
防止柵工		式	1			/4
転落(横断)防止柵	設置撤去 手間のみ	m	210			第 6 号内訳書参照 @Q11068001-J01
道路清掃工		式	1			/3
路面清掃工		式	1			/4
路面清掃(路肩部・人力)		km	0.04			第 7 号内訳書参照 @QB5866002-J01
除草工		式	1			/3
道路除草工		式	1			/4
道路除草(複合)		m2	2,370			第 8 号内訳書参照 @QB5018002-J01
仮設工		式	1			/3
工事用道路工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	648			第 9 号内訳書参照 @Q10032002-J01
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人日	108			第 10 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
仮設材運搬費		t	112			第 11 号内訳書参照 @Q11199001-J01
準備費		式	1			/4
木根等処分費		式	1			第 12 号内訳書参照 @Q11203001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!04Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

法面整形(盛土部)

有り 有り

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形費 法面整形		m2	1			第 1 号単価表参照 SCB220010-J01
計	1 m2 当り					

第 2 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 小規模 (標準)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書		土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬			m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210110-J03
計		1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

張りコンクリート

18-8-25 (20) (高炉) 無し

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠費 型枠工		m2	3.5			第 4 号単価表参照 SWB240720-J01
コンクリート打設費 コンクリート打設工		m2	100			第 5 号単価表参照 SWB240730-J01
養生費 養生工		m2	100			第 6 号単価表参照 SWB240740-J01
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 5 号 内訳書		ガードレール		設置撤去 手間のみ		1 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置（レール設置）		m	1			第 7 号単価表参照	SWB810560-J01
部材撤去（レール撤去）		m	1			第 8 号単価表参照	SWB810580-J01
計	1 m 当り						

第 6 号 内訳書

転落(横断)防止柵

設置撤去 手間のみ

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵部材設置撤去費 部材設置工 (ビーム・パネル)		m	1			第 9 号単価表参照 SWB810780-J01*
部材撤去工 (ビーム・パネル)		m	1			第 10 号単価表参照 SWB810790-J01
計	1 m 当り					

第 7 号 内訳書

路面清掃(路肩部・人力)

1 km 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力清掃費 路面清掃（路肩部・人力）		km	1			第 11 号単価表参照 SCB432510-J01
計	1 km 当り					

第 8 号 内訳書

道路除草(複合)

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草費 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		m2	1			第 12 号単価表参照 SCB432160-J01
計	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書

敷鉄板

22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	100			第 13 号単価表参照 SWB253610-J01
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料		枚	22			第 14 号単価表参照 SWB253630-J01
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 10 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 15 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 11 号 内訳書

仮設材運搬費

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	2			第 16 号単価表参照 SWB010020-J01
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 17 号単価表参照 SWB010030-J01
計	1 t 当り					

第 12 号 内訳書

木根等処分費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木根等処分費 準備費（処分費用積上げ分）		式	1			第 18 号単価表参照 SWB010170-J01
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

法面整形

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%	K1			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m2 当り					

SCB220010

J01 整形箇所 = 1
J03 現場制約の有無 = 1
J05 費用の内訳 = 1

盛土部
有り
全ての費用

J02 法面締固めの有無 = 1
J04 土質 = 2

有り
砂及び砂質土、粘性土

第 2 号 単価表

積込 (ルーズ)

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 1

土砂

J02 作業内容 = 4

小規模 (標準)

第 3 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2
J03 土質 = 1
J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 5 3.5km以下

小規模
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 1

バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)
無し

第 4 号 単価表

型枠工

10 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
型わく工		人				RR0133
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	10m2 当り					
	1m2 当り					

SWB240720

J01 対象構造物 = 3

防草コンクリート

第 5 号 単価表

コンクリート打設工

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	m3	12. 1			10*(1+0. 21) TZ002012001
バックホウ（クローラ型）運 転		日				第 19 号単価表参照 SWK240050-J01
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB240730

J01 対象構造物 = 3
J03 生コンクリート規格 = 5
J05 生コンクリート使用量[m3/100m2] = 10

防草コンクリート
18-8-25 (20) (高炉)

J02 施工区分 = 1
J04 生コンクリートの夜間割増の有無 = 1
J06 目地材の有無 = 2

クレーン機能付きバックホウ
無し
有り

第 6 号 単価表

養生工

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

SWB240740

J01 対象構造物 = 2

防草コンクリート

第 7 号 単価表

部材設置（レール設置）

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m	1			TQ001125001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m 当り					

SWB810560

J01 材料費区分 = 2
 J03 夜間作業の補正 = 1
 J05 曲線部補正 = 2

手間のみ
 無
 有

J02 規格・仕様 = 1 路側用A・B・C種
 J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 8 号 単価表

部材撤去（レール撤去）

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	m	1			TQ001129002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m 当り					

SWB810580

J01 規格・仕様 = 2 路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種）

J02 夜間作業の補正 = 1 無

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 9 号 単価表

部材設置工（ビーム・パネル）

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100			TQ001160004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 10 号 単価表

部材撤去工（ビーム・パネル）

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	100			TQ001172004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

SWB810790

J01 支柱間隔 = 4

3m

J03 夜間作業の補正 = 1

無

J02 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 11 号 単価表 路面清掃（路肩部・人力） 1 km 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1 km 当り					

SCB432510
J01 塵埃量 = 3 多い

第 12 号 単価表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
草刈機 [肩掛式]	カッタ径 2 5 5 mm	%	K2			MM002031005
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
運転手 (一般)		%	R4			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002

第 12 号 単価表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m2 当り					

SCB432160

J01 飛び石防護の有無 = 1

J03 ダンプトラック運搬距離 = 6

有り
21.5km以下

J02 運搬機械選定 = 1

J05 費用の内訳 = 1

ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）
全ての費用

第 13 号 単価表

敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
とび工		人				RR0106
普通作業員		人				RR0102
バックホウ（クローラ型）運転		日				第 20 号単価表参照 SWK250590-J01
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

SWB253610

J01 作業区分 = 3

設置・撤去

第 14 号 単価表

敷鉄板賃料

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	31			TY007214000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 枚 当り					

SWB253630

J01 敷鉄板の種類 = 22×1, 524×3, 048 (mm)

J02 不足分弁償金の有無 = 1 無

J04 供用日数（日）（実数入力）[日] = 31

J05 整備費の有無 = 1 無

第 15 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 16 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			TZ006810001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1 関東・中部・近畿
 J04 製品長区分 = 1 12m以内
 J06 運搬割増率 (実数入力) = 0

J02 片道運搬距離 (実数入力) [km] = 10
 J05 運搬割増率 = 4 各種 (実数入力)
 J07 その他の諸料金の有無 = 2 無

第 17 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			TZ006800001
計	1 t 当り					

SWB010030

J01 作業区分 = 4

積込み、取卸し（往復分）

第 18 号 単価表

準備費 (処分費用積上げ分)

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費		式	1			TY007600002
計	1式 当り					

SWB010170
J01 処分費用 (千円) [千円] =

第 19 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	37			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日				ML001010008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK240050

第 20 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	119			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日				ML001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250590