令和8年度　外房地区自己搬入施設周辺道路法面工事　数量計算書

工　　種	仕　様・寸　法		計　　算　　式	数 量	単位	備　　考
道路土工						
法面整形(盛土部)	締固め有　現場制約有		1782.9 + 583.80 + 4.0 × 1.30 = 2371.9	2370	㎡	
積込(ルーズ)	小規模		2371.9 × 0.05 = 118.6	120	㎥	
土砂等運搬	土砂		118.6	120	㎥	
張りコンクリート	18-8-25	t＝10cm	1782.9 + 583.80 + 4.0 × 1.30 = 2371.9	2370	㎡	
防護柵工						
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	部材設置撤去　手間のみ		= 94.0	94	m	No.47～No.52
転落防止柵	部材設置撤去　手間のみ		= 210.0	210	m	No.28～No.38
道路清掃工						
路面清掃	路肩部　人力		= 0.04	0.04	Km	
除草工						
道路除草	肩掛け式　集草・積込運搬		1782.9 + 583.8 + 4.0 × 1.30 = 2371.9	2370	㎡	
仮設工						
敷鉄板	22×1524×3048 設置撤去		216.0 × 3.0 = 648.0	648	㎡	
交通誘導警備員				108	人日	
共通仮設費(積上分)						
仮設材運搬費	敷鉄板		648.0 / 4.65 ＊ 0.802 = 111.8	112	t	
木根等処分費				1	式	草7㎥

数量計算書（外房地区自己搬入施設周辺道路法面工事）

測点	測点間距離	法面（左）			法面（右）			表層			舗装版取壊し		
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積
自 No.25+3.0		2.60			0.00			0.00			0.00		
至 No.26	17.000	3.00	2.80	47.6	0.00			0.00			0.00		
自 No.26		3.00			0.00			0.00			0.00		
至 No.26+7.0	7.000	3.00	3.00	21.0	0.00			0.00			0.00		
自 No.26+7.0		0.00			0.00			0.00			0.00		
至 No.26+16.0	9.000	0.00			0.00			0.00			0.00		
自 No.26+16.0		0.00			4.00			0.00			0.00		
至 No.26+17.0	1.000	0.00			1.30	2.65	2.7	0.00			0.00		
自 No.26+17.0		2.80			1.30			0.00			0.00		
至 No.27	3.000	2.80	2.80	8.4	1.30	1.30	3.9	0.00			0.00		
自 No.27		2.80			1.30			0.00			0.00		
至 No.28	20.000	3.00	2.90	58.0	1.20	1.25	25.0	0.00			0.00		
自 No.28		3.00			1.20			0.00			0.00		
至 No.29	20.000	3.90	3.45	69.0	0.90	1.05	21.0	0.00			0.00		
自 No.29		3.90			0.90			0.00			0.00		
至 No.29+3.0	3.000	3.90	3.90	11.7	0.50	0.70	2.1	0.00			0.00		
自 No.29+3.0		3.90			0.50			0.00			0.00		
至 No.29+12.0	9.000	4.90	4.40	39.6	2.00	1.25	11.3	0.00			0.00		
自 No.29+12.0		4.90			2.00			0.00			0.00		
至 No.30	8.000	4.90	4.90	39.2	2.00	2.00	16.0	0.00			0.00		
自 No.30		4.90			2.00			0.00			0.00		
至 No.31	20.000	5.90	5.40	108.0	2.00	2.00	40.0	0.00			0.00		
自 No.31		5.90			2.00			0.00			0.00		
至 No.32	20.000	7.00	6.45	129.0	2.00	2.00	40.0	0.00			0.00		
自 No.32		7.00			2.00			0.00			0.00		
至 No.33	20.000	5.60	6.30	126.0	2.00	2.00	40.0	0.00			0.00		
自 No.33		5.60			2.00			0.00			0.00		
至 No.34	20.000	5.70	5.65	113.0	2.00	2.00	40.0	0.00			0.00		
自 No.34		5.70			2.00			0.00			0.00		
至 No.35	20.000	5.50	5.60	112.0	1.80	1.90	38.0	0.00			0.00		
自 No.35		5.50			1.80			0.00			0.00		
至 No.35+10.0	10.000	5.50	5.50	55.0	2.70	2.25	22.5	0.00			0.00		
自 No.35+10.0		5.50			2.70			0.00			0.00		
至 No.36	10.000	5.50	5.50	55.0	2.00	2.35	23.5	0.00			0.00		
自 No.36		5.50			2.00			0.00			0.00		
至 No.36+8.0	8.000	5.50	5.50	44.0	1.00	1.50	12.0	0.00			0.00		
自 No.36+8.0		5.50			0.00			0.00			0.00		
至 No.37	12.000	6.10	5.80	69.6	0.00			0.00			0.00		
小計	237.000			1,106.1			338.0			0.0			0.0

数量計算書（外房地区自己搬入施設周辺道路法面工事）

測点	測点間距離	法面（左）			法面（右）			表層			舗装版取壊し		
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積
自 No.37		6.10			0.00			0.00			0.00		
至 No.38	20.000	5.70	5.90	118.0	0.00			0.00			0.00		
自 No.38		5.70			0.00			0.00			0.00		
至 No.39	20.000	5.60	5.65	113.0	0.00			0.00			0.00		
自 No.39		5.60			0.00			0.00			0.00		
至 No.39+9.0	9.000	5.70	5.65	50.9	0.00			0.00			0.00		
自 No.39+9.0		0.00			0.00			0.00			0.00		
至 No.40	11.000	0.00			0.00			0.00			0.00		
自 No.40		0.00			0.00			0.00			0.00		
至 No.40+7.0	7.000	0.00			0.00			0.00			0.00		
自 No.40+7.0		3.40			0.00			0.00			0.00		
至 No.41	13.000	3.70	3.55	46.2	0.00			0.00			0.00		
自 No.41		3.70			0.00			0.00			0.00		
至 No.42	20.000	3.60	3.65	73.0	0.00			0.00			0.00		
自 No.42		3.60			2.00			0.00			0.00		
至 No.43	20.000	2.50	3.05	61.0	2.00	2.00	40.0	0.00			0.00		
自 No.43		2.50			2.00			0.00			0.00		
至 No.43+17.0	17.000	2.90	2.70	45.9	2.70	2.35	40.0	0.00			0.00		
自 No.43+17.0		0.00			2.70			0.00			0.00		
至 No.44	3.000	0.00			2.70	2.70	8.1	0.00			0.00		
自 No.44		0.00			2.70			0.00			0.00		
至 No.44+3.0	3.000	0.00			2.70	2.70	8.1	0.00			0.00		
自 No.44+3.0		1.80			0.00			0.00			0.00		
至 No.44+13.5	10.500	2.30	2.05	21.5	0.00			0.00			0.00		
自 No.44+13.5		2.30			2.10			0.00			0.00		
至 No.45	6.500	2.30	2.30	15.0	2.10	2.10	13.7	0.00			0.00		
自 No.45		2.30			2.10			0.00			0.00		
至 No.45+15.0	15.000	2.30	2.30	34.5	2.10	2.10	31.5	0.00			0.00		
自 No.45+15.0		0.00			2.10			0.00			0.00		
至 No.46	5.000	0.00			2.00	2.05	10.3	0.00			0.00		
自 No.46		0.00			2.00			0.00			0.00		
至 No.46+5.0	5.000	2.50	1.25	6.3	2.00	2.00	10.0	0.00			0.00		
自 No.46+5.0		2.50			2.00			0.00			0.00		
至 No.47	15.000	2.70	2.60	39.0	2.70	2.35	35.3	0.00			0.00		
自 No.47		2.70			2.70			0.00			0.00		
至 No.47+5.0	5.000	2.70	2.70	13.5	2.70	2.70	13.5	0.00			0.00		
自 No.47+5.0		2.70			2.70			0.00			0.00		
至 No.48	15.000	2.50	2.60	39.0	2.00	2.35	35.3	0.00			0.00		
小計	220.000			676.8			245.8			0.0			0.0

数量計算書（外房地区自己搬入施設周辺道路法面工事）

測点	測点間距離	法面（左）			法面（右）								
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積
自 No.48		2.50			2.00			0.00			0.00		
至 No.49	20.000	2.10	2.30	46.0	2.00	2.00	40.0	0.00			0.00		
自 No.49		2.10			2.00			0.00			0.00		
至 No.49+18.0	18.000	2.00	2.05	36.9	2.00	2.00	36.0	0.00			0.00		
自 No.49+18.0		0.00			2.00			0.00			0.00		
至 No.50	2.000	0.00			2.00	2.00	4.0	0.00			0.00		
自 No.50		0.00			2.00			0.00			0.00		
至 No.51	20.000	0.00			2.80	2.40	48.0	0.00			0.00		
自 No.51		0.00			2.80			0.00			0.00		
至 No.52	20.000	0.00			3.30	3.05	61.0	0.00			0.00		
自		0.00			0.00			0.00			0.00		
至		0.00			0.00			0.00			0.00		
自		0.00			0.00			0.00			0.00		
至		0.00			0.00			0.00			0.00		
自		0.00			0.00			0.00			0.00		
至		0.00			0.00			0.00			0.00		
自		0.00			0.00			0.00			0.00		
至		0.00			0.00			0.00			0.00		
自		0.00			0.00			0.00			0.00		
至		0.00			0.00			0.00			0.00		
自		0.00			0.00			0.00			0.00		
至		0.00			0.00			0.00			0.00		
自		0.00			0.00			0.00			0.00		
至		0.00			0.00			0.00			0.00		
自		0.00			0.00			0.00			0.00		
至		0.00			0.00			0.00			0.00		
自		0.00			0.00			0.00			0.00		
至		0.00			0.00			0.00			0.00		
自		0.00			0.00			0.00			0.00		
至		0.00			0.00			0.00			0.00		
自		0.00			0.00			0.00			0.00		
至		0.00			0.00			0.00			0.00		
小　計	80.000			82.9			189.0			0.0			0.0
合　計	537.000			1,782.9			583.8			0.0			0.0