

工 事 数 量 総 括 表

頁0-0001

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
工事価格						
管きょ工（浄給水場等）			式			
水管橋塗装工			式			
水管橋塗装工			式			
塗替塗装工			式			
塗替塗装	清掃・水洗い		m2		220	
塗膜除去工	廃材の回収、積込含む		m ²		650	
素地調整	2種ケレン		m2		220	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（2層）		m2		220	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		m2		220	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		m2		220	
運搬費			式		1	
処分費	汚泥		kg		544	
処分費	廃プラ類		kg		534	
廃棄物密閉容器	ペール缶 20L		缶		19	
廃棄物密閉容器	ドラム缶 200L		缶		14	
水管橋補修工			式			
構造物とりこわし			m3		0.3	

工 事 数 量 総 括 表

頁0-0002

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
素地調整	2種ケレン	m2		37	
樹脂モルタル舗装工	t=8mm	m2		37	
防渡扉補修工		式		1	
現場発生品及び支給品運搬	鉄スクラップ	t		0.01	
処分費(t)	鉄スクラップ ヘビー2	t		0.01	
仮設工		式			
主体足場(パイプ吊足場)		m2		100	
朝顔	両側	m2		270	
板張防護工		m2		270	
シート張防護工(側面)		m2		460	
剥離剤用養生シート設置・撤去工		m ²		1,370	
足場工		掛m2		20	
仮設マット設置・撤去		m2		56	
仮設マット賃料		枚		19	
伐竹(複合)		m2		12	
運搬(伐木除根)		m3		0.3	
処分費(t)	廃木材	t		0.1	
除草,集草(人力),梱包	積込・荷卸(総合)	m2		20	

工 事 数 量 総 括 表

頁0-0003

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
運搬(堤防除草)		m2		20	
処分費(t)	刈草	t		0.04	
環境対策資機材		式		1	
交通管理工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員 B（昼間）交替要員無し		人		48	
直接工事費計					
運搬費		一式			
仮設材運搬費		式		0.741	
仮設材等の積込み取卸し費		t		1	
仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路	t		1	
仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路	t		1	
安全費		一式			
鉛等呼吸保護具費		式			
呼吸用安全保護具等費用		式		1	
共通仮設費（率分）		一式			
共通仮設費計					
純工事費計					

工事数量総括表

頁0-0004

[illegible]