

銚子漁港事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 5 0 - 0 0 6 5 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	山武		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備合併工事（-4.0m航路外浚渫）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 7 款 第 0 5 項 第 1 0 目					
事 業 名	水産基盤ストックマネジメント事業・県単海岸整備事業					
路 線 河 海 名	第 4 種 漁 港 片 貝 漁 港					
施 工 箇 所	山武郡九十九里町小関地先					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 5 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
内 消 費 税 相 当 額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備 合併工事（-4.0m航路外浚渫）
-----	------	---

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	浚渫工 4水域 A=19,543m ² V=12,698m ³	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備 合併工事（-4.0m航路外浚渫）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	航路・泊地・船だまり		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
航路・泊地・船だまり				式		1		
浚渫工				式		1		
-4.5m航路				式		1		
グラブ浚渫			一般部、養浜、純土量	m3		4,832		
土運船運搬			一般部、養浜、純土量	m3		4,832		
グラブ浚渫			一般部、養浜、余掘土量	式		1		
土運船運搬			一般部、養浜、余掘土量	式		1		
-4.0m航路1工区一般部				式		1		

工事数量総括表

		工事名	片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備 合併工事（-4.0m航路外浚渫）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	航路・泊地・船だまり		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
グラブ浚渫			一般部、海洋投入、純土量	m3		1,163		
土運船運搬			一般部、海洋投入、純土量	m3		1,163		
グラブ浚渫			一般部、海洋投入、余掘土量	式		1		
土運船運搬			一般部、海洋投入、余掘土量	式		1		
-4.0m航路1工区床掘部				式		1		
グラブ浚渫			床掘部、海洋投入、純土量	m3		1,975		
土運船運搬			床掘部、海洋投入、純土量	m3		1,975		
グラブ浚渫			床掘部、海洋投入、余掘土量	式		1		

工事数量総括表

		工事名	片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備 合併工事（-4.0m航路外浚渫）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	航路・泊地・船だまり		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土運船運搬			床掘部、海洋投入、余掘土量	式		1		
-4.0m航路2工区				式		1		
グラブ浚渫			一般部、海洋投入、純土量	m3		2,016		
土運船運搬			一般部、海洋投入、純土量	m3		2,016		
グラブ浚渫			一般部、海洋投入、余掘土量	式		1		
土運船運搬			一般部、海洋投入、余掘土量	式		1		
-4.0m泊地				式		1		
グラブ浚渫			一般部、海洋投入、純土量	m3		1,339		

工事数量総括表

		工事名	片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備 合併工事（-4.0m航路外浚渫）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	航路・泊地・船だまり		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土運船運搬			一般部、海洋投入、純土量	m3		1,339		
グラブ浚渫			一般部、海洋投入、余掘土量	式		1		
土運船運搬			一般部、海洋投入、余掘土量	式		1		
-2.0m航路				式		1		
グラブ浚渫			一般部、海洋投入、純土量	m3		1,038		
土運船運搬			一般部、海洋投入、純土量	m3		1,038		
グラブ浚渫			一般部、海洋投入、余掘土量	式		1		
土運船運搬			一般部、海洋投入、余掘土量	式		1		

工事数量総括表

		工事名	片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備 合併工事（-4.0m航路外浚渫）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	航路・泊地・船だまり		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
-2.0m航路(維持浚渫)				式		1		
グラブ浚渫			床掘部、海洋投入、純土量	m3		335		
土運船運搬			床掘部、海洋投入、純土量	m3		335		
グラブ浚渫			床掘部、海洋投入、余掘土量	式		1		
土運船運搬			床掘部、海洋投入、余掘土量	式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備 合併工事（-4.0m航路外浚渫）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
回航・えい航費				式		1		
回航			規格グラブ浚渫船9m3 1隻	回		1		
回航			規格土運船 鋼650m3積(開閉式) 2隻	回		1		
安全費				式		1		
安全対策				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備 合併工事（-4.0m航路外浚渫）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		