

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	算式	単位	数 量	規格
浚渫工						
	-4.5m航路					
		グラブ浚渫	浚渫土量計算一覧より	m3	4,832	一般部、養浜、純土量
		土運船運搬		m3	4,832	一般部、養浜、純土量
		グラブ浚渫	浚渫土量計算一覧より	m3	3,612	一般部、養浜、余掘土量
		土運船運搬		m3	3,612	一般部、養浜、余掘土量
	-4.0m航路1工区一般部					
		グラブ浚渫	浚渫土量計算一覧より	m3	1,163	一般部、海洋投入、純土量
		土運船運搬		m3	1,163	一般部、海洋投入、純土量
		グラブ浚渫	浚渫土量計算一覧より	m3	1,112	一般部、海洋投入、余掘土量
		土運船運搬		m3	1,112	一般部、海洋投入、余掘土量
	-4.0m航路1工区床掘部					
		グラブ浚渫	浚渫土量計算一覧より	m3	1,975	床掘部、海洋投入、純土量
		土運船運搬		m3	1,975	床掘部、海洋投入、純土量
		グラブ浚渫	浚渫土量計算一覧より	m3	606	床掘部、海洋投入、余掘土量
		土運船運搬		m3	606	床掘部、海洋投入、余掘土量

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	算式	単位	数 量	規格
	-4.0m航路2工区					
		グラブ浚渫	浚渫土量計算一覧より	m3	2,016	一般部、海洋投入、純土量
		土運船運搬		m3	2,016	一般部、海洋投入、純土量
		グラブ浚渫	浚渫土量計算一覧より	m3	2,899	一般部、海洋投入、余掘土量
		土運船運搬		m3	2,899	一般部、海洋投入、余掘土量
	-4.0m泊地					
		グラブ浚渫	浚渫土量計算一覧より	m3	1,339	一般部、海洋投入、純土量
		土運船運搬		m3	1,339	一般部、海洋投入、純土量
		グラブ浚渫	浚渫土量計算一覧より	m3	2,341	一般部、海洋投入、余掘土量
		土運船運搬		m3	2,341	一般部、海洋投入、余掘土量
	-2.0m航路					
		グラブ浚渫	浚渫土量計算一覧より	m3	1,038	一般部、海洋投入、純土量
		土運船運搬		m3	1,038	一般部、海洋投入、純土量
		グラブ浚渫	浚渫土量計算一覧より	m3	1,321	一般部、海洋投入、余掘土量
		土運船運搬		m3	1,321	一般部、海洋投入、余掘土量

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	算式	単位	数 量	規格
	-2.0m航路(維持浚渫)					
		グラブ浚渫	浚渫土量計算一覧より	m3	335	床掘部、海洋投入、純土量
		土運船運搬		m3	335	床掘部、海洋投入、純土量
		グラブ浚渫	浚渫土量計算一覧より	m3	461	床掘部、海洋投入、余掘土量
		土運船運搬		m3	461	床掘部、海洋投入、余掘土量
共通仮設費						
	回航・えい航費					
		回航		回	1	グラブ浚渫船9m3 1隻
		回航		回	1	土運船650m3 2隻
	安全費					
		安全対策		式	1	16日

浚渫土量計算一覽

	-4.5m航路	-4.0航路			-4.0m泊地	-2.0m航路		合 計
		1工区		2工区			(維持浚渫)	
	一般 養浜 設計値	一般 海洋投入 設計値	床掘 海洋投入 設計値	一般 海洋投入 設計値	一般 海洋投入 設計値	一般 海洋投入 設計値	床掘 海洋投入 設計値	
純 土 量 (m3)	4,832	1,163	1,975	2,016	1,339	1,038	335	12,698
底面余掘 (m3)	2,132	985	350	2,400	2,033	867	0	8,767
法面余掘 (m3)	1,480	127	256	499	308	454	461	3,585
余掘土量計 (m3)	3,612	1,112	606	2,899	2,341	1,321	461	12,352
設計土量 (m3)	8,444	2,275	2,581	4,915	3,680	2,359	796	25,050
浚渫面積 (m2)	4,260	1,969	1,400	4,800	4,067	1,747	1,300	19,543

-4.5m航路 一般部 数量計算書

測点	距離 (m)	純土量(m ³)			底面余掘(m ³)			法面余掘(m ³)			純浚渫面積(m ²)		
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	幅	平均	面積
No. 37 + 5.5		0.0			0.0			0.0			0.0		
No. 37 + 10.0	4.50	55.7	27.85	125.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 37 + 10.0		55.7			15.0			11.5			30.0		
No. 38 + 0.0	10.00	53.0	54.35	543.5	15.0	15.00	150.0	10.5	11.00	110.0	30.0	30.00	300.0
No. 38 + 0.0		53.0			15.0			10.5			30.0		
No. 38 + 10.0	10.00	52.8	52.90	529.0	15.0	15.00	150.0	9.8	10.15	101.5	30.0	30.00	300.0
No. 38 + 10.0		52.8			15.0			9.8			30.0		
No. 39 + 0.0	10.00	51.1	51.95	519.5	15.0	15.00	150.0	9.6	9.70	97.0	30.0	30.00	300.0
No. 39 + 0.0		51.1			15.0			9.6			30.0		
No. 39 + 10.0	10.00	49.5	50.30	503.0	13.0	14.00	140.0	10.4	10.00	100.0	26.0	28.00	280.0
No. 39 + 10.0		49.5			13.0			10.4			26.0		
No. 40 + 0.0	10.00	44.8	47.15	471.5	11.3	12.15	121.5	10.4	10.40	104.0	22.5	24.25	242.5
No. 40 + 0.0		44.8			11.3			10.4			22.5		
No. 40 + 10.0	10.00	36.2	40.50	405.0	10.0	10.65	106.5	10.3	10.35	103.5	20.0	21.25	212.5
No. 40 + 10.0		36.2			10.0			10.3			20.0		
No. 41 + 0.0	10.00	29.3	32.75	327.5	12.5	11.25	112.5	10.3	10.30	103.0	25.0	22.50	225.0
No. 41 + 0.0		29.3			12.5			10.3			25.0		
No. 41 + 10.0	10.00	22.3	25.80	258.0	11.7	12.10	121.0	9.0	9.65	96.5	23.3	24.15	241.5
No. 41 + 10.0		22.3			11.7			9.0			23.3		
No. 42 + 0.0	10.00	19.1	20.70	207.0	12.5	12.10	121.0	7.6	8.30	83.0	25.0	24.15	241.5
No. 42 + 0.0		19.1			12.5			7.6			25.0		
No. 42 + 10.0	10.00	17.5	18.30	183.0	10.0	11.25	112.5	7.1	7.35	73.5	20.0	22.50	225.0
No. 42 + 10.0		17.5			10.0			7.1			20.0		
No. 43 + 0.0	10.00	13.3	15.40	154.0	11.3	10.65	106.5	5.6	6.35	63.5	22.5	21.25	212.5
No. 43 + 0.0		13.3			11.3			5.6			22.5		
No. 43 + 10.0	10.00	13.0	13.15	131.5	12.5	11.90	119.0	5.0	5.30	53.0	25.0	23.75	237.5
No. 43 + 10.0		13.0			12.5			5.0			25.0		
No. 44 + 0.0	10.00	11.2	12.10	121.0	12.0	12.25	122.5	4.0	4.50	45.0	24.0	24.50	245.0
No. 44 + 0.0		11.2			12.0			4.0			24.0		
No. 44 + 10.0	10.00	10.4	10.80	108.0	13.0	12.50	125.0	3.6	3.80	38.0	26.0	25.00	250.0
No. 44 + 10.0		10.4			13.0			3.6			26.0		
No. 45 + 0.0	10.00	4.6	7.50	75.0	10.0	11.50	115.0	2.7	3.15	31.5	20.0	23.00	230.0

-4.5m航路 一般部 数量計算書

測点	距離 (m)	純土量(m ³)			底面余掘(m ³)			法面余掘(m ³)			純浚渫面積(m ²)		
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	幅	平均	面積
No. 45 + 0.0		4.6			10.0			2.7			20.0		
No. 45 + 10.0	10.00	10.3	7.45	74.5	15.0	12.50	125.0	3.1	2.90	29.0	30.0	25.00	250.0
No. 45 + 10.0		10.3			15.0			3.1			30.0		
No. 46 + 0.0	10.00	7.9	9.10	91.0	11.7	13.35	133.5	3.1	3.10	31.0	23.3	26.65	266.5
No. 46 + 0.0		7.9			0.0			0.0			0.0		
No. 46 + 1.2	1.20	0.0	3.95	4.7	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
								起点縦断 次ページより					
										180.0			
								終点縦断 次ページより					
										37.3			
計				4,832.0			2,131.5			1,480.3			4,259.5
合計	区域 土量			4,832.0			2,132.0			1,480.0	A= V=	4,260 8,444	m ² m ³

工事起点 (No.37+10)								平均值
平均水深	3.9	3.9	1.9	2.1				3.0
平均土厚	4.5 m	—	3.0 m	=	1.5			
純土量 法面測点	1.5 m	×	3.0	=	4.5 m			
法面余掘 土量	幅 30.0 m	×	余掘幅 4.0 m	×	土厚 1.5 m	=	180.0 m3	

工事終点 (No.46)								平均值
平均水深	4.4	4.2	3.8					4.1
平均土厚	4.5 m	—	4.1 m	=	0.4			
純土量 法面測点	0.4 m	×	3.0	=	1.2 m			
法面余掘 土量	幅 23.3 m	×	余掘幅 4.0 m	×	土厚 0.4 m	=	37.3 m3	

-4.0m航路(1工区) 一般部 数量計算書

測点	距離 (m)	純土量(m ³)			底面余掘(m ³)			法面余掘(m ³)			純浚渫面積(m ²)		
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	幅	平均	面積
No. 18 + 9.0		0.0			0.0						0.0		
No. 18 + 10.0	1.00	17.7	8.85	8.9	0.0	0.00	0.0				0.0	0.00	0.0
No. 18 + 10.0		17.7			16.4						32.7		
No. 19 + 0.0	10.00	19.9	18.80	188.0	15.5	15.95	159.5				30.9	31.80	318.0
No. 19 + 0.0		19.9			15.5						30.9		
No. 19 + 10.0	10.00	18.2	19.05	190.5	14.7	15.10	151.0				29.4	30.15	301.5
No. 19 + 10.0		18.2			14.7						29.4		
No. 20 + 0.0	10.00	16.2	17.20	172.0	14.0	14.35	143.5				28.0	28.70	287.0
No. 20 + 0.0		16.2			14.0						28.0		
No. 20 + 10.0	10.00	13.7	14.95	149.5	13.4	13.70	137.0				26.9	27.45	274.5
No. 20 + 10.0		13.7			13.4						26.9		
No. 21 + 0.0	10.00	13.3	13.50	135.0	13.2	13.30	133.0				26.4	26.65	266.5
No. 21 + 0.0		13.3			13.2						26.4		
No. 21 + 10.0	10.00	15.6	14.45	144.5	13.0	13.10	131.0				26.0	26.20	262.0
No. 21 + 10.0		15.6			13.0						26.0		
No. 22 + 0.0	10.00	17.2	16.40	164.0	12.9	12.95	129.5				25.8	25.90	259.0
No. 22 + 0.0		17.2			0.0						0.0		
No. 22 + 1.2	1.20	0.0	8.60	10.3	0.0	0.00	0.0				0.0	0.00	0.0
								起点縦断 次ページより					
										65.4			
								終点縦断 次ページより					
										61.9			
計				1,162.7			984.5			127.3			1,968.5
合計	区域 土量			1,163.0			985.0			127.0	A= V=	1,969 m ² 2,275 m ³	

工事起点 (No.18+10)								平均值
平均水深	3.1	3.7	3.7	3.3				3.5
平均土厚	4.0 m	—	3.5 m	=	0.5			
純土量 法面測点	0.5 m	×	2.0	=	1.0 m			
法面余掘 土量	幅 32.7 m	×	余掘幅 4.0 m	×	土厚 0.5 m	=	65.4 m3	

工事終点 (No.22)								平均值
平均水深	3.4	3.6	3.3					3.4
平均土厚	4.0 m	—	3.4 m	=	0.6			
純土量 法面測点	0.6 m	×	2.0	=	1.2 m			
法面余掘 土量	幅 25.8 m	×	余掘幅 4.0 m	×	土厚 0.6 m	=	61.9 m3	

-4.0m航路(1工区) 床掘部 数量計算書

測点	距離 (m)	純土量(m ³)			底面余掘(m ³)			法面余掘(m ³)			純浚渫面積(m ²)		
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	幅	平均	面積
No. 18 + 7.0		0.0			0.0						0.0		
No. 18 + 10.0	3.00	27.5	13.75	41.3	0.0	0.00	0.0				0.0	0.00	0.0
No. 18 + 10.0		27.5			5.0						20.0		
No. 19 + 0.0	10.00	27.8	27.65	276.5	5.0	5.00	50.0				20.0	20.00	200.0
No. 19 + 0.0		27.8			5.0						20.0		
No. 19 + 10.0	10.00	26.5	27.15	271.5	5.0	5.00	50.0				20.0	20.00	200.0
No. 19 + 10.0		26.5			5.0						20.0		
No. 20 + 0.0	10.00	28.3	27.40	274.0	5.0	5.00	50.0				20.0	20.00	200.0
No. 20 + 0.0		28.3			5.0						20.0		
No. 20 + 10.0	10.00	24.9	26.60	266.0	5.0	5.00	50.0				20.0	20.00	200.0
No. 20 + 10.0		24.9			5.0						20.0		
No. 21 + 0.0	10.00	24.5	24.70	247.0	5.0	5.00	50.0				20.0	20.00	200.0
No. 21 + 0.0		24.5			5.0						20.0		
No. 21 + 10.0	10.00	26.7	25.60	256.0	5.0	5.00	50.0				20.0	20.00	200.0
No. 21 + 10.0		26.7			5.0						20.0		
No. 22 + 0.0	10.00	31.2	28.95	289.5	5.0	5.00	50.0				20.0	20.00	200.0
No. 22 + 0.0		31.2			0.0						0.0		
No. 22 + 3.4	3.40	0.0	15.60	53.0	0.0	0.00	0.0				0.0	0.00	0.0
								起点縦断 次ページより					
										120.0			
								終点縦断 次ページより					
										136.0			
計				1,974.8			350.0			256.0			1,400.0
合計	区域 土量			1,975.0			350.0			256.0	A= V=	1,400 m ² 2,581 m ³	

工事起点 (No.18+10)									平均值
平均水深	2.5	3.3	1.7						2.5
平均土厚	4.0 m	—	2.5 m	=	1.5				
純土量 法面測点	1.5 m	×	2.0	=	3.0 m				
法面余掘 土量	幅 20.0 m	×	余掘幅 4.0 m	×	土厚 1.5 m	=	120.0 m3		

工事終点 (No.22)									平均值
平均水深	1.5	2.2	3.3	2.0					2.3
平均土厚	4.0 m	—	2.3 m	=	1.7				
純土量 法面測点	1.7 m	×	2.0	=	3.4 m				
法面余掘 土量	幅 20.0 m	×	余掘幅 4.0 m	×	土厚 1.7 m	=	136.0 m3		

-4.0m航路(2工区) 一般部 数量計算書

測点	距離 (m)	純土量(m ³)			底面余掘(m ³)			法面余掘(m ³)			純浚渫面積(m ²)		
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	幅	平均	面積
No. 0 + 9.0		0.0			0.0			0.0			0.0		
No. 0 + 10.0	1.00	31.6	15.80	15.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 0 + 10.0		31.6			30.0			4.3			60.0		
No. 1 + 0.0	10.00	29.8	30.70	307.0	30.0	30.00	300.0	5.0	4.65	46.5	60.0	60.00	600.0
No. 1 + 0.0		29.8			30.0			5.0			60.0		
No. 1 + 10.0	10.00	29.5	29.65	296.5	30.0	30.00	300.0	5.3	5.15	51.5	60.0	60.00	600.0
No. 1 + 10.0		29.5			30.0			5.3			60.0		
No. 2 + 0.0	10.00	25.1	27.30	273.0	30.0	30.00	300.0	4.1	4.70	47.0	60.0	60.00	600.0
No. 2 + 0.0		25.1			30.0			4.1			60.0		
No. 2 + 10.0	10.00	23.6	24.35	243.5	30.0	30.00	300.0	1.7	2.90	29.0	60.0	60.00	600.0
No. 2 + 10.0		23.6			30.0			1.7			60.0		
No. 3 + 0.0	10.00	19.6	21.60	216.0	30.0	30.00	300.0	1.2	1.45	14.5	60.0	60.00	600.0
No. 3 + 0.0		19.6			30.0			1.2			60.0		
No. 3 + 10.0	10.00	22.8	21.20	212.0	30.0	30.00	300.0	2.7	1.95	19.5	60.0	60.00	600.0
No. 3 + 10.0		22.8			30.0			2.7			60.0		
No. 4 + 0.0	10.00	23.0	22.90	229.0	30.0	30.00	300.0	4.0	3.35	33.5	60.0	60.00	600.0
No. 4 + 0.0		23.0			30.0			4.0			60.0		
No. 4 + 10.0	10.00	20.1	21.55	215.5	30.0	30.00	300.0	4.2	4.10	41.0	60.0	60.00	600.0
No. 4 + 10.0		20.1			0.0			0.0			0.0		
No. 4 + 10.8	0.80	0.0	10.05	8.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
								起点縦断 次ページより					
										120.0			
								終点縦断 次ページより					
										96.0			
計				2,016.3			2,400.0			498.5			4,800.0
合計	区域 土量			2,016.0			2,400.0			499.0	A= V=	4,800 m ² 4,915 m ³	

工事起点 (No.0+10)									平均值
平均水深	3.3	3.4	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5		3.5
平均土厚	4.0 m	—	3.5 m	=	0.5				
純土量 法面測点	0.5 m	×	2.0	=	1.0 m				
法面余掘 土量	幅 60.0 m	×	余掘幅 4.0 m	×	土厚 0.5 m	=	120.0 m3		

工事終点 (No.4+10)									平均值
平均水深	3.4	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.5		3.6
平均土厚	4.0 m	—	3.6 m	=	0.4				
純土量 法面測点	0.4 m	×	2.0	=	0.8 m				
法面余掘 土量	幅 60.0 m	×	余掘幅 4.0 m	×	土厚 0.4 m	=	96.0 m3		

-4.0m泊地 一般部 数量計算書

測点	距離 (m)	純土量(m³)			底面余掘(m³)			法面余掘(m³)			純浚渫面積(m²)		
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	幅	平均	面積
No. 0 -11.2		0.0			0.0			0.0			0.0		
No. 0 -10.0	1.20	39.8	19.90	23.9	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 0 -10.0		39.8			35.0			5.2			70.0		
No. 0 + 0.0	10.00	33.8	36.80	368.0	35.0	35.00	350.0	4.0	4.60	46.0	70.0	70.00	700.0
No. 0 + 0.0		33.8			35.0			4.0			70.0		
No. 0 + 10.0	10.00	20.9	27.35	273.5	33.3	34.15	341.5	1.1	2.55	25.5	66.7	68.35	683.5
No. 0 + 10.0		20.9			33.3			1.1			66.7		
No. 1 + 0.0	10.00	21.0	20.95	209.5	35.0	34.15	341.5	0.8	0.95	9.5	70.0	68.35	683.5
No. 1 + 0.0		21.0			35.0			0.8			70.0		
No. 1 + 10.0	10.00	17.0	19.00	190.0	35.0	35.00	350.0	0.6	0.70	7.0	70.0	70.00	700.0
No. 1 + 10.0		17.0			35.0			0.6			70.0		
No. 2 + 0.0	10.00	14.0	15.50	155.0	35.0	35.00	350.0	0.7	0.65	6.5	70.0	70.00	700.0
No. 2 + 0.0		14.0			35.0			0.7			70.0		
No. 2 + 10.0	10.00	9.5	11.75	117.5	25.0	30.00	300.0	0.3	0.50	5.0	50.0	60.00	600.0
No. 2 + 10.0		9.5			0.0			0.0			0.0		
No. 2 + 10.4	0.40	0.0	4.75	1.9	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
								起点縦断 次ページより					
										168.0			
								終点縦断 次ページより					
										40.0			
計				1,339.3			2,033.0			307.5			4,067.0
合計	区域 土量			1,339.0			2,033.0			308.0	A= V=	4,067 m² 3,680 m³	

工事起点 (No.0-10)									平均值
平均水深	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4
平均土厚	4.0 m	—	3.4 m	=	0.6				
純土量 法面測点	0.6 m	×	2.0	=	1.2 m				
法面余掘 土量	幅 70.0 m 3	×	余掘幅 4.0 m	×	土厚 0.6 m	=	168.0 m3		

工事終点 (No.2+10)									平均值
平均水深	4.0	3.9	3.8	3.8	3.6	3.9			3.8
平均土厚	4.0 m	—	3.8 m	=	0.2				
純土量 法面測点	0.2 m	×	2.0	=	0.4 m				
法面余掘 土量	幅 50.0 m	×	余掘幅 4.0 m	×	土厚 0.2 m	=	40.0 m3		

-2.0m航路 数量計算書

測点	距離 (m)	純土量(m ³)			底面余掘(m ³)			法面余掘(m ³)			純浚渫面積(m ²)		
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	幅	平均	面積
No. 1 + 7.4		0.0			0.0			0.0			0.0		
No. 1 + 10.0	2.60	28.8	14.40	37.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 1 + 10.0		28.8			12.8			5.2			25.7		
No. 2 + 0.0	10.00	22.8	25.80	258.0	11.4	12.10	121.0	5.4	5.30	53.0	22.9	24.30	243.0
No. 2 + 0.0		22.8			11.4			5.4			22.9		
No. 2 + 10.0	10.00	19.1	20.95	209.5	10.9	11.15	111.5	5.6	5.50	55.0	21.8	22.35	223.5
No. 2 + 10.0		19.1			10.9			5.6			21.8		
No. 3 + 0.0	10.00	15.3	17.20	172.0	11.0	10.95	109.5	4.5	5.05	50.5	22.9	22.35	223.5
No. 3 + 0.0		15.3			11.0			4.5			22.9		
No. 3 + 10.0	10.00	8.6	11.95	119.5	10.6	10.80	108.0	2.9	3.70	37.0	22.1	22.50	225.0
No. 3 + 10.0		8.6			10.6			2.9			22.1		
No. 4 + 0.0	10.00	6.5	7.55	75.5	10.6	10.60	106.0	2.8	2.85	28.5	21.1	21.60	216.0
No. 4 + 0.0		6.5			10.6			2.8			21.1		
No. 4 + 10.0	10.00	5.2	5.85	58.5	10.0	10.30	103.0	2.4	2.60	26.0	20.0	20.55	205.5
No. 4 + 10.0		5.2			10.0			2.4			20.0		
No. 5 + 0.0	10.00	4.3	4.75	47.5	10.0	10.00	100.0	2.2	2.30	23.0	20.0	20.00	200.0
No. 5 + 0.0		4.3			10.0			2.2			20.0		
No. 5 + 10.0	10.00	7.2	5.75	57.5	11.0	10.50	105.0	1.9	2.05	20.5	22.0	21.00	210.0
No. 5 + 10.0		7.2			11.0			0.0			0.0		
No. 5 + 10.6	0.60	0.0	3.60	2.2	0.0	5.50	3.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
								起点縦断 次ページより					
										133.6			
								終点縦断 次ページより					
										26.4			
計				1,037.6			867.3			453.5			1,746.5
合計	区域 土量			1,038.0			867.0			454.0	A= V=	1,747 m ² 2,359 m ³	

工事起点 (No.1+10)									平均值
平均水深	0.7	0.7	0.7						0.7
平均土厚	2.0 m	—	0.7 m	=	1.3				
純土量 法面測点	1.3 m	×	2.0	=	2.6 m				
法面余掘 土量	幅 25.7 m	×	余掘幅 4.0 m	×	土厚 1.3 m	=	133.6 m3		

工事終点 (No.5+10)									平均值
平均水深	1.5	1.6	1.9						1.7
平均土厚	2.0 m	—	1.7 m	=	0.3				
純土量 法面測点	0.3 m	×	2.0	=	0.6 m				
法面余掘 土量	幅 22.0 m	×	余掘幅 4.0 m	×	土厚 0.3 m	=	26.4 m3		

-2.0m航路(維持浚渫) 床掘部 数量計算書

測点	距離 (m)	純土量(m ³)			底面余掘(m ³)			法面余掘(m ³)			純浚渫面積(m ²)		
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	幅	平均	面積
No. 6 + 10.0		0.0						0.0			0.0		
No. 6 + 10.0	0.00	0.5	0.25	0.0				0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 6 + 10.0		0.5						2.4			10.0		
No. 7 + 0.0	10.00	1.0	0.75	7.5				2.8	2.60	26.0	10.0	10.00	100.0
No. 7 + 0.0		1.0						2.8			10.0		
No. 7 + 10.0	10.00	1.6	1.30	13.0				3.0	2.90	29.0	10.0	10.00	100.0
No. 7 + 10.0		1.6						3.0			10.0		
No. 8 + 0.0	10.00	1.6	1.60	16.0				3.0	3.00	30.0	10.0	10.00	100.0
No. 8 + 0.0		1.6						3.0			10.0		
No. 8 + 10.0	10.00	1.6	1.60	16.0				3.2	3.10	31.0	10.0	10.00	100.0
No. 8 + 10.0		1.6						3.2			10.0		
No. 9 + 0.0	10.00	2.1	1.85	18.5				3.4	3.30	33.0	10.0	10.00	100.0
No. 9 + 0.0		2.1						3.4			10.0		
No. 9 + 10.0	10.00	1.6	1.85	18.5				3.0	3.20	32.0	10.0	10.00	100.0
No. 9 + 10.0		1.6						3.0			10.0		
No. 10 + 0.0	10.00	1.5	1.55	15.5				3.0	3.00	30.0	10.0	10.00	100.0
No. 10 + 0.0		1.5						3.0			10.0		
No. 10 + 10.0	10.00	1.0	1.25	12.5				2.4	2.70	27.0	10.0	10.00	100.0
No. 10 + 10.0		1.0						2.4			10.0		
No. 11 + 0.0	10.00	1.6	1.30	13.0				2.8	2.60	26.0	10.0	10.00	100.0
No. 11 + 0.0		1.6						2.8			10.0		
No. 11 + 10.0	10.00	6.2	3.90	39.0				5.2	4.00	40.0	10.0	10.00	100.0
No. 11 + 10.0		6.2						5.2			10.0		
No. 12 + 0.0	10.00	5.6	5.90	59.0				4.9	5.05	50.5	10.0	10.00	100.0
No. 12 + 0.0		5.6						4.9			10.0		
No. 12 + 10.0	10.00	5.1	5.35	53.5				4.3	4.60	46.0	10.0	10.00	100.0
No. 12 + 10.0		5.1						4.3			10.0		
No. 13 + 0.0	10.00	5.0	5.05	50.5				4.6	4.45	44.5	10.0	10.00	100.0
No. 13 + 0.0		5.0						0.0			0.0		
No. 13 + 0.8	0.80	0.0	2.50	2.0				0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0

								起点縦断 次ページより					
								0.0					
								終点縦断 次ページより					
								16.0					
計				334.5			0.0			461.0			1,300.0
合計	区域 土量			335.0			0.0			461.0	A= V=	1,300 796	m ² m ³

工事起点 (No.6+10)									平均值
平均水深	2.4	2.5							2.5
平均土厚	2.5 m	—	2.5 m	=	0.0				
純土量 法面測点	0.0 m	×	2.0	=	0.0 m				
法面余掘 土量	幅 10.0 m	×	余掘幅 4.0 m	×	土厚 0.0 m	=	0.0 m ³		

工事終点 (No.13)									平均值
平均水深	2.1	2.0							2.1
平均土厚	2.5 m	—	2.1 m	=	0.4				
純土量 法面測点	0.4 m	×	2.0	=	0.8 m				
法面余掘 土量	幅 10.0 m	×	余掘幅 4.0 m	×	土厚 0.4 m	=	16.0 m ³		