

数 量 計 算 書

令和 8 年度

道路改良工事（その 1）

羽生市 大字藤井下組 地内（市道0118号線）

数 量 総 括 表

数量総括表

NO. 3

工 種	種 別	細 別	詳 細	単位	数 量	積算数量	摘 要
土 工							
	堀 削		バックホウ山0.8m3	m3	626.5	630	NO.9参照
	床 堀		バックホウ山0.45m3	m3	176.0	180	NO.9参照
	埋戻し(発生土)	1m≦W<4m	バックホウ山0.8m3 振動ローラ,タンハ	m3	3.4	3	NO.9参照
	埋戻し(発生土)	W<1m	バックホウ山0.45m3 タンハ	m3	74.7	70	NO.9参照
	乗入盛土(発生土)	2.5m≦W<4m	振動ローラ バックホウ山0.28m3	m3	1.5	2	NO.9参照
	残 土 運 搬		ダンプトラック10t L=5.0km	m3	714.0	710	NO.9参照
	路 床 置 換		ブルドーザー7t 振動ローラ11~12t 再生切込碎石(RC-40)t=70cm	m3	354.5	350	NO.9参照
舗 装 工							
車 道 部	表 層 (3.0m<W)	再生密粒度アスコン 13-(50)	t=5cm プライムコート	m2	535.9	536	NO.20参照
	上 層 路 盤	再生粒調碎石 RM-40	t=15cm	m2	540.0	540	NO.20参照
	歩車道境界部 上層路盤	再生粒調碎石 RM-40	t=5cm	m2	69.0	69	NO.20参照
	下 層 路 盤	再生切込石 RC-40	t=19cm	m2	515.8	516	NO.20参照
	カルバート上部 下層路盤	再生切込碎石 RC-40	平均厚2cm	m2	1.0	1	NO.20参照

数量総括表

NO. 4

工 種	種 別	細 別	詳 細	単位	数 量	積算数量	摘 要
	不 陸 整 正	再生粒調碎石 RM-40	補足材3cm	m2	4.7	5	NO.20参照
車道間詰部 (人力施工)	表 層 (W<1.4m)	再生密粒度 ^{アスコン} 13-(50)	t=5cm プライムコート	m2	1.9	2	NO.20参照
	間 詰 路 盤	再生切込石 RC-40	t=15cm	m2	41.4	41	NO.20参照
歩 道 部	路 盤	再生切込石 RC-40	t=10cm	m2	95.7	96	NO.21参照
	砂 層	再生砂	t=10cm	m2	95.7	96	NO.21参照
乗入部 乗用・小型貨物	表 層 (1.4m≦W)	再生密粒度 ^{アスコン} 13-(50)	t=5cm プライムコート	m2	14.4	14	NO.21参照
乗入部 普通貨物・大型貨物	表 層 (1.4m≦W)	再生密粒度 ^{アスコン} 13-(50)	t=5cm タックコート	m2	42.2	42	NO.21参照
	基 層 (1.4m≦W)	再生粗粒度 ^{アスコン} 20-(50)	t=5cm プライムコート	m2	42.2	42	NO.21参照
	路 盤	再生切込石 RC-40	t=25cm	m2	36.2	36	NO.21参照
	路 盤	再生切込石 RC-40	t=7cm	m2	6.1	6	NO.21参照
排水施設工							
	長尺U形側溝	薄壁型車道用	120/150 300×300×4,000	m	97.5	98	NO.34参照
	長尺U形側溝	薄壁型歩道用	120/120 300×350×4,000	m	66.9	67	NO.34参照
	長尺U形側溝	薄壁型歩道用	120/120 300×550×4,000	m	31.9	32	NO.34参照

数量総括表

NO. 5

工 種	種 別	細 別	詳 細	単位	数 量	積算数量	摘 要
	長尺U形側溝	普通型歩車道用	120/120 300×300×4,000	m	29.6	30	NO. 34参照
	泥 溜 桝	車道部	車道用 300×400×1,000 GR蓋 T-25 普通目 L=1.0m	箇所	2	2	NO. 34参照
	泥 溜 桝	歩道部	歩道用 300×450×1,000 GR蓋 T-2 普通目 L=1.0m	箇所	2	2	NO. 34参照
	土留型 自由勾配側溝		歩道用 300×500×2,000	m	3.4	3	NO. 34参照
	敷調整コンクリート	コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	0.7	0.7	NO. 34参照
	小 型 ボックスカルバート		T-25・300×300×2,000	m	15.3	15	NO. 34参照
	塩 ビ 管		VU管 φ 300	m	1.0	1	NO. 34参照
	塩ビ管取付		φ 300	箇所	1	1	NO. 34参照
	集 水 桝 A	フ レ キ ャ ス ト 集 水 桝	□500×800h グレーチング 蓋 T-25 普通目	基	1	1	NO. 34参照
	集 水 桝 A	フ レ キ ャ ス ト 集 水 桝	□500×850h グレーチング 蓋 T-25 普通目	基	2	2	NO. 35参照
	集 水 桝 A	フ レ キ ャ ス ト 集 水 桝	□500×1,000h グレーチング 蓋 T-25 普通目	基	1	1	NO. 35参照
	集水桝B－2	フ レ キ ャ ス ト 集 水 桝	□800×1,350h グレーチング 蓋 T-25 普通目	基	1	1	NO. 35参照
	集水桝C	フ レ キ ャ ス ト 集 水 桝	□800×1,350h 角落し付 グレーチング 蓋 T-25 普通目 2分割	基	1	1	NO. 35参照
	ボックスカルバート 布 設		T-25・600W×600h	m	3.8	3.8	NO. 35参照
	ボックスカルバート 材 料		T-25・600W×600h	式	1	1	NO. 35参照

数量総括表

NO. 6

工 種	種 別	細 別	詳 細	単位	数 量	積算数量	摘 要
路側施設工							
	歩車道境界工	一般部	両面歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸC 180/240×300×600	m	66.5	67	NO. 37参照
	歩車道境界工	乗入部	両面歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸC 切下用・226/240×70×600	m	16.2	16	NO. 37参照
	歩車道境界工	巻込部	片面歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸC 切下用・203/210×70×600	m	3.5	4	NO. 37参照
交通安全施設工							
	区画線設置	溶融式	実線・白・幅15cm	m	192.9	193	NO. 39参照
	区画線設置	溶融式	破線・白・幅15cm	m	45.0	45	NO. 39参照
	区画線設置	溶融式	破線・白・幅30cm	m	3.5	4	NO. 39参照
	区画線設置	溶融式	破線・白・幅45cm	m	1.5	2	NO. 39参照
	視線誘導標		A型 100×100	個	11	11	NO. 39参照
	転落防止柵	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	P種 H=1, 100	m	1.0	1	NO. 39参照
	仮設進入防止柵	有物使用	赤白ﾎﾟｰﾙW3.0	基	17	17	NO. 39参照
	道路標識移設	路側式	警戒標識 交差点あり 盤面有物使用 曲支柱に交換	基	1	1	NO. 39参照

数量総括表

NO. 7

工 種	種 別	細 別	詳 細	単位	数 量	積算数量	摘 要
	金網柵撤去・復旧		支柱間隔2.0m H=1,200	m	3.0	3	NO.39参照
撤去・取壊し工							
	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm		m	96.3	96	NO.41参照
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm		m ²	346.7	347	NO.41参照
	コンクリート取壊し	機械施工 有筋Co		m ³	1.2	1	NO.41参照
	コンクリート取壊し	機械施工 無筋Co		m ³	0.04	0.04	NO.41参照
	廃材運搬・処分	機械施工 As廃材		m ³	17.3	17	NO.41参照
	廃材運搬・処分	機械施工 Co廃材(有筋)		m ³	1.2	1	NO.41参照
	廃材運搬・処分	機械施工 Co廃材(無筋)		m ³	0.04	0.04	NO.41参照
	廃材運搬・処分	舗装版切断濁水		m ³	0.13	0.13	NO.41参照
	仮設進入防止柵撤去		赤白ポール W=3,000	基	17	17	NO.41参照
付 帯 工							
	境界杭設置		境界杭支給品	本	29	29	

土 工

[illegible]

土 工 計 算 書									
測 点	距離	掘 削			測 点	距離	掘 削		
		面積	平均面積	立積			面積	平均面積	立積
No. 35 + 4.808		4.1			No. 43		0.5		
BC. 5	9.544		4.10	39.13		20.000		0.35	7.00
No. 35 + 14.352		4.1			No. 44		0.2		
	3.961		4.10	16.24		13.450		0.20	2.69
No. 35 + 18.313		4.1			No. 44 + 13.450		0.2		
	-----		-----	-----					
No. 35 + 18.313		4.1							
	1.687		4.10	6.92					
No. 36		4.1							
	9.802		4.10	40.19					
No. 36 + 9.802		4.1							
	-----		-----	-----					
No. 36 + 9.802		4.5							
	0.198		4.50	0.89					
No. 36 + 10.000		4.5							
	9.458		4.50	42.56					
No. 36 + 19.458		4.5							
	-----		-----	-----					
No. 36 + 19.458		6.7							
	0.542		6.70	3.63					
No. 37		6.7							
SP. 5	0.457		6.60	3.02					
No. 37 + 0.457		6.5							
	9.543		8.00	76.34					
No. 37 + 10.000		9.5							
	10.000		9.50	95.00					
No. 38		9.5							
EC. 5	6.561		9.80	64.30					
No. 38 + 6.561		10.1							
	13.439		9.15	122.97					
No. 39		8.2							
	6.393		8.20	52.42					
No. 39 + 6.393		8.2							
	-----		-----	-----					
No. 39 + 6.393		0.0							
IP. 6	7.211		0.00	0.00					
No. 39 + 13.604		0.0							
	6.396		0.65	4.16					
No. 40		1.3							
	20.000		1.00	20.00					
No. 41		0.7							
	20.000		0.70	14.00					
No. 42		0.7							
IP. 7	14.359		0.70	10.05					
No. 42 + 14.359		0.7							
	5.641		0.60	3.38					
No. 43		0.5							
小計	155.192			615.20	小計	33.450			9.69
累計	155.192			615.20	累計	188.642			624.89

土 工 計 算 書									
測 点	距離	床 掘 (右側)			測 点	距離	床 掘 (右側)		
		面積	平均面積	立積			面積	平均面積	立積
No. 35 + 4.808		----			No. 43		0.6		
BC. 5	----		----	----		20.000		0.60	12.00
No. 35 + 14.352		----			No. 44		0.6		
	----		----	----		13.450		0.60	8.07
No. 35 + 18.313		----			No. 44 + 13.450		0.6		
	----		----	----					
No. 35 + 18.313		----							
	----		----	----					
No. 36		----							
	----		----	----					
No. 36 + 9.802		----							
	----		----	----					
No. 36 + 9.802		----							
	----		----	----					
No. 36 + 10.000		----							
	----		----	----					
No. 36 + 19.458		----							
	----		----	----					
No. 36 + 19.458		0.4							
	0.542		0.40	0.22					
No. 37		0.4							
SP. 5	0.457		0.40	0.18					
No. 37 + 0.457		0.4							
	9.543		0.50	4.77					
No. 37 + 10.000		0.6							
	10.000		0.60	6.00					
No. 38		0.6							
EC. 5	6.561		0.60	3.94					
No. 38 + 6.561		0.6							
	13.439		0.55	7.39					
No. 39		0.5							
	6.393		0.50	3.20					
No. 39 + 6.393		0.5							
	----		----	----					
No. 39 + 6.393		0.5							
IP. 6	7.211		1.50	10.82					
No. 39 + 13.604		2.5							
	6.396		1.55	9.91					
No. 40		0.6							
	20.000		0.60	12.00					
No. 41		0.6							
	20.000		0.60	12.00					
No. 42		0.6							
IP. 7	14.359		0.60	8.62					
No. 42 + 14.359		0.6							
	5.641		0.60	3.38					
No. 43		0.6							
小計	120.542			82.43	小計	33.450			20.07
累計	120.542			82.43	累計	153.992			102.50


計 算 書									
土 工									
測 点	距離	埋戻(1m≦W<4m) (右側)			測 点	距離	埋戻(1m≦W<4m) (右側)		
		面積	平均面積	立積			面積	平均面積	立積
No. 35 + 4.808		----			No. 43		----		
BC. 5	----		----	----		----		----	----
No. 35 + 14.352		----			No. 44		----		
	----		----	----		----		----	----
No. 35 + 18.313		----			No. 44 + 13.450		----		
	----		----	----					
No. 35 + 18.313		----							
	----		----	----					
No. 36		----							
	----		----	----					
No. 36 + 9.802		----							
	----		----	----					
No. 36 + 9.802		----							
	----		----	----					
No. 36 + 10.000		----							
	----		----	----					
No. 36 + 19.458		----							
	----		----	----					
No. 36 + 19.458		0.5							
	0.542		0.50	0.27					
No. 37		0.5							
SP. 5	0.457		0.55	0.25					
No. 37 + 0.457		0.6							
	9.543		0.30	2.86					
No. 37 + 10.000		0.0							
	----		----	----					
No. 38		----							
EC. 5	----		----	----					
No. 38 + 6.561		----							
	----		----	----					
No. 39		----							
	----		----	----					
No. 39 + 6.393		----							
	----		----	----					
No. 39 + 6.393		----							
IP. 6	----		----	----					
No. 39 + 13.604		----							
	----		----	----					
No. 40		----							
	----		----	----					
No. 41		----							
	----		----	----					
No. 42		----							
IP. 7	----		----	----					
No. 42 + 14.359		----							
	----		----	----					
No. 43		----							
小計	10.542			3.38	小計	----			----
累計	10.542			3.38	累計	10.542			3.38

土 工 計 算 書									
測 点	距離	埋戻(W<1m) (右側)			測 点	距離	埋戻(W<1m) (右側)		
		面積	平均面積	立積			面積	平均面積	立積
No. 35 + 4.808		----			No. 43		0.3		
BC.5	----		----	----		20.000		0.30	6.00
No. 35 + 14.352		----			No. 44		0.3		
	----		----	----		13.450		0.30	4.04
No. 35 + 18.313		----			No. 44 + 13.450		0.3		
	----		----	----					
No. 35 + 18.313		----							
	----		----	----					
No. 36		----							
	----		----	----					
No. 36 + 9.802		----							
	----		----	----					
No. 36 + 9.802		----							
	----		----	----					
No. 36 + 10.000		----							
	----		----	----					
No. 36 + 19.458		----							
	----		----	----					
No. 36 + 19.458		0.2							
	0.542		0.20	0.11					
No. 37		0.2							
SP.5	0.457		0.20	0.09					
No. 37 + 0.457		0.2							
	9.543		0.25	2.39					
No. 37 + 10.000		0.3							
	10.000		0.30	3.00					
No. 38		0.3							
EC.5	6.561		0.30	1.97					
No. 38 + 6.561		0.3							
	13.439		0.30	4.03					
No. 39		0.3							
	6.393		0.30	1.92					
No. 39 + 6.393		0.3							
	----		----	----					
No. 39 + 6.393		0.3							
IP.6	7.211		0.55	3.97					
No. 39 + 13.604		0.8							
	6.396		0.55	3.52					
No. 40		0.3							
	20.000		0.30	6.00					
No. 41		0.3							
	20.000		0.30	6.00					
No. 42		0.3							
IP.7	14.359		0.30	4.31					
No. 42 + 14.359		0.3							
	5.641		0.30	1.69					
No. 43		0.3							
小計	120.542			39.00	小計	33.450			10.04
累計	120.542			39.00	累計	153.992			49.04

土 工

調 書


不整形部掘削



工 種	種別・細別	計 算 式	数 量	摘 要
掘 削		$0.24 \times 5.38 + 1.09 \times 14.59 + 0.39 \times 4.43 = 18.92$	18.92 m ³	

ボックスカルバート
(600W×600h) 土工

市道6102号線部





工 種	単 位	数 量
床 堀	m ²	0.9
埋 戻 し (W<1m)	m ²	0.6

工 種	種別・細別	計 算 式	数 量	摘 要
床 堀		$0.9 \times 3.8 = 3.42$	3.42 m ³	
埋 戻 し	W<1m	$0.6 \times 3.8 = 2.28$	2.28 m ³	

土 工



調 書

乗入盛土①



工 種	種別・細別	計 算 式	数 量	摘 要
乗入盛土①	発生土	$(4.57 + 4.00) / 2 \times 0.19 / 2 \times 2.00 = 0.81$	0.81 m ³	


乗入盛土②



工 種	種別・細別	計 算 式	数 量	摘 要
乗入盛土②	発生土	$(4.48 + 4.00) / 2 \times 0.16 / 2 \times 2.00 = 0.68$	0.68 m ³	

路床置換控除面積

調 書



※面積の計測はCADによる


工 装 舖

舗装工 計 算 書				
工 種	種別・細別	計 算 式	数 量	摘 要
車道部				
表 層 (3.0m<W)	再生密粒度As t=5cm	計算書 不整形① 不整形② 不整形③ 517.33 + 4.72 + 7.96 + 5.85		NO. 22～23参照
		= 535.86	535.9 m2	
上層路盤	再生粒調碎石 t=15cm	計算書 不整形① 不整形② 不整形③ 517.33 + 1.39 + 15.40 + 5.85		NO. 24～25参照
		= 539.97	540.0 m2	
歩車道境界部 上層路盤	再生粒調碎石 t=5cm	一般部 乗入部 巻込部 0.80 × (66.5 + 16.2 + 3.5)		NO. 37参照
		= 68.96	69.0 m2	
下層路盤	再生切込碎石 t=19cm	計算書 不整形① 不整形② 不整形③ 490.45 + 1.39 + 19.38 + 1.23		NO. 26～27参照
		不整形④ + 3.37	= 515.82	515.8 m2
				NO. 27参照
カルバート上部 下層路盤	再生切込碎石 平均厚2cm	300W×300h 0.46 × 2.1	= 0.97	1.0 m2
				NO. 27参照
不陸整正	再生粒調碎石 補足材3cm	不整形① 4.72	= 4.72	4.7 m2
				NO. 28参照
車道間詰部 (人力施工)				
表 層 (W<1.4m)	再生密粒度As t=5cm	不整形① 不整形② 0.48 + 1.38	= 1.86	1.9 m2
				NO. 30参照
間詰路盤	再生切込碎石 t=15cm	計算書 不整形① 不整形② 39.53 + 0.48 + 1.38	= 41.39	41.4 m2
				NO. 29～30参照

累計

車道部表層
不整形部面積

調 書




※面積の計測はCADによる

計 算 書

測 点	距離	全 幅			測 点	距離			
		長さ	平均長さ	面積			長さ	平均長さ	面積
No. 35 + 4.808		6.330							
BC.5	9.544		6.330	60.41					
No. 35 + 14.352		6.330							
	3.961		6.327	25.06					
No. 35 + 18.313		6.324							
	-----		-----	-----					
No. 35 + 18.313		6.094							
	1.687		6.092	10.28					
No. 36		6.090							
	9.802		6.096	59.75					
No. 36 + 9.802		6.101							
	-----		-----	-----					
No. 36 + 9.802		6.331							
	0.198		6.331	1.25					
No. 36 + 10.000		6.330							
	10.000		6.330	63.30					
No. 37		6.330							
SP.5	0.457		6.330	2.89					
No. 37 + 0.457		6.330							
	5.029		6.320	31.78					
No. 37 + 5.486		6.310							
	3.399		6.472	22.00					
No. 37 + 8.885		6.633							
	1.115		6.618	7.38					
No. 37 + 10.000		6.602							
	10.000		6.504	65.04					
No. 38		6.406							
EC.5	6.561		6.388	41.91					
No. 38 + 6.561		6.369							
	13.439		6.368	85.58					
No. 39		6.366							
	6.393		6.366	40.70					
No. 39 + 6.393		6.365							

車道部上層路盤(t=15cm)
不整形部面積

調 書




※面積の計測はCADによる

車道部 下層路盤 (t=19cm)									
計 算 書									
測 点	距離	全 幅			測 点	距離			
		長さ	平均長さ	面積			長さ	平均長さ	面積
No. 35 + 4.808		4.920							
BC. 5	9.544		4.625	44.14					
No. 35 + 14.352		4.330							
	3.961		4.385	17.37					
No. 35 + 18.313		4.440							
	-----		-----	-----					
No. 35 + 18.313		4.210							
	1.687		4.210	7.10					
No. 36		4.210							
	9.802		4.215	41.32					
No. 36 + 9.802		4.220							
	-----		-----	-----					
No. 36 + 9.802		4.450							
	0.198		4.440	0.88					
No. 36 + 10.000		4.430							
	9.458		4.375	41.38					
No. 36 + 19.458		4.320							
	-----		-----	-----					
No. 36 + 19.458		7.120							
	0.542		7.125	3.86					
No. 37		7.130							
SP. 5	0.457		7.130	3.26					
No. 37 + 0.457		7.130							
	5.029		7.120	35.81					
No. 37 + 5.486		7.110							
	3.399		7.272	24.72					
No. 37 + 8.885		7.433							
	1.115		7.418	8.27					
No. 37 + 10.000		7.402							
	10.000		7.304	73.04					
No. 38		7.206							
EC. 5	6.561		7.188	47.16					
No. 38 + 6.561		7.169							
	13.439		7.168	96.33					
No. 39		7.166							
	6.393		7.166	45.81					
No. 39 + 6.393		7.165							
小計	81.585			490.45	小計				
累計	81.585			490.45	累計				

車道部下層路盤(t=19cm)
不整形部面積


調 書



※面積の計測はCADによる

車道部
不陸整正(補足材3cm)面積

調 書



※面積の計測はC A Dによる


車道間詰部

計 算 書

[illegible]

車道部
間詰部面積

調 書




※面積の計測はCADによる

[illegible]

歩道不整形部面積
乗入部面積

調書



※面積の計測はCADによる

排水施設工

排水施設工 計 算 書				
工 種	種別・細別	計 算 式	数 量	摘 要
長尺U形側溝	薄壁型車道用 300W×300h	平面図より $97.5 = 97.5$	97.5 m	
長尺U形側溝	薄壁型歩道用 300W×350h	平面図より $22.1 + 21.3 + 23.5 = 66.9$	66.9 m	
長尺U形側溝	薄壁型歩道用 300W×550h	平面図より $24.8 + 7.1 = 31.9$	31.9 m	
長尺U形側溝	普通型歩車道用 300W×300h	平面図より $8.5 + 5.4 + 8.3 + 7.4 = 29.6$	29.6 m	
泥溜枳	車道部 300W×400h	平面図より $2 = 2$	2 箇所	
泥溜枳	歩道部 300W×450h	平面図より $2 = 2$	2 箇所	
土留型 自由勾配側溝	歩道用 300W×500h	平面図より $3.4 = 3.4$	3.4 m	
敷調整コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	側溝敷調整展開図より 右側 長尺U形側溝 歩道用300W×550h $(0.073 + 0.057)/2 \times 0.30 \times 24.830 = 0.48$		
		側溝敷調整展開図より 右側 長尺U形側溝 歩道用300W×550h $(0.048 + 0.043)/2 \times 0.30 \times 7.100 = 0.10$		
		側溝敷調整展開図より 右側 土留型自由勾配側溝 300W×500h $(0.125 + 0.123)/2 \times 0.30 \times 3.390 = 0.13$		
	計	$= 0.71$	0.7 m ³	
小型ボックス カルバート	T-25 300W×300h	平面図より $13.2 + 2.1 = 15.3$	15.3 m	
塩ビ管	VU管 $\phi 300$	平面図より $1.0 = 1.0$	1.0 m	
塩ビ管取付	$\phi 300$	平面図より $1 = 1$	1 箇所	
集水枳A	□500×800h GR蓋 T-25 普通目	平面図より $1 = 1$	1 基	⑪

路 側 施 設 工

[illegible]

交通安全施設工


[illegible]

撤 去 ・ 取 壊 し 工

[illegible]

舗装版破碎 不整形部面積


調 書



※面積の計測はCADによる

舗装版破碎 不整形部面積

調 書




※面積の計測はCADによる

コンクリート取壊し

調

書

① 柵渠フリューム撤去




$$\text{撤去延長} \quad 5.0 \quad = \quad 5.0 \text{ m}$$

有筋Co

$$5.0 / 2.00 \times 585 / 2,500 + 0.76 \times 0.11 \times 5.0 = 1.00 \text{ m}^3$$

② B型柵渠撤去



$$\text{撤去延長} \quad 1.2 \quad = \quad 1.2 \text{ m}$$

有筋Co

$$1.2 / 1.5 \times (126 + 63 \times 6) / 2,500 = 0.16 \text{ m}^3$$

材 料 計 算 書

長尺U形側溝


普通型歩車道用 300W×300h

10 m 当

材料計算書

略

义
--



泥溜枿


車道部 300W×400h

10 箇所 当


材 料 計 算 書

略 図


平 面 図



A-A



B-B



種 別	細 別	計 算 式	計
長尺U形側溝	薄壁型車道用 120/150・300×400×4,000		2.5 個
グレーチング	T-25・普通目 390×100(50/50)×995		10.0 枚
基礎碎石	再生切込碎石 RC40-0 t=10cm	$0.62 \times 0.10 \times 1.00 \times 10$	0.62 m3
基面整正		$0.62 \times 1.00 \times 10$	6.2 m2
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.10 \times 0.10 \times 0.30 \times 2 \times 10$	0.06 m3
型枠		$0.10 \times 0.30 \times 2 \times 10$	0.60 m2

泥溜枳


歩道部 300W×450h

10 箇所 当


材 料 計 算 書

略 図


平 面 図



A - A



B - B




種 別	細 別	計 算 式	計
長尺U形側溝	薄壁型歩道用 120/120・300×450×4,000		2.5 個
グレーチング	T-2 普通目 390×50(25/25)×997		10.0 枚
基礎碎石	再生切込碎石 RC40-0 t=10cm	$0.64 \times 0.10 \times 1.00 \times 10$	0.64 m3
基面整正		$0.64 \times 1.00 \times 10$	6.4 m2
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.10 \times 0.10 \times 0.30 \times 2 \times 10$	0.06 m3
型枠		$0.10 \times 0.30 \times 2 \times 10$	0.60 m2

土留型自由勾配側溝
歩道用 300W×500h

10 m 当 材 料 計 算 書

略 図



種 別	細 別	計 算 式	計
土留型自由勾配側溝	歩道用 300×500×2,000		5.0 本
側溝蓋	普通型手掛付 390×50×600		10.0 枚
敷コンクリート	σ ck=18N/mm²	別途計上	— m³
基礎コンクリート	σ ck=18N/mm²	0.66 × 0.05 × 10	0.33 m³
型枠		0.05 × 2 × 10	1.00 m²
基礎碎石	再生切込碎石 RC40-0 t=10cm	0.66 × 0.10 × 10	0.66 m³
基面整正		0.66 × 10	6.6 m²


集水桝B-2

車道部 □800 壁厚200mm

10 基 当

材 料 計 算 書

略 図



種 別	細 別	計 算 式	計
グレーチング	T-25・普通目	すべり止型 落込鎖付	10 組
プレキャスト集水桝	□800×h		10 基
コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	0.80 × 0.80 × 0.10 × 10	0.64 m ³
基礎碎石	再生切込碎石 RC40-0 t=15cm	1.30 × 1.30 × 10	16.9 m ²
基面整正		1.30 × 1.30 × 10	16.9 m ²


集水枋 C

車道部 □800 壁厚200mm


10 基 当 材 料 計 算 書

略 [义]

平面图




角落し寸法





A – A


グレーチング
※参考図



B - B




堰板
※参考図



ボックスカルバート
600W×600h

材料計算書


略 図



歩車道境界工
乗入部

10 m 当

材料計算書

略 図[illegible]

