

K022

No.	品名及び種別	単位	1 01-187	2-1 01-345	2-2 01-345	3-1 13-346	3-2 13-346	4-1 15-330	4-2 15-330	4-3 15-330	5-1 19-241	5-2 19-241	6 21-426	7 26-195	8-1 29-416	8-2 29-416	8-3 29-416	9-1 31-168	9-2 31-168
【機器費】																			
A026	系統(時刻修正)機能(付加)	アンテナ付、地点制御用	式													1			
A077	押ボタン箱	I型(薄型)、文字板含む	個										2						
A140	250φ車両用灯器(両面、アーム2.5～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯												1				
A142	250φ車両用灯器(片面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯		2		2		2	1		4			1				
A143	250φ車両用灯器(片面、アーム2.5m～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯		1		2		2			1	2		1	2		2	
A144	250φ車両用灯器(片面、アーム4.5m以上)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯															2	
A149	250φ車両用灯器 灯箱(デザイン)	LEDユニット含む	灯		1														
A177	歩行者用灯器(アーム0.5m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯			1		2		5							7		6
A178	歩行者用灯器(アーム1.0m～3.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯			2		3		2			2				1		2
A179	歩行者用灯器(アーム3.5m以上)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯			1		1		1									
A184	歩行者用灯器用デザイン灯箱	LEDユニット含む、落下防止金具付	灯			2													
A200	指定色デザイン塗装(車両用片面灯器一式)		式		3														
A202	指定色デザイン塗装(歩行者用灯器一式)		式			4													

【信号柱費】																			
B001	信号柱(SP柱、114.3φ)	6m	本												2				
B003	信号柱(SP柱・190.7φ)	9m	本		3		4		4			3		3		4			2
B004	信号柱(SP柱・190.7φ)	10m	本															2	
B028	指定色デザイン塗装(SP柱・9m・190.7φ)	アクリルシリコン 中通し柱含む	式		3														

【機器・信号柱設置費】																			
C002	信号柱(CP柱)撤去		本											2					
C006	信号柱(SP柱 6m)建柱	管理番号プレート取付(材工)を含む	本												2				
C011	信号柱(SP柱 9-10m)建柱	管理番号プレート取付(材工)を含む	本		3		4		4			3		3		4			4
C012	信号柱(SP柱 9-10m)撤去		本	4										1					
C031	制御機・情報送信機 取付・調整		式		1		1		1			1		1		1			1
C032	制御機・情報送信機 撤去		基	1										1					
C036	車両用灯器 取付・調整 (両面)		灯												1				
C037	車両用灯器 撤去 (両面)		灯											1					
C040	車両用灯器 取付・調整 (両面以外)		灯		4		4		4	1		4	1	2		2	2		4
C041	車両用灯器 撤去 (両面以外)		灯	5										2					
C044	振止金具 取付(車灯・感知器アーム)		式		1		2		2			1	2		2	2		2	
C045	振止金具 撤去(車灯・感知器アーム)		式	1															
C051	歩行者用灯器 取付・調整		灯			6		6		8			2				8		8
C052	歩行者用灯器 撤去		灯	4										2					
C064	押ボタン箱 取付・調整		基										2						
C065	押ボタン箱 撤去		基											2					
C086	アンテナ取付	無線・系統	式												1				

【材料取付費】																			
D001	接続端子箱(C)設置	材工共	個		3		4		4			3		3		6			4
D005	接続端子箱 撤去		個	5										3					
D006	接続端子箱(柱内 40P・吊下金具付)設置	材工共	個		1														
D017	端子箱・電源開閉器箱塗装費		式		3														
D020	補助ケース(UC形用 電源切替器・発々用コネクタ付)取付	材工共	個				1		1			1		1					1
D021	補助ケース(U形用 電源切替器・発々用コネクタ付)取付	材工共	個		1														
D029	補助ケース 取付のみ		個													1			
D030	補助ケース 撤去		個	1											1				
D031	指定色デザイン塗装(補助ケース)		式		1														
D104	吊下金具(デザイン灯器片面用)		式		1														
D106	吊下金具(デザイン歩行者灯器用)		式			2													
D119	標識板・文字板(横型灯器用)取付	材工共	枚										2						
D123	標識板・文字板 撤去(車両用灯器)		枚											2					

K022

No.	品名及び種別	単位	1 01-187	2-1 01-345	2-2 01-345	3-1 13-346	3-2 13-346	4-1 15-330	4-2 15-330	4-3 15-330	5-1 19-241	5-2 19-241	6 21-426	7 26-195	8-1 29-416	8-2 29-416	8-3 29-416	9-1 31-168	9-2 31-168	
【配線工事費】																				
E002	信号ケーブル (SVV 1.25*4C)	m		27.0	40.0	24.0	42.0	24.0	6.0	56.0	24.0	6.0	26.0		19.0	12.0	56.0	24.0	56.0	
E003	信号ケーブル (SVV 1.25*8C)	m											16.0							
E006	信号ケーブル (SVV 1.25*30C)	m		143.0											236.0					
E012	信号ケーブル (SVV 2.0*12C)	m											10.0							
E013	信号ケーブル (SVV 2.0*19C)	m		10.0		10.0		10.0			10.0				10.0			10.0		
E019	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*20C)	m				83.0		63.0			38.0		34.0					66.0		
E038	電源用ケーブル (SVV3.5)	m		10.0		10.0		10.0			10.0		10.0		10.0			10.0		
E041	屋外用LANケーブル(ストレート)	カテゴリ5e 両端RJコネクタ付	m		1.0															
E043	装柱金具一式 取付	材工共 式				4		4			3		3					4		
E045	装柱金具 撤去	式	5											3						
E047	配線材料一式	式				3		3			2		2					3		
E048	架空配線 取付	m				67.0		48.0			28.0		24.5					51.0		
E049	架空配線 撤去	m	26.0											18.1						
E051	アース 設置	材工共 式		2		2		2			2		2		2			2		
E052	アース 撤去	式	2											3						
E056	アース線 (GV線)	m		9.0		9.0		9.0			9.0		9.0		9.0			9.0		

K022

No.	品名及び種別	単位	1 01-187	2-1 01-345	2-2 01-345	3-1 13-346	3-2 13-346	4-1 15-330	4-2 15-330	4-3 15-330	5-1 19-241	5-2 19-241	6 21-426	7 26-195	8-1 29-416	8-2 29-416	8-3 29-416	9-1 31-168	9-2 31-168
【配管工事費】																			
F001	アースパイプ(制御機・情送・押ボ) 設置	配管、配線、塗装	材工共	式		1		1		1		1		1		1			1
F003	アースパイプ(制御機・情送・押ボ) 配管撤去		式	1										3					
F006	アースパイプ(制御機・情送・押ボ) 指定色デザイン塗装		式		1														
F020	制御機立上パイプ(54φ溶融亜鉛メッキ・補助ケース対応) 設置	配管、配線、塗装	材工共	式		1		1		1		1		1		1			1
F022	制御機立上パイプ(54φ) 配管撤去		式	1											1				
F025	制御機立上パイプ(54φ) 指定色デザイン塗装		式		1														
F034	電源箱立上パイプ(一・災 補助ケース対応)(25φ) 設置	配管、配線、塗装	材工共	式		1		1		1		1		1		1			1
F036	電源箱立上パイプ(25φ) 配管撤去		式	1											1				
F039	電源箱立上パイプ(25φ) 指定色デザイン塗装		式		1														
F046	NTT回線用立上パイプ(19φ) 設置	配管、配線、塗装	材工共	式		1													
F051	NTT回線用立上パイプ(19φ) 指定色デザイン塗装		式		1														
F052	押ボタン立上パイプ(25φ) 設置	配管、配線、塗装	材工共	式									2						
F054	押ボタン立上パイプ(25φ) 配管撤去		式											2					
F120	ハンドホール立上パイプ(82φ溶融亜鉛メッキ) 設置	配管、配線、塗装	材工共	式		6										12			
F125	ハンドホール立上パイプ(82φ) 指定色デザイン塗装		式		6														
F158	異種管接続材料(80→82φ)		式		6											12			
F161	地下埋設管 管内配線		m		79.0										118.5				

【調整費】

G006	支給制御機検査費(定周期)		式												1				
G009	制御機定数調整費		式												1				

【定数設定費】

H001	管制中央定数設定費(新設端末化、一般・マッピング含)	諸材料含む	式		1														
------	----------------------------	-------	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

【安全費】

I001	交通安全費		式												指				
------	-------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

【処分費】

J001	信号柱(OP柱) 柱処分		本											2					
J002	制御機・情報送信機 処分		基											1					
J003	車両用灯器 処分(両面)		灯											1					
J004	車両用灯器 処分(両面以外)		灯											2					
J005	歩行者用灯器 処分		灯	4										2					

【スクラップ控除】

K002	信号柱(SP柱 9-10m)		本	4										1					
------	----------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

【支給品】

M001	【版4】交通信号制御機(U形筐体)(現示2-2-2) LED灯器専用	定数調整、現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基		1														
M002	【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(現示2-2-2) LED灯器専用	定数調整、現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基				1		1			1							1
M003	【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(タイムスイッチ・リコール1付)(現示1-1-1) LED灯器専用	定数調整、現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基											1					
M004	連動親機能(付加)		式		1														
M005	UD形送受信ユニット(UD-TTR)		式		1														
M006	指定色デザイン塗装(U・UC形制御機)		式		1														
M005	【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(現示2-2-2) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基															1	
M006	補助ケース(UC形用 電源切替器・発火用コネクター付) 取付		式													1			

K022

No.	品名及び種別	単位	計
【機器費】			
A026	系統(時刻修正)機能(付加)	アンテナ付、地点制御用	式 1
A077	押ボタン箱	I 型(薄型)、文字板含む	個 2
A140	250φ車両用灯器(両面、アーム2.5～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯 1
A142	250φ車両用灯器(片面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯 12
A143	250φ車両用灯器(片面、アーム2.5m～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯 13
A144	250φ車両用灯器(片面、アーム4.5m以上)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯 2
A149	250φ車両用灯器 灯箱(デザイン)	LEDユニット含む	灯 1
A177	歩行者用灯器(アーム0.5m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯 21
A178	歩行者用灯器(アーム1.0m～3.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯 12
A179	歩行者用灯器(アーム3.5m以上)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯 3
A184	歩行者用灯器用デザイン灯箱	LEDユニット含む、落下防止金具付	灯 2
A200	指定色デザイン塗装(車両用片面灯器一式)		式 3
A202	指定色デザイン塗装(歩行者用灯器一式)		式 4

【信号柱費】

B001	信号柱 (SP柱、114.3φ)	6m	本	2
B003	信号柱(SP柱・190.7φ)	9m	本	23
B004	信号柱(SP柱・190.7φ)	10m	本	2
B028	指定色デザイン塗装(SP柱・9m・190.7φ)	アクリルシリコン 中通し柱含む	式	3

【機器・信号柱設置費】

C002	信号柱 (CP柱) 撤去		本	2
C006	信号柱(SP柱 6m)建柱	管理番号プレート取付(材工)を含む	本	2
C011	信号柱(SP柱 9-10m)建柱	管理番号プレート取付(材工)を含む	本	25
C012	信号柱(SP柱 9-10m)撤去		本	5
C031	制御機・情報送信機 取付・調整		式	7
C032	制御機・情報送信機 撤去		基	2
C036	車両用灯器 取付・調整 (両面)		灯	1
C037	車両用灯器 撤去 (両面)		灯	1
C040	車両用灯器 取付・調整 (両面以外)		灯	28
C041	車両用灯器 撤去 (両面以外)		灯	7
C044	振止金具 取付(車灯・感知器アーム)		式	14
C045	振止金具 撤去(車灯・感知器アーム)		式	1
C051	歩行者用灯器 取付・調整		灯	38
C052	歩行者用灯器 撤去		灯	6
C064	押ボタン箱 取付・調整		基	2
C065	押ボタン箱 撤去		基	2
C086	アンテナ取付	無線・系統	式	1

【材料取付費】

D001	接続端子箱 (C) 設置	材工共	個	27
D005	接続端子箱 撤去		個	8
D006	接続端子箱 (柱内 40P・吊下金具付) 設置	材工共	個	1
D017	端子箱・電源開閉器箱塗装費	パント含む	式	3
D020	補助ケース (UC形用 電源切替器・発々用コネクター付) 取付	材工共	個	5
D021	補助ケース (U形用 電源切替器・発々用コネクター付) 取付	材工共	個	1
D029	補助ケース 取付のみ	支給品・再利用	個	1
D030	補助ケース 撤去		個	2
D031	指定色デザイン塗装(補助ケース)		式	1
D104	吊下金具 (デザイン灯器片面用)		式	1
D106	吊下金具 (デザイン歩行者灯器用)		式	2
D119	標識板・文字板 (横型灯器用) 取付	材工共	枚	2
D123	標識板・文字板 撤去 (車両用灯器)		枚	2

K022

No.	品名及び種別	単位	計
【配線工事費】			
E002	信号ケーブル (SVV 1.25*4C)	m	442.0
E003	信号ケーブル (SVV 1.25*8C)	m	16.0
E006	信号ケーブル (SVV 1.25*30C)	m	379.0
E012	信号ケーブル (SVV 2.0*12C)	m	10.0
E013	信号ケーブル (SVV 2.0*19C)	m	60.0
E019	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*20C)	m	284.0
E038	電源用ケーブル (SVV3.5)	m	70.0
E041	屋外用LANケーブル(ストレート)	カテゴリ5e 両端RJコネクタ付	m 1.0
E043	装柱金具一式 取付	材工共	式 18
E045	装柱金具 撤去		式 8
E047	配線材料一式		式 13
E048	架空配線 取付		m 218.5
E049	架空配線 撤去		m 44.1
E051	アース 設置	材工共	式 14
E052	アース 撤去		式 5
E056	アース線 (GV線)		m 63

K022

No.	品名及び種別	単位	計
【配管工事費】			
F001	アースパイプ（制御機・情送・押ボ）設置	配管、配線、塗装	材工共 式 7
F003	アースパイプ（制御機・情送・押ボ）配管撤去		式 4
F006	アースパイプ（制御機・情送・押ボ）指定色デザイン塗装		式 1
F020	制御機立上パイプ（54φ溶融亜鉛メッキ・補助ケース対応）設置	配管、配線、塗装	材工共 式 7
F022	制御機立上パイプ（54φ）配管撤去		式 2
F025	制御機立上パイプ（54φ）指定色デザイン塗装		式 1
F034	電源箱立上パイプ（一・災 補助ケース対応）（25φ）設置	配管、配線、塗装	材工共 式 7
F036	電源箱立上パイプ（25φ）配管撤去		式 2
F039	電源箱立上パイプ（25φ）指定色デザイン塗装		式 1
F046	NTT回線用立上パイプ（19φ）設置	配管、配線、塗装	材工共 式 1
F051	NTT回線用立上パイプ（19φ）指定色デザイン塗装		式 1
F052	押ボタン立上パイプ（25φ）設置	配管、配線、塗装	材工共 式 2
F054	押ボタン立上パイプ（25φ）配管撤去		式 2
F120	ハンドホール立上パイプ（82φ溶融亜鉛メッキ）設置	配管、配線、塗装	材工共 式 18
F125	ハンドホール立上パイプ（82φ）指定色デザイン塗装		式 6
F158	異種管接続材料（80→82φ）		式 18
F161	地下埋設管 管内配線		m 197.5

【調整費】			
G006	支給制御機検査費（定周期）		式 1
G009	制御機定数調整費		式 1

【定数設定費】			
H001	管制中央定数設定費（新設端末化、一般・マッピング含）	諸材料含む	式 1

【安全費】			
I001	交通安全費		式 1

【処分費】			
J001	信号柱（CP柱）柱処分		本 2
J002	制御機・情報送信機 処分		基 1
J003	車両用灯器 処分（両面）		灯 1
J004	車両用灯器 処分（両面以外）		灯 2
J005	歩行者用灯器 処分		灯 6

【スクラップ控除】			
K002	信号柱（SP柱 9～10m）		本 5

【支給品】			
M001	【版4】交通信号制御機（U形筐体）（現示2-2-2）LED灯器専用	定数調整、現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基 1
M002	【版4】交通信号制御機（UC形筐体）（現示2-2-2）LED灯器専用	定数調整、現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基 4
M003	【版4】交通信号制御機（UC形筐体）（タイムスイッチ・リコール1付）（現示1-1-1）LED灯器専用	定数調整、現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基 1
M004	連動親機能（付加）		式 1
M005	UD形送受信ユニット（UD-TTR）		式 1
M006	指定色デザイン塗装（U・UC形制御機）		式 1
M005	【版4】交通信号制御機（UC形筐体）（現示2-2-2）LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基 1
M006	補助ケース（UC形用 電源切替器・発火用コネクター付）取付		式 1