

東葛飾土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 4 - 0 1 8 7 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	東葛飾		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	県単河川維持工事（ R 8 紙敷河道掘削工その 2 ）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 3 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単河川維持					
路 線 河 海 名	一級河川利根川水系 国分川					
施 工 箇 所	松戸市 紙敷					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9 年 3 月 2 5 日限り		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
訳 消 費 税 相 当 額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
河川維持工事	松戸市 紙敷	一級河川利根川水系 国分川	

費 目	本工事費	県単河川維持工事（ R 8 紙敷河道掘削工その 2 ）
-----	------	-----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L = 1 8 0 m	
	2	河道掘削工 V = 1 , 3 0 0 m ³	
	3	管理用通路修繕工 A = 5 8 4 m ²	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（ R 8 紙敷河道掘削工その 2 ）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
河川修繕				式		1		
河川土工				式		1		
掘削工				式		1		
河床等掘削				m3		1,300		
積込(ルース)			土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
法面整形(切土部)			現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		890		
残土処理工				m3		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（ R 8 紙敷河道掘削工その 2 ）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
バックホウ混合			ばっ気処理	m3		1,300		
積込(ルース)			土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
管理用通路工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	式		1		
舗装版切断排水処理				式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		584		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（ R 8 紙敷河道掘削工その 2 ）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		29		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		29		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上	m2		584		
仮設工				式		1		
作業ステージ工				式		1		
敷鉄板			鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去	式		1		
敷鉄板（転用）			鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去	式		1		
積込(ルース)			土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（ R 8 紙敷河道掘削工その 2 ）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地			作業区分残土受入れ地での処理	式		1		
土のう			大型土のう規格110×110（作業ステージ）	式		1		
土のう			大型土のう規格110×110（作業ステージ転用）設置	式		1		
土のう			大型土のう規格110×110（作業ステージ転用）撤去	式		1		
掘削土ばっ気処理工				式		1		
敷鉄板			鋼材規格22×1,524×6,096(mm)；作業区分設置・撤去	式		1		
土のう			大型土のう規格110×110（水切り）（製作）	式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（ R 8 紙敷河道掘削工その 2 ）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
大型土のう処分費				式		1		
汚濁防止工				式		1		
汚濁防止フェンス			作業区分設置・撤去	式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（ R 8 紙敷河道掘削工その 2 ）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
仮設材運搬費			敷鉄板規格22×1524×3048	式		1		
仮設材運搬費			敷鉄板規格22×1524×6096	式		1		
準備費				式		1		
塵芥処理費				式		1		
技術管理費				式		1		
土質等試験費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（ R 8 紙敷河道掘削工その 2 ）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		