

柏区画整理事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 3 4 - 0 1 5 0 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	東葛飾		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（区6-202号線道路築造外）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 1 款 第 0 3 項 第 0 1 目					
事 業 名	公共 T X 沿線整備（柏北部）					
路 線 河 海 名	柏都市計画 柏北部中央地区					
施 工 箇 所	柏市十余二外					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 2 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（区6-202号線道路築造外）
-----	------	----------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	道路築造 L=103m	
	2	擁壁工 L=49m	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（区6-202号線道路築造外）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
地盤改良工				式		1		
路床安定処理工				式		1		
安定処理			混合深さ0.6m以下;固化材100m2あたり 使用量2.35t/100m2;固化材の種類	m2		719		
擁壁工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り(掘削)			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質	式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（区6-202号線道路築造外）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート型枠擁壁工				式		1		
コンクリート型枠擁壁			3段	m		9		
コンクリート型枠擁壁			4段	m		40		
排水構造物工				式		1		
構造物土工				式		1		
床掘り			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質区分土砂;土質	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（区6-202号線道路築造外）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
側溝工				式		1		
プラスチックLU型側溝(摺付部)			105/155*500*600	m		1		
プラスチックLU型側溝(平坦部)			105*500*600	m		197		
集水桝・マンホール工				式		1		
LU型桝（平坦部）			170*500*600	箇所		10		
敷地造成工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し; ;障害無し;施工数量5,000m3未満	式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（区6-202号線道路築造外）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
伐木工				式		1		
伐木工				式		1		
間伐			幹周リ30cm未満	本		748		
間伐			幹周リ30cm以上60cm未満	本		125		
間伐			幹周リ60cm以上90cm未満	本		125		
間伐			幹周リ90cm以上120cm未満	本		83		
間伐			幹周リ120cm以上150cm未満	本		42		
運搬処理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（区6-202号線道路築造外）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
積込				m2		4,155		
伐木運搬			枝・幹	t		160		
伐木処分			枝・幹	t		160		
舗装				式		1		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚140mm	m2		515		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生粒度調整砕石 RM-40;仕上り厚130mm	m2		515		

工事数量総括表

		工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（区6-202号線道路築造外）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度75㍉(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		515		
人孔調整工				式		1		
人孔調整工				箇所		1		
供給・処理施設工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質区分土砂;土質	式		1		
取付管布設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（区6-202号線道路築造外）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
雨水取付管			L＜3m コンクリート取付	箇所		2		
汚水取付管			3m L＜5m 塩ビ取付	箇所		2		
水道取付管			L=2000 本管 φ75	箇所		2		
汚水柵設置工				式		1		
汚水柵			塩化ビニル製	箇所		2		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（区6-202号線道路築造外）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
技術管理費				式		1		
土質等試験費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（区6-202号線道路築造外）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		