

H561

No.	品名及び種別	単位	1-1 09-092	1-2 09-092	2-1 13-260	2-2 13-260	3 29-041	4 29-303	4-2 29-303	5 33-140	6 33-141	7 33-307	8 08-171	9 31-020	10 21-002	11 21-010	12 21-020
【機器費】																	
A006	【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(現示2-2-2) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基			1			1								
A008	【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(タイムスイッチ・リコール1付)(現示1-1-1) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基					1			1						
A026	系統(時刻修正)機能(付加)	アンテナ付、地点制御用	式														
A077	押ボタン箱	I 型(薄型)、文字板含む	個					2			2						
A139	250φ車両用灯器(両面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯										1		2	2	
A142	250φ車両用灯器(片面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯		3				1								2
A143	250φ車両用灯器(片面、アーム2.5m～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯		1				3				2				
A144	250φ車両用灯器(片面、アーム4.5m以上)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯										1				
A145	250φ車両用灯器(矢印) 一式	灯箱、LEDユニット、アダプタ	灯														
A178	歩行者用灯器(アーム0.5m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯	6													
A179	歩行者用灯器(アーム1.0m～3.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯	1													

【信号柱費】																	
B002	信号柱(SP柱・165.2φ)	9m	本	2													
B003	信号柱(SP柱・190.7φ)	9m	本				1										

【機器・信号柱設置費】																	
C002	信号柱 (CP柱) 撤去		本				1										
C011	信号柱 (SP柱 9-10m) 建柱	管理番号プレート取付(材工)を含む	本	2			1										
C012	信号柱 (SP柱 9-10m) 撤去		本	2													
C013	信号柱 (SP柱 9-10m) 基礎直し		本								1						
C031	制御機・情報送信機 取付・調整		式			1		1	1		1						
C032	制御機・情報送信機 撤去		基			1		1	1		1						
C036	車両用灯器 取付・調整 (両面)		灯										1		2	2	
C037	車両用灯器 撤去 (両面)		灯										1		2	2	
C040	車両用灯器 取付・調整 (両面以外)		灯		4		1			4			3				2
C041	車両用灯器 撤去 (両面以外)		灯		4		1			4			3				2
C044	振止金具 取付(車灯・感知器アーム)		式		1					3			3				
C045	振止金具 撤去(車灯・感知器アーム)		式		1					3			3				
C051	歩行者用灯器 取付・調整		灯	7			1										
C052	歩行者用灯器 撤去		灯	7			1										
C057	車両灯器ソケット・シールド・フード・ユニット交換		式											3			
C061	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 移設		基	1													
C064	押ボタン箱 取付・調整		基					2			2						
C065	押ボタン箱 撤去		基					2			2						
C086	アンテナ取付	無線・系統	式														
C087	アンテナ撤去	無線・系統	式														

【材料取付費】																	
D001	接続端子箱 (C) 設置	材工共	個		4	1	3		1	4			4		1	2	2
D005	接続端子箱 撤去		個		3	1	2		1	4			4		1	2	2
D012	電源開閉器箱 撤去		個					1									
D020	補助ケース (UC形用 電源切替器・発火用コネクタ付) 取付	材工共	個			1		1	1		1						
D030	補助ケース 撤去		個			1			1		1						
D040	250φ車両用灯器フード(ダブル)	内部取付対応可	枚											3			
D046	車両灯器用クランプ		式				1										
D047	歩行者用灯器クランプ (0.5m以下)		式				1										
D073	感知器アーム 移設		本	1													
D119	標識板・文字板(模型灯器用) 取付	材工共	枚								2				2	2	2
D120	標識板・文字板(縦型灯器用自在金具付) 取付	材工共	枚														
D121	標識板・文字板(歩行者灯器用) 取付	材工共	枚									1					
D123	標識板・文字板 撤去(車両用灯器)		枚										4		4	4	2
D124	標識板・文字板 撤去(歩行者用灯器)		枚									1					
D126	標識板・文字板 取付のみ(車両用灯器)	支給品・再利用	枚										4		2	2	

H561

No.	品名及び種別	単位	1-1 09-092	1-2 09-092	2-1 13-260	2-2 13-260	3 29-041	4 29-303	4-2 29-303	5 33-140	6 33-141	7 33-307	8 08-171	9 31-020	10 21-002	11 21-010	12 21-020
【配線工事費】																	
E001	信号ケーブル (SVV 1.25*2C)	m															
E002	信号ケーブル (SVV 1.25*4C)	m	49.0	24.0					24.0				25.0		14.0	14.0	12.0
E003	信号ケーブル (SVV 1.25*8C)	m					16.0			16.0							
E004	信号ケーブル (SVV 1.25*12C)	m					10.0			10.0							
E013	信号ケーブル (SVV 2.0*19C)	m			10.0			10.0									
E016	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*4C)	m	61.0	19.0		13.0										24.0	17.0
E018	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*12C)	m				13.0									15.0		12.0
E019	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*20C)	m		53.0					77.0				93.0			17.0	
E038	電源用ケーブル (SVV3.5)	m			10.0		10.0	10.0		10.0							
E043	装柱金具一式 取付	材工共 式	3	4		3			5				5		2	3	3
E045	装柱金具 撤去	式	3	4		3			5				5		2	3	3
E047	配線材料一式	式	1	4		2			4				4		1	2	2
E048	架空配線 取付	m	54.0	52.1		16.3			57.6				72.5		10.0	30.0	18.5
E049	架空配線 撤去	m	54.0	53.1		16.3			57.6				72.5		10.0	30.0	18.5
E051	アース 設置	材工共 式	1							1							
E052	アース 撤去	式	1							1							
E056	アース線 (GV線)	m															
【配管工事費】																	
F001	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 設置	材工共 式			1		1	1		1							
F003	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 配管撤去	式			1		3	1		3							
F005	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 管内配線撤去	式			1		1	1									
F008	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 配管のみ	式	1														
F010	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 管内配線	式	1														
F020	制御機立上パイプ(54φ溶融亜鉛メッキ・補助ケース対応) 設置	材工共 式			1		1	1		1							
F022	制御機立上パイプ(54φ) 配管撤去	式			1		1	1		1							
F034	電源箱立上パイプ (一・災 補助ケース対応)(25φ) 設置	材工共 式			1		1	1		1							
F036	電源箱立上パイプ(25φ) 配管撤去	式			1		1	1		1							
F052	押ボタン立上パイプ (25φ) 設置	材工共 式					2			2							
F054	押ボタン立上パイプ (25φ) 配管撤去	式					2			2							
【調整費】																	
G009	制御機定数調整費	式			1		1	1		1							
【安全費】																	
I001	交通安全費	式					指							指	指	指	
【処分費】																	
J001	信号柱 (CP柱) 柱処分	本				1											
J002	制御機・情報送信機 処分	基			1		1	1		1							
J003	車両用灯器 処分 (両面)	灯													2	2	
J004	車両用灯器 処分 (両面以外)	灯		4					4								2
J005	歩行者用灯器 処分	灯	7														
【スクラップ控除】																	
K002	信号柱 (SP柱 9-10m)	本	2												1	2	

H561

No.	品名及び種別	単位	13 21-021	13-2 21-021	14 21-043	14-2 21-043	15 21-103	16 21-104	17 21-109	17-2 21-109	18 21-112	19 21-307	19-2 21-307	19-3 21-307	19-4 21-307	計
【機器費】																
A006【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(表示2-2-2) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基				1									1	4
A008【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(タイムスイッチ・リコール1付)(表示1-1-1) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基														2
A026 系統(時刻修正)機能(付加)	アンテナ付、地点制御用	式													1	1
A077 押ボタン箱	I 型(薄型)、文字板含む	個														4
A139 250φ車両用灯器(両面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯							2							7
A142 250φ車両用灯器(片面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯	7				3				2	3				21
A143 250φ車両用灯器(片面、アーム2.5m～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯	1				2	1			1	1				12
A144 250φ車両用灯器(片面、アーム4.5m以上)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯														1
A145 250φ車両用灯器(矢印) 一式	灯箱、LEDユニット、アダプタ	灯	3													3
A178 歩行者用灯器(アーム0.5m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯														6
A179 歩行者用灯器(アーム1.0m～3.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯														1

【信号柱費】																
B002 信号柱(SP柱・165.2φ)	9m	本														2
B003 信号柱(SP柱・190.7φ)	9m	本		2						1			2	1		7

【機器・信号柱設置費】																
C002 信号柱 (CP柱) 撤去		本		2						1			2	1		7
C011 信号柱 (SP柱 9-10m) 建柱	管理番号プレート取付 (材工) を含む	本		2						1			2	1		9
C012 信号柱 (SP柱 9-10m) 撤去		本														2
C013 信号柱 (SP柱 9-10m) 基礎直し		本														1
C031 制御機・情報送信機 取付・調整		式			1										1	6
C032 制御機・情報送信機 撤去		基			1										1	6
C036 車両用灯器 取付・調整 (両面)		灯							2							7
C037 車両用灯器 撤去 (両面)		灯							2							7
C040 車両用灯器 取付・調整 (両面以外)		灯	8				2	4			3	4				35
C041 車両用灯器 撤去 (両面以外)		灯	8				2	4			3	4				35
C044 振止金具 取付(車灯・感知器アーム)		式	1				2	1			1	1				13
C045 振止金具 撤去(車灯・感知器アーム)		式	1				2	1			1	1				13
C051 歩行者用灯器 取付・調整		灯		2												10
C052 歩行者用灯器 撤去		灯		2												10
C057 車両灯器ソケット・シールド・フード・ユニット交換		式														3
C061 感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 移設		基														1
C064 押ボタン箱 取付・調整		基														4
C065 押ボタン箱 撤去		基														4
C086 アンテナ取付	無線・系統	式													1	1
C087 アンテナ撤去	無線・系統	式													1	1

【材料取付費】																
D001 接続端子箱 (C) 設置	材工共	個	6			1	1	2	2		2	4				40
D005 接続端子箱 撤去		個	6			1	1	2	2		1	3				36
D012 電源開閉器箱 撤去		個													1	2
D020 補助ケース (UC形用 電源切替器・発々用コネクタ付) 取付	材工共	個			1										1	6
D030 補助ケース 撤去		個			1											4
D040 250φ車両用灯器フード (ダブル)	内部取付対応可	枚	9													12
D046 車両灯器用クランプ		式														1
D047 歩行者用灯器クランプ (0.5m以下)		式		2												3
D073 感知器アーム 移設		本														1
D119 標識板・文字板 (横型灯器用) 取付	材工共	枚	2				2	2	2		3					19
D120 標識板・文字板 (縦型灯器用自在金具付) 取付	材工共	枚			1											1
D121 標識板・文字板 (歩行者灯器用) 取付	材工共	枚														1
D123 標識板・文字板 撤去 (車両用灯器)		枚	2				2	2	4		3					27
D124 標識板・文字板 撤去 (歩行者用灯器)		枚														1
D126 標識板・文字板 取付のみ (車両用灯器)	支給品・再利用	枚							2							10

H561

No.	品名及び種別	単位	13 21-021	13-2 21-021	14 21-043	14-2 21-043	15 21-103	16 21-104	17 21-109	17-2 21-109	18 21-112	19 21-307	19-2 21-307	19-3 21-307	19-4 21-307	計
【配線工事費】																
E001	信号ケーブル (SVV 1.25*2C)	m	21.0													21.0
E002	信号ケーブル (SVV 1.25*4C)	m	48.0				12.0	24.0	14.0		18.0	24.0				302.0
E003	信号ケーブル (SVV 1.25*8C)	m														32.0
E004	信号ケーブル (SVV 1.25*12C)	m														20.0
E013	信号ケーブル (SVV 2.0*19C)	m				10.0									10.0	40.0
E016	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*4C)	m						11.0	24.0	41.0	50.0					260.0
E018	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*12C)	m					18.0	17.0	16.0		15.0					106.0
E019	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*20C)	m	116.0									82.0				438.0
E038	電源用ケーブル (SVV3.5)	m				10.0									10.0	60.0
E043	装柱金具一式 取付	材工共 式	7				2	3	3	1	3	4				51
E045	装柱金具 撤去	式	7				2	3	3	1	3	4				51
E047	配線材料一式	式	6				1	2	2	1	2	3				37
E048	架空配線 取付	m	87.0				13.0	18.5	29.2	35.0	53.2	66.0				612.9
E049	架空配線 撤去	m	87.0				13.0	18.5	29.2	34.5	53.2	66.0				613.4
E051	アース 設置	材工共 式								1						3
E052	アース 撤去	式								1						3
E056	アース線 (GV線)	m								9.0						9
【配管工事費】																
F001	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式				1								1	6
F003	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 配管撤去		式				1								1	10
F005	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 管内配線撤去		式				1								1	5
F008	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 配管のみ	パイプ再利用	式													1
F010	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 管内配線		式													1
F020	制御機立上パイプ(54φ溶融亜鉛メッキ・補助ケース対応) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式				1								1	6
F022	制御機立上パイプ(54φ) 配管撤去		式				1								1	6
F034	電源箱立上パイプ (一・災 補助ケース対応)(25φ) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式				1								1	6
F036	電源箱立上パイプ(25φ) 配管撤去		式				1								1	6
F052	押ボタン立上パイプ (25φ) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式													4
F054	押ボタン立上パイプ (25φ) 配管撤去		式													4
【調整費】																
G009	制御機定数調整費		式				1								1	6
【安全費】																
I001	交通安全費		式 指						指 指		指					1
【処分費】																
J001	信号柱 (CP柱) 柱処分		本		2						1			2	1	7
J002	制御機・情報送信機 処分		基				1								1	6
J003	車両用灯器 処分 (両面)		灯						2							6
J004	車両用灯器 処分 (両面以外)		灯	8				2	4		3	4				31
J005	歩行者用灯器 処分		灯													7
【スクラップ控除】																
K002	信号柱 (SP柱 9-10m)		本													5