

参考数量表

工 事 名：大橋市民センターエレベーター更新工事

工事場所：大橋市民センター（鶴ヶ島市大字太田ヶ谷 8 8 3 番地）

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	工事名：大橋市民センターエレベーター更新工事						
	直接工事費		1	式			
	共通仮設費	率分	1	式			
		積上げ分	1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	計						
	消費税額		10	%			
	合計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費（積上げ分）						
	交通誘導員 B		1	式			
	仮囲い	ガードフェンス H=1800	16.6	m			
	アスベスト含有建材採取及び分析調査		1	式			
	合計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費						
I	昇降機設備工事		1	式			
	合計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	墨出し	内部複合改修	5.0	m ²			
	床養生	合板+養生シート	64.2	m ²			
	整理清掃後片付け	内部複合改修	10.5	m ²			
	整理清掃後片付け	搬出入路部分	64.2	m ²			
	仮設間仕切り(B種)	軽鉄下地石こうボード	23.4	m ²			
	計						

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	エレベーター設置工事						
	乗用エレベーター設置		1	式			
		【基本仕様】					
		定員11人(積載量750kg) 速度45m/min 停止ヶ所:2ヶ所(1-2) 運転方式:乗合全自動方式					
		車いす兼用エレベーター及び視覚障がい者仕様 免震耐震:非免震耐震クラスA14 建築基準法適用年度:2016年改正					
		【乗場仕様】					
		三方枠:既設品活用(1-2階)	2	ヶ所			
		乗場戸:ステンレスヘアラインエッチング仕上(1階)	1	ヶ所			
		乗場戸:鋼板化粧シート貼り仕上(2階)	1	ヶ所			
		敷居:既設品活用(1-2階)	2	ヶ所			
		インジケーター:縦型デジタル式(ホールボタン組込) カバー:ステンレスヘアライン仕上(2階)	1	ヶ所			
		横型アナログ表示ハイ型インス(ケース既設品活用、カバー交換)(LED化)(1階)	1	ヶ所			
		ホールボタン:凸文字Φ45ボタン(1-2階)	2	ヶ所			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		ホールボ`タン:車いす用と一般の一体型 カバー:縦長形・ステンレスヘアライン仕上(1階)	1	ヶ所			
		ホールボ`タン:点字銘板プラスチック 製(1-2階)	2	ヶ所			
		車いす用ホールボ`タン:カバー・縦長形100 ×300ステンレスヘアライン仕上(2階)	1	ヶ所			
		車いす用ホールボ`タン:点字銘板プラスチック 製(1-2階)	2	ヶ所			
		その他:点字注意銘板(ステンレス 製、横型ビ`ス止め)(1-2階)	2	ヶ所			
		その他:車いす用注意銘板(ステンレス エッチング、横型ビ`ス止め)(1-2階)	2	ヶ所			
		その他:出入口幅900mm	1	台			
		【かご仕様】					
		天井:化粧鋼板	1	台			
		出入口上部:化粧鋼板	1	ヶ所			
		前側板:化粧鋼板	1	ヶ所			
		側板:化粧鋼板	1	台			
		戸:化粧鋼板	1	ヶ所			
		床:荷役用樹脂タイルt=2	1	台			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		敷居:硬質アルミ仕上	1	ヶ所			
		敷居間ギャップ 10mm	1	台			
		幅木:化粧鋼板	1	台			
		操作盤:ボタン・凸文字Φ33ボタン	1	セット			
		カバー:樹脂成型	1	ヶ所			
		点字銘板プラスチック製	1	ヶ所			
		車いす用操作盤:ボタン・凸文字Φ33ボタン	2	セット			
		カバー:プラスチック	2	面			
		点字銘板プラスチック製	2	ヶ所			
		インジケター:液晶インジケター	1	ヶ所			
		鏡:ステンレス製鏡面	1	ヶ所			
		手摺り:アルミアルマイト仕上(角形、2方向)	1	台			
		荷摺り:ステンレスヘアライン仕上(床上300mm)	1	台			
		その他:発音式かご行先階ボタン	1	台			
		かご内スピーカー:BGM+非常放送用スピーカー	1	台			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		BGMアッテネーター(かご上スピーカーボックス設置)	1	台			
		【管制運転】					
		初期微動感知地震時管制運転 (普通級、地震感知器付)	1	台			
		停電時自動着床装置	1	台			
		冠水時管制運転	1	台			
		【戸保護機能】					
		トランスミナル付マルチビームトランスセンサー	1	ヶ所			
		マルチビームトランスセンサー	1	ヶ所			
		ゲアフルセンサー	1	ヶ所			
		【音声案内装置】					
		音声案内装置(緊急時4ヵ国語)	1	台			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		【連絡装置】					
		インターホ親機(EH型)	1	個			
		インターホ呼びと連動した無電圧 接点支給	1	台			
		【運転サービス】					
		パーキング運転 1式	1	式			
		車いす呼び戸開き時間変更	1	式			
		戸開き時間延長	1	式			
		【昇降路】					
		フェッシャープレート既設品活用	1	台			
		【制御盤】					
		絶縁トランス	1	台			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B	撤去改修工事						
	既設エレベーター撤去		1	式			
		【油圧機械室関連工事】	1	式			
		①機械室床既設ユニットベース研り出し工事					
		②機械室床既設フルボックス研り出し工事					
		③機械室床既設配管・配線コンクリート研り出し工事					
		④機械室床補修及び防塵塗装仕上工事					
		⑤がう袋詰め片付け					
		【ピット関連工事】	1	式			
		①ピット内機器研り出し工事(がう袋詰め片付け含む)					
		②ピット内防塵塗装仕上及び撤去後穴等の埋め戻し補修工事					

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		【電気関連工事】	1	式			
		①動力電源用配管配線延長工事（アース線含む）					
		②照明電源用配管配線延長工事					
		③インターホン用配管配線延長工事					
		④既設機械室に分電盤取付工事					
		【清掃】	1	式			
		乗場敷居清掃					
		三方枠：簡易清掃（1階）					
		三方枠：化粧シート下地処理（コーキング剥離含む）（2階）					
		三方枠：化粧シート貼り（コーキング含む）（2階）					
		【その他】	1	式			
		工事前仮設分電盤設置工事					
		産業廃棄物処理					

